


工事番号		0607012022												(様式 - 1)	
市長		副市長		部長		課長		係長		照査		設計者			
令和 6 年度		社会資本整備総合交付金事業 市道打沢新道線交差点用地測量業務委託										閲覧設計書			
市道打沢新道線								千曲市 大字 小島							
設 計 大 要								施 工 方 法				委 託			
用地測量 A = 0.09万㎡								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 7 年 2 月 日			
								竣工予定年月日				令和 7 年 5 月 30 日			
								契約保証方法							
								・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。							

S=1 : 2, 500

S=1 : 2, 500



総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	53 1 4 北信（１） 06.12.30		
	当 世 代		前 世 代
発注区分 消費税率（％） 地域区分(安全費) 電子成果品作成費	41 一般 10 % 03 都市近郊 01 自動計算		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

＊ ＊ 測量業務費（交付金） ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 測量業務費（交付金） ＊ ＊											
応用測量											
用地測量					式						
用地測量（作業計画）											
		1			業務					施工	第0 -0001号表
用地測量（現地踏査） 都市近郊											
		1			業務					施工	第0 -0002号表
用地測量（境界確認） 都市近郊											
		0.07			万m ²					施工	第0 -0003号表
用地測量（境界測量） 都市近郊											
		0.07			万m ²					施工	第0 -0004号表
用地測量（土地境界立会確認書作成） 都市近郊											
		0.07			万m ²					施工	第0 -0005号表
用地測量（復元測量） 都市近郊											
		0.07			万m ²					施工	第0 -0006号表

＊ ＊ 測量業務費（交付金） ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路線測量（用地幅杭設置測量） 都市近郊／平 地					
	0.06	k m			施工 第0 -0007号表
地積測量図等の作成 [用地測量]					
	5	筆			施工 第0 -0008号表
不動産調査報告書の作成 [用地測量]					
	5	筆			施工 第0 -0009号表
用地測量（境界点間測量） 都市近郊					
	0.07	万m 2			施工 第0 -0010号表
用地測量（用地境界仮杭設置） 都市近郊					
	0.07	万m 2			施工 第0 -0011号表
用地測量（面積計算） 都市近郊					
	0.07	万m 2			施工 第0 -0012号表
用地測量（用地実測図原図作成） 縮尺 1 / 5 0 0					
	0.07	万m 2			施工 第0 -0013号表
用地測量（用地平面図作成） 縮尺 1 / 5 0 0					
	0.07	万m 2			施工 第0 -0014号表
打合せ（用地測量業務） 中間打合せ 1 回					
	1	業務			施工 第0 -0015号表

＊ ＊ 測量業務費（交付金） ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接作業費 ＊ ＊						
＊ ＊ 安全費 ＊ ＊						
＊ ＊ 電子成果品作成費 ＊ ＊						
＊ ＊ 間接作業費 ＊ ＊						
＊ ＊ 直接測量費 ＊ ＊						
＊ ＊ 諸経費 ＊ ＊						
＊ ＊ 測量業務価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊						

＊ ＊ 測量業務費（単独） ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 測量業務費（単独） ＊ ＊						
応用測量						
			式			
用地測量						
用地測量（境界確認） 都市近郊						
		0.02	万m ²			施工 第0 -0003号表
用地測量（境界測量） 都市近郊						
		0.02	万m ²			施工 第0 -0004号表
用地測量（土地境界立会確認書作成） 都市近郊						
		0.02	万m ²			施工 第0 -0005号表
用地測量（復元測量） 都市近郊						
		0.02	万m ²			施工 第0 -0006号表
地積測量図等の作成 〔用地測量〕						
		1	筆			施工 第0 -0008号表
不動産調査報告書の作成 〔用地測量〕						
		1	筆			施工 第0 -0009号表

＊ ＊ 測量業務費（単独） ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
用地測量（境界点間測量） 都市近郊					
	0.02	万m ²			施工 第0 -0010号表
用地測量（用地境界仮杭設置） 都市近郊					
	0.02	万m ²			施工 第0 -0011号表
用地測量（面積計算） 都市近郊					
	0.02	万m ²			施工 第0 -0012号表
用地測量（用地実測図原図作成） 縮尺 1 / 5 0 0					
	0.02	万m ²			施工 第0 -0013号表
用地測量（用地平面図作成） 縮尺 1 / 5 0 0					
	0.02	万m ²			施工 第0 -0014号表
＊ ＊ 直接作業費 ＊ ＊					
＊ ＊ 安全費 ＊ ＊					
＊ ＊ 電子成果品作成費 ＊ ＊					
＊ ＊ 間接作業費 ＊ ＊					

＊ ＊ 測量業務費（単独） ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接測量費 ＊ ＊						
＊ ＊ 諸経費 ＊ ＊						
＊ ＊ 測量業務価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊						
＊ ＊ 測量業務価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 測量業務費計 ＊ ＊						

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	0.80	人			内業
測量技師 内業	1.10	人			内業
測量技師補 内業	1.10	人			内業
*** 単位当り ***	1	業務			

施 工 内 訳 表

頁0-0010

用地測量（現地踏査）
都市近郊

施工 第0 -0002号表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 外業	1.00	人			外業
測量技師 外業	1.00	人			外業
測量技師補 外業	1.00	人			外業
機械経費	1.00	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.50	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.3
*** 単位当り ***	1	業務			
地域区分：都市近郊					

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

用地測量（境界確認）
都市近郊

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 外業	1.00	人			外業
測量技師 外業	1.00	人			外業
測量技師補 外業	1.00	人			外業
測量助手 外業	1.00	人			外業
測量技師 内業	0.70	人			内業
測量技師補 内業	0.70	人			内業
機械経費	0.50	%			(直接人件費) × 率
材料費	4.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.3
*** 単位当り ***	1	万m ²			
地域区分：都市近郊					

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

用地測量（境界測量）
都市近郊

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.40	人			外業
測量技師補 外業	1.40	人			外業
測量助手 外業	1.40	人			外業
測量補助員 外業	1.40	人			外業
測量技師 内業	0.70	人			内業
測量技師補 内業	0.70	人			内業
測量助手 内業	0.70	人			内業
機械経費	3.00	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.3
*** 単位当り ***	1	万m ²			
地域区分：都市近郊					

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

用地測量（土地境界立会確認書作成）
都市近郊

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 外業	0.80	人			外業
測量助手 外業	0.80	人			外業
測量技師補 内業	0.40	人			内業
測量助手 内業	0.40	人			内業
機械経費	1.50	%			(直接人件費) × 率
材料費	0.50	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.3
*** 単位当り ***	1	万m ²			
地域区分：都市近郊					

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

用地測量（復元測量）
都市近郊

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.70	人			外業
測量技師補 外業	1.70	人			外業
測量助手 外業	1.70	人			外業
測量補助員 外業	1.70	人			外業
測量技師 内業	0.50	人			内業
測量技師補 内業	0.50	人			内業
測量助手 内業	0.50	人			内業
機械経費	3.50	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.00	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	7.00	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.3
*** 単位当り ***	1	万m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

用地測量（復元測量）
都市近郊

施工 第0 -0006号表

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地域区分：都市近郊					

施 工 内 訳 表

頁0-0016

路線測量（用地幅杭設置測量）
都市近郊／平地

施工 第0 -0007号表

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	3.400	人			外業
測量技師補 外業	3.400	人			外業
測量助手 外業	3.400	人			外業
測量技師 内業	1.700	人			内業
測量技師補 内業	3.100	人			内業
機械経費	4.000	%			(直接人件費) × 率
材料費	6.500	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.4
*** 単位当り ***	1	k m			
地域区分：都市近郊／平地			現道上の交通量区分：3千台以上／12時間		

千 曲 市

地積測量図等の作成
〔用地測量〕

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0017

1 筆 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 内業	0.15	人			内業
*** 単位当り ***	1	筆			

不動産調査報告書の作成
[用地測量]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0009号表

1 筆 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 内業	0.20	人			内業
測量技師補 外業	0.10	人			外業
*** 単位当り ***	1	筆			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

用地測量（境界点間測量）
都市近郊

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.20	人			外業
測量技師補 外業	1.20	人			外業
測量助手 外業	1.20	人			外業
測量技師 内業	0.20	人			内業
測量技師補 内業	0.40	人			内業
測量助手 内業	0.40	人			内業
機械経費	4.00	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.00	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	7.00	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.3
*** 単位当り ***	1	万m ²			
地域区分：都市近郊					

施 工 内 訳 表

頁0-0020

用地測量（用地境界仮杭設置）
都市近郊

施工 第0 -0011号表

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	0.80	人			外業
測量技師補 外業	0.80	人			外業
測量助手 外業	0.80	人			外業
測量補助員 外業	0.80	人			外業
測量技師 内業	0.30	人			内業
測量技師補 内業	0.30	人			内業
測量助手 内業	0.30	人			内業
機械経費	3.50	%			(直接人件費) × 率
材料費	5.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.3
*** 単位当り ***	1	万m ²			
地域区分：都市近郊					

施 工 内 訳 表

頁0-0021

用地測量（面積計算）
都市近郊

施工 第0 -0012号表

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	2.20	人			内業
測量技師補 内業	2.20	人			内業
測量助手 内業	2.20	人			内業
精度管理費	7.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.3
*** 単位当り ***	1	万m ²			
地域区分：都市近郊					

施 工 内 訳 表

頁0-0022

用地測量（用地実測図原図作成）

施工 第0 -0013号表

縮尺 1 / 5 0 0

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	1.30	人			内業
測量技師補 内業	1.70	人			内業
測量助手 内業	1.70	人			内業
精度管理費	7.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m ²			
縮尺：縮尺 1 / 5 0 0					

施 工 内 訳 表

頁0-0023

用地測量（用地平面図作成）

施工 第0 -0014号表

縮尺 1 / 5 0 0

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	0.50	人			内業
測量技師補 内業	0.90	人			内業
測量助手 内業	0.90	人			内業
材料費	0.50	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	7.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m ²			
縮尺：縮尺 1 / 5 0 0					

施 工 内 訳 表

頁0-0024

打合せ（用地測量業務）
中間打合せ1回

施工 第0 -0015号表

1

業務 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	1.50	人			内業
測量技師 内業	1.00	人			内業
測量技師補 内業	0.50	人			内業
*** 単位当り ***	1	業務			
中間打合せ回数（回）：1					

数 量 計 算 書 (交付金)

工種	条件	内容	単位	設計数量			摘要
				当初	変更	差引	
応用測量							
用地測量							
用地測量（作業計画）			業務	1			
用地測量（現地踏査）	都市近郊		業務	1			
用地測量（境界確認）	都市近郊	653㎡	万㎡	0.07			
用地測量（境界測量）	都市近郊	653㎡	万㎡	0.07			
用地測量（土地境界立合確認書作成）	都市近郊	653㎡	万㎡	0.07			
用地測量（復元測量）	都市近郊	653㎡	万㎡	0.07			
用地測量（用地幅杭設置測量）	都市近郊	60m	km	0.06			
地積測量図等の作成			筆	5			
不動産調査報告書の作成			筆	5			
用地測量（境界点間測量）	都市近郊	653㎡	万㎡	0.07			
用地測量（用地境界仮杭設置）	都市近郊	653㎡	万㎡	0.07			
用地測量（面積計算）	都市近郊	653㎡	万㎡	0.07			
用地測量（用地実測図原図作成）	縮尺1/500	653㎡	万㎡	0.07			
用地測量（用地平面図作成）	縮尺1/500	653㎡	万㎡	0.07			
打合せ（用地測量業務）	中間打合せ 1 回		業務	1			

数 量 計 算 書 (単独)

工種	条件	内容	単位	設計数量			摘要
				当初	変更	差引	
応用測量							
用地測量							
用地測量（境界確認）	都市近郊	215m ²	万m ²	0.02			
用地測量（境界測量）	都市近郊	215m ²	万m ²	0.02			
用地測量（土地境界立合確認書作成）	都市近郊	215m ²	万m ²	0.02			
用地測量（復元測量）	都市近郊	215m ²	万m ²	0.02			
地積測量図等の作成			筆	1			
不動産調査報告書の作成			筆	1			
用地測量（境界点間測量）	都市近郊	215m ²	万m ²	0.02			
用地測量（用地境界仮杭設置）	都市近郊	215m ²	万m ²	0.02			
用地測量（面積計算）	都市近郊	215m ²	万m ²	0.02			
用地測量（用地実測図原図作成）	縮尺1/500	215m ²	万m ²	0.02			
用地測量（用地平面図作成）	縮尺1/500	215m ²	万m ²	0.02			

測量業務特記仕様書

千曲市 建設部 道路河川課 SIC・一重山線整備係

第1章 総 則

(適用範囲)

第1条 本特記仕様書は、令和6年度の下記事業に伴う測量業務委託に適用する。

事 業 名	路・河川名	地 区	箇 所 名
市道打沢新道線交差点用地測量業務委託	市道打沢新道線	千曲市	小島

(業務管理)

第2条 受託者（以下「乙」という。）は、受託設計書、長野県建設部制定の測量作業共通仕様書、本特記仕様書、業務打合せ書及び関係法令を遵守し、指定した監督員の指示を受け正確に施行しなければならない。

(履行期間)

第3条 本委託の履行期間は、契約日から令和7年5月30日までとする。

第2章 作業概要

(業務概要)

第4条 本作業は、道路改良事業のために行うものであり業務内容及び業務委託条件は下記のとおりである。

用地測量

A= 0.09 万㎡

【設計条件】

金抜設計書の記載のとおり

特記事項

- ・測量、設計範囲は監督員と協議のこと。
- ・基準点及び平面図成果は、既設成果を点検し利用すること。
- ・測量立ち入り時は、地元区長及び地権者の了解を得て実施のこと。
- ・その他監督員の指示によること。

- ・測量データは電子データ（CD-R）にて提出のこと。

※図面の保存形式はSFC形式とする。

※報告書の原稿はWordで作成しWindows10で使用可能なオリジナルファイルとPDFファイルを原稿とあわせて提出するものとする。

第3章 打ち合わせ及び検査

(技術者について)

第5条 本作業の業務には、主任技術者及び現場代理人を定めること。

(品質保証)

第6条 本業務の成果品は、「規程」等の諸条件を満たさなければならない。業務完了後「乙」の過失又は、疎漏に起因する不良箇所が発見された場合は、速やかに訂正を行うものとする。

(打ち合わせ)

第7条 「乙」は、業務着手時、中間、納品とりまとめ時に監督員と打ち合わせを実施し、業務の進捗に支障のないようにするものとする。また、第1回打合せ中間打ち合わせ及び成果品納入時には、現場代理人が立ち会うこと。

(検査)

第8条 「乙」は、業務中たえず点検及び品質管理を行い、業務の最終段階においては、全体的な点検、検査を行うものとする。

(成果品)

第9条 提出成果品の内容は設計業務、測量作業共通仕様書によるものとする。

1. 図面を含む報告書 1部

2. 電子データ (CD-R) 2枚

* 電子納品に係る実施要領 (千曲市) に則ること。

その他必要なものは、別途指示する。

電子納品に関する特記仕様書

(業務委託)

(適用範囲)

第1条 本特記仕様書は、当該業務委託（以下「本業務」という。）の最終成果品を電子納品の対象とし、そのために必要な事項について定めるものである。

(電子納品)

第2条 電子納品とは、本業務の最終成果を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、「千曲市電子納品運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。

(成果品の提出)

第3条 成果品の提出の際には、国土交通省チェックシステム及びウイルス対策ソフトを利用してチェックを行い、エラーの有無を確認した後、電子媒体に格納することとする。提出物は、電子媒体(CD - R)正副各 1 部、計 2 部とする。
「ガイドライン」で特に記載のない項目については、原則として成果を電子化して提出する義務はないが、監督職員と協議の上、電子化を決定する。原図等の図面については、現行通り併せて提出することとする。

(成果品の保管)

第4条 受注者は、発注者に提出する電子媒体に格納したデータを、バックアップとして受注者のハードディスク等に保管し、その保管年数は 10 年間を原則とする。

(成果品の確認)

第5条 受注者は、電子媒体(CD - R)提出時において、電子データが「ガイドライン」に基づき作成されていることを、監督員立会いのもと確認とともに、データを閲覧するための操作方法についても併せて説明することとする。

(その他)

第6条 受注者は、本工事の実施にあたり内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議し、その指示を受けなければならない。