

市長		副市長		部長		課長		係長		係		照査		設計者	
令和 7 年度 市営住宅埴生団地1号棟エレベーター更新工事 設計書															
千曲市 大字小島															
設 計 大 要									施 工 方 法			請 負			
■ エレベーター更新工事 一式 金 抜 き									施 工 期 間			日 間			
									起 工 予 定 年 月 日			令和 年 月 日			
									竣 工 予 定 年 月 日			令和 8年 2月 27日			
									参 考 数 量						

起工理由

請	負	対	象	額	円
	工	事	価	格	円
	消	費	税	相 当 額	円

令和7年度 市営住宅埴生団地1号棟エレベーター更新工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(種 目 別 内 訳)						
A	直接工事費		1.0	式			
	直 接 工 事 費 計						
B	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式			
II	現場管理費		1.0	式			
III	一般管理費		1.0	式			
	共 通 費 計						
	工 事 価 格						
C	消費税等相当額		1.0	式			
	工 事 費						
※参考工事価格のうち事業主が負担する法定福利費							円

令和7年度 市営住宅植生団地1号棟エレベーター更新工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【 共 通 仮 設 費 】						
	【率仮設費】						
	準備費		1.0	式			
	仮設建物費	仮設便所等	1.0	式			
	工事施設費		1.0	式			
	環境安全費	安全標識等	1.0	式			
	動力用水光熱費		1.0	式			
	屋外整理清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け等	1.0	式			
	機械器具費	雑機械器具等	1.0	式			
	その他		1.0	式			
			率仮設費 計				
	【積上仮設費】						
	仮囲い(屋外作業スペース)	カラーコーン、コーンバー 存置3か月	11.0	m			
	仮囲い(改修工事作業エリア)	防音シート 存置3か月	8.1	m			
	諸官公署手続き費	建築確認申請等(審査手数料別途)	1.0	式			
			積上仮設費 計				
	共通仮設費計						

令和7年度 市営住宅埴生団地1号棟エレベーター更新工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
I	直接仮設工事		1.0	式			
II	昇降機工事		1.0	式			
A-計							

令和7年度 市営住宅殖生団地1号棟エレベーター更新工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-I	直接仮設工事						
	養生		7.5	m2			
	整理清掃		7.5	m2			
	A-I計						

令和7年度 市営住宅殖生団地1号棟エレベーター更新工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-II	昇降機工事						
A-II-1	昇降機本体工事						
		3停止 リニューアル対応	1.0	台			
		車いす仕様					
		乗用 11名 45m/min 2枚戸両引き					
		出入口 幅800mm 高さ2100mm					
		カゴ間口1400・奥行1350・高さ2280					
		耐震設計施工指針耐震クラスA14					
		敷居間隔10mm マルチドアセンサー2D					
		地震波管制運転方式(P+S波)3段設定					
		冠水時管制運転あり					
		停電時自動着床あり					
		カゴ呼び取消機能あり					
		戸開走行保護装置あり					
		施工共					
	A-II-1計						

令和7年度 市営住宅埴生団地1号棟エレベーター更新工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-II-2	意匠工事						
	乗場		1.0	式			
	乗場戸	既存	3.0	箇所			
	乗場戸窓	既存	3.0	箇所			
	三方枠	既存枠:現地化粧シート貼付	3.0	箇所			
	戸	既存戸:現地化粧シート貼付	3.0	箇所			
	敷居	既存品:現地品磨き	3.0	箇所			
	インジケーター	一体セグメントLED	3.0	箇所			
	インジ一体型ボタン		4.0	個			
	休止灯		1.0	台			
	車いす専用乗場ボタンプレート		3.0	箇所			
	車いす専用乗場ボタン		4.0	個			
	乗場休止スイッチ		1.0	箇所			
	カゴ室						
	天井	照明 LEDフラット	1.0	台			
	壁・戸	化粧鋼板	1.0	台			
	戸窓	網入り合わせガラス(200x700mm)	1.0	箇所			
	袖壁・出入口柱	ステンレスHL	1.0	箇所			
	巾木	アルミ製	1.0	台			

令和7年度 市営住宅植生団地1号棟エレベーター更新工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床	樹脂タイル2ミリ厚	1.0	台			
	敷居	アルミ製	1.0	箇所			
	操作盤タイプ	袖壁操作盤	1.0	面			
	操作盤プレート材質・仕上	ステンレスHL	1.0	面			
	ボタン	ステンレスクリックボタン	3.0	個			
	正操作盤インジケータータイプ	カゴ内液晶インジケータータ	1.0	面			
	操作盤液晶表示言語	4ヶ国語ガイド	1.0	式			
	車椅子専用かご操作盤	両側面に設置 プレート:ステンレスHL	2.0	面			
	車椅子専用かご操作盤	インジケータータイプ セグメントLED	1.0	面			
	車椅子専用かごボタン	ステンレスクリックボタン	6.0	個			
	室換気	DCファン	1.0	台			
	手すり	丸型ステンレス 三面取付	1.0	台			
	鏡	凸面鏡	1.0	台			
	キックプレート	ステンレスHL 高さ:床面+350ミリ	1.0	台			
	A-II-2計						

令和7年度 市営住宅植生団地1号棟エレベーター更新工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-II-3	付加工事						
	付加工事		1.0	式			
	気配りドア(同等品)		1.0	箇所			
	ホールモーションセンサー	3D	1.0	箇所			
	インターホン型式	6V1局	1.0	台			
	乗場インターホンボックスタイプ	既存品使用	1.0	個			
	かご内アナウンス	4ヶ国語アナウンス	1.0	台			
	シースルーかご室ガラス窓取付位置	正面壁のみガラス	1.0	台			
	昇降路防震対策		1.0	台			
	フェッシャープレート	エレベーター手配(2～3階)	2.0	箇所			
	A-II-3計						

令和7年度 市営住宅増生団地1号棟エレベーター更新工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-II-4	付帯工事						
	付帯工事		1.0	式			
	撤去工事	準撤去PT2D(45-60m/min) 1台					
		昇降機器解体・撤去作業費	1.0	式			
		昇降機内足場組立・ばらし	1.0	式			
		昇降路床はつり撤去作業	1.0	式			
		発生材集積・積込・運搬・処分費	1.0	式			
	制御盤までの配線工事	動力、照明、インターホン					
		電気配管配線	1.0	式			
		消耗品雑材料	1.0	式			
		取替調整費	1.0	式			
	A-II-4計						
	A-II計						