

質問に対する回答 2

事業（工事）名：令和 7 年度 千曲市立五加保育園未満児室増築事業 建築主体工事

No.	問い合わせ内容	回 答
1	外構 新設XI 車止めポール サンポール BK-80 同等ですが、カタログの RKB- 80 で宜しいでしょうか。	同等品以上であれば可とします。
2	メッシュフェンス(朝日スチール ユニフェンス A 型同等)、平面詳細図から柱間隔が規格の 2000 より狭いのですが、規格パネルをカットして図示通りの柱間隔で見積りした方が宜しいでしょうか。	メーカー規格寸法柱間隔 2000 で積算してください。
3	床下換気口の参考品番教えて下さい。	参考型番：1040301301（MB 7ミ 120 ク） （株）カイト同等品で積算してください。
4	物干吊金物の仕様、寸法が不明な為ご指示願います。	参考型番:SPCL-W （株）川口技研同等品で積算してください。
5	金抜設計書 10 項 5.鉄筋工事（スリーブ補強）で D10, 13 それぞれ 0.1 t と有りますが、鉄筋加工組立費、鉄筋運搬費が 0.1 t と相違が有ります。数量はどちらが正しいのでしょうか。	金抜設計書の数量通り積算してください。公共建築数量積算基準に従い、少数点第二位を四捨五入し記載しています。
6	仮囲い外の遊具設置、改修工事等は、工期内で保育園の長期休みで行うと解釈して宜しいでしょうか。	具体的な工事内容に関しましては、契約後の協議とします。 （本工事の全ては開園中の増築工事となります。）
7	仮囲い内では工事車両の駐車スペースが足りませんが、園の駐車場等利用できるのでしょうか。	具体的な工事内容に関しましては、契約後の協議とします。
8	外構改修 vi インターロッキング復旧と有りますが、路盤、砂敷きまで機械設備工事で宜しいでしょうか。	路盤、砂敷きを含め、取外し復旧のすべてを建築工事として積算してください。
9	金抜設計書 18 頁 天井 軽量鉄骨下地切込補強 一式と有りますが、大きさ、数量が不明な為、ご指示願います。	質問回答 1 のとおりです。