

市 長		副 市 長		教 育 長		部 長		課 長		係 長		係		照 査		設 計 者	
令和 7 年度 千曲市立埴生保育園電気設備改修工事 設計書																	
千曲市 大字寂蒔																	
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
■ 電気設備工事 一式 金 抜 き									施 工 期 間				60 日間				
									起 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日				
									竣 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日				
									参 考 数 量								

請 負 対 象 額
工 事 価 格
消 費 税 相 当 額

円
円
円

千 曲 市

令和7年度 千曲市立埴生保育園電気設備改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(種 目 別 内 訳)						
I	直接工事費		1.0	式			
	直接工事費計						
II	共通費						
1	共通仮設費		1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	共通費計						
	工事価格						
III	消費税等相当額		1.0	式			
	工事費						
※参考(工事価格のうち事業主が負担する法定福利費: 円)							

令和7年度 千曲市立埴生保育園電気設備改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	【率仮設費】						
	準備費		1.0	式			
	仮設建物費		1.0	式			
	工事施設費		1.0	式			
	環境安全費		1.0	式			
	動力用水光熱費		1.0	式			
	屋外整理清掃費		1.0	式			
	機械器具費		1.0	式			
	その他		1.0	式			
			率仮設費 計				
	共通仮設費計						

令和7年度 千曲市立埴生保育園電気設備改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
1	幹線動力設備工事						
	ケーブル	CE5.5sq-4C 管内 材工	25.0	m			
	ケーブル	OET38sq 露出 材工	79.0	m			
	ケーブル	CET60sq 露出 材工	9.0	m			
	電線管	PF22	25.0	m			
	P-1	樹脂製 屋外BOX	1.0	個			
	ACP-1	樹脂製 屋外BOX	1.0	個			
	S2	屋外露出ケースブレーカELB3P30A	2.0	個			
	開閉器	ELB3P225/150A P-1内	1.0	個			
	開閉器	MCB3P100A(P-1、x2、ACP-1x1)	3.0	個			
	開閉器	ELB3P50/30A ACP-1内	3.0	個			
	接地工事	ED打込式	1.0	個所			
	接地極埋設標	測定共	1.0	個所			
	1計						

令和7年度 千曲市立埴生保育園電気設備改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事						
	ケーブル	CV38sq-3C 集積共	9.0	m			
	廃棄物積込	金属くず	0.1	m3			
	廃棄物運搬	金属くず	0.1	m3			
	廃棄物処分	金属くず	0.1	m3			
	2計						
	I 計						