

請	負	対	象	額	円
	工	事	価	格	円
	消	費	税	当	額

千 曲 市

令和7年度 千曲市立五加保育園未満児室増築事業機械設備工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(種 目 別 内 訳)						
I	直接工事費		1.0	式			
II	共通費						
1	共通仮設費		1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	共通費計						
	工 事 価 格						
III	消費税等相当額		1.0	式			
	工 事 費						
※参考(工事価格のうち事業主が負担する法定福利費: 円)							

令和7年度 千曲市立五加保育園未満児室増築事業機械設備工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	【率仮設費】						
	準備費		1.0	式			
	仮設建物費		1.0	式			
	工事施設費		1.0	式			
	環境安全費		1.0	式			
	動力用水光熱費		1.0	式			
	屋外整理清掃費		1.0	式			
	機械器具費		1.0	式			
	その他		1.0	式			
			率仮設費 計				
	【積上仮設費】						
	水質基準検査費	水道水 省略不可11項目 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、 有機物(全有機炭素(TOC)の量)、PH値、味、臭気、 色度、濁度	1.0	式			
			積上仮設費 計				
	共通仮設費計						

令和7年度 千曲市立五加保育園未満児室増築事業機械設備工事

No.	名 称	規 格	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
1	衛生器具設備		1.0	式			
2	給水設備		1.0	式			
3	給湯設備		1.0	式			
4	排水設備		1.0	式			
5	ガス設備		1.0	式			
6	消火設備		1.0	式			
7	冷暖房設備		1.0	式			
8	換気設備		1.0	式			
	I 計						

令和7年度 千曲市立五加保育園未満児室増築事業機械設備工事

[illegible]

令和7年度 千曲市立五加保育園未満児室増築事業機械設備工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備						
	耐衝撃性ビニル管	20A HVP	8.0	m			
	耐衝撃性ビニル管	25A HVP	27.0	m			
	耐衝撃性ビニル管	30A HVP	30.0	m			
	塩ビライニング鋼管	20A VA	28.0	m			
	塩ビライニング鋼管	25A VA	24.0	m			
	スリーブ費		1.0	式			
	埋設表示テープ	150幅程度	65.0	m			
	仕切弁	20 10k管端防食	2.0	個			
	フレキシブルチューブ	20-300L SUS製	2.0	個			
	水抜栓	20-600L	1.0	個			
	水抜栓	25-600L	1.0	個			
	水抜栓コンクリート樹	Fc-18-8-25、弁周囲600×600×H500碎石詰め 鑄鉄製蓋B1	2.0	箇所			
	電熱帯	4m 自己制御形	3.0	本			
	保温費	グラスウールt20	1.0	式			
	管埋設費	配管長60.4m	1.0	式			
	配管分岐費	樹脂管類	1.0	式			
	給水申請費	検査、審査申請手続	1.0	式			
	2 計						

令和7年度 千曲市立五加保育園未満児室増築事業機械設備工事

[illegible]

令和7年度 千曲市立五加保育園未満児室増築事業機械設備工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	排水設備						
	ビニル管	75A VU	9.0	m			
	ビニル管	100A VU	48.0	m			
	ビニル管	40A VP	2.0	m			
	ビニル管	50A VP	25.0	m			
	ビニル管	75A VP	35.0	m			
	ビニル管	100A VP	17.0	m			
	スリーブ費		1.0	式			
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	床上掃除口	100 COA	2.0	個			
	流し用共栓付排水金物	80 SNB	1.0	個			
	排水目皿	80 C	2.0	個			
	流し排水トラップ	50 T14A	4.0	個			
	通気金具(アルミ製)	50 VC	1.0	個			
	通気金具(アルミ製)	80 VC	1.0	個			
	塩ビ製小口径樹	sd1 45L100-150 密閉塩ビ蓋	1.0	箇所			
	塩ビ製小口径樹	sd2 UT100×75-150 密閉塩ビ蓋	1.0	箇所			
	塩ビ製小口径樹	sd3 UT100×75-150 密閉塩ビ蓋	1.0	箇所			
	塩ビ製小口径樹	sd4 45YS100-150 密閉塩ビ蓋	1.0	箇所			
	塩ビ製小口径樹	sd5 90L100-150 密閉塩ビ蓋	1.0	箇所			
	塩ビ製小口径樹	sd6 ST100-150 密閉塩ビ蓋	1.0	箇所			

令和7年度 千曲市立五加保育園未満児室増築事業機械設備工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塩ビ製小口径桧	sd7 UT100×75-150 密閉塩ビ蓋	1.0	箇所			
	塩ビ製小口径桧	sd8 UT100×75-150 密閉塩ビ蓋	1.0	箇所			
	塩ビ製小口径桧	sd9 90L100-150 T8錆鉄蓋	1.0	箇所			
	塩ビ製小口径桧	sd10 90L100-150 T8錆鉄蓋	1.0	箇所			
	塩ビ製小口径桧	sd11 90Y100-150 密閉塩ビ蓋	1.0	箇所			
	保温費	グラスウールt20	1.0	式			
	管埋設費	配管長 56.1m	1.0	式			
	配管切断費	樹脂管類	1.0	式			
	4 計						

令和7年度 千曲市立五加保育園未満児室増築事業機械設備工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	ガス設備						
	LPG集合装置	LPG 50kg×4本立、自動切換圧力調整器、 防倒鎖、高圧ホース 共	1.0	組			
	同上コンクリート基礎	0.95mL×0.45mW×0.15mH、Fc-18-15-25、砕石RC-40t150 鉄筋SD295 D10 縦横D200	1.0	式			
	白ガス管	20A SGP	3.0	m			
	白ガス管	25A SGP	4.0	m			
	ポリエチレン被覆鋼管	20A PLP	22.0	m			
	ポリエチレン被覆鋼管	25A PLP	1.0	m			
	埋設表示テープ	150幅	23.0	m			
	ガスメーター	貸与品 1個					
	ガスコック	20A	2.0	個			
	ガスコック	25A	1.0	個			
	ガス用金属フレキ	20-300L SUS製	2.0	個			
	塗装費		1.0	式			
	管埋設費	配管長21.6m	1.0	式			
	5 計						

令和7年度 千曲市立五加保育園未満児室増築事業機械設備工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	消火設備						
	粉末消火器	ABC10形 3kg	1.0	本			
6	計						

令和7年度 千曲市立五加保育園未満児室増築事業機械設備工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	冷暖房設備						
	ACP1 パッケージ形空調機	天井4方向形、化粧パネル、リモコン、耐震振れ止め支持、塗装防錆吊金物 室外機：床置形冷インバーター式、冷房12.5kw暖房14kw、防振ゴム付設置金具 共	2.0	組			
	FF1 FF温風暖房機	床置形、インバーター式暖房出力7.41kw 灯油焚き、防火性能認証品 薄形給排気筒 保護ガード	2.0	組			
	TO オイルタンク	既成品鋼板製地上形 容量430L 鋼板製防油提付保管庫、据付 共	1.0	基			
	同上コンクリート基礎	1.1mL×1.65mW×0.15mH、Fc-18-15-25、碎石RC-40t150 鉄筋SD295 D10 縦横D200	1.0	式			
	EH1 電気パネルヒーター	遠赤外線ふく射式 天井埋込型ステンレス製 デジタル式サーモスタットUT9 温度センサCT3	1.0	台			
	機器搬入費	300kg未満	1.0	式			
	冷媒用被覆銅管 液管	9.5 Cu 保温厚10t	28.0	m			
	冷媒用被覆銅管 ガス管	15.9 Cu 保温厚20t	28.0	m			
	屋外冷媒管化粧ケース		8.0	m			
	ビニル管	25A VP	23.0	m			
	白ガス管	20A SGP	12.0	m			
	スリーブ費		1.0	式			
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	ボール弁	15	2.0	個			
	ホースジョイント	6φ	2.0	個			
	耐油ホース	6φ	2.0	m			
	仕切弁	20 10k	1.0	個			
	フレキシブルジョイント	20-300L SUS製	3.0	個			
	連絡ケーブル	VCT-0.75mm ² -2C	28.0	m			
	ビニルシースケーブル	CV2mm ² -3C	31.0	m			

令和7年度 千曲市立五加保育園未満児室増築事業機械設備工事

[illegible]

令和7年度 千曲市立五加保育園未満児室増築事業機械設備工事

[illegible]