

質問に対する回答 1

事業（工事）名：令和7年度 千曲市立旧屋代保育園解体工事

No.	問い合わせ内容	回 答
1	侵入防止柵：防腐丸太木杭の防腐の仕様、設置間隔、トラロープの径が不明な為ご指示願います。	防腐丸太木杭は防腐加圧注入処理、L=1800mm、杭径 65mm、設置間隔 2.0m、トラロープ径 12mmとします。
2	ガス設備：ガスメーター撤去と有りますが、一次側バルブを残しガスメーター以後を撤去すれば宜しいでしょうか。	道路境界付近で新規プラグ止めとし、以後メーター含め撤去とします。
3	事務室、給食室棟の東側隣地(現駐車場)は使用可能でしょうか。	東側隣地は駐車場として使用可能です。詳細については契約後の協議とします。
4	家屋調査 金抜き内訳書に近隣5件 1式計上されておりますが、算出方法は業者見積り、国交省業務費積算基準のどちらでしょうか。	算出方法はお答えできませんが、図面 P-03 特記仕様書の仕様に基づき、専門業者が実施する想定で積算してください。