

市 長		副 市 長		教 育 長		部 長		課 長		係 長		係		照 査		設 計 者	
令和 7 年度 千曲市立旧屋代保育園解体工事 設計書																	
千曲市大字 屋代																	
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
■ 旧屋代保育園解体工事 一式 金 抜 き									施 工 期 間				180 日間				
									起 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日				
									竣 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日				
									参 考 数 量								

令和7年度 千曲市立旧屋代保育園解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(種 目 別 内 訳)						
I	直接工事費		1.0	式			
	直接工事費計						
II	共通費						
1	共通仮設費	積上げ分含む	1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	共通費計						
	工 事 価 格						
III	消費税等相当額		1.0	式			
	工 事 費						

※参考(工事価格のうち事業主が負担する法定福利費:

円)

令和7年度 千曲市立旧屋代保育園解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費【積上げ分】						
	仮囲い	防音シート+單管組 H3000	263.0	m			
	交通誘導員	発生材搬出時 1名×60日	60.0	人			
	騒音振動計	4ヵ月	1.0	式			
	アスベスト粉塵測定	作業前・作業中・作業後	3.0	回			
	家屋調査	近隣5軒	1.0	式			
	共通仮設費【積上げ分】計						

令和7年度 千曲市立旧屋代保育園解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	建物解体工事		1.0	式			
3	外部構築物解体工事		1.0	式			
4	発生材処理		1.0	式			
	I 計						

令和7年度 千曲市立旧屋代保育園解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	建物解体、外壁撤去用足場	くさび緊結式足場 W=600 (手摺先行式)	859.0	m ²			
	防音シート		859.0	m ²			
	巾木	外壁撤去用	253.0	m			
	資材機材運搬費		1.0	式			
	出入口 敷き鉄板		90.0	m ²			
	解体用重機運搬費	大型セルフ	4.0	回			
	同上(自走運搬)	誘導員2名 道路養生費	4.0	回			
	防塵用散水設備費	2ヶ月程度	1.0	式			
	簡易土留め	H1200 単管@450+コンパネ	5.0	か所			
	1-計						

令和7年度 千曲市立旧屋代保育園解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	建物解体工事						
	内部仕上げ材撤去	家具・建具類共	1,000.0	m ²			
	内部仕上げ材撤去用足場		1,000.0	m ²			
	石綿含有建材撤去 ・太平板撤去 超速硬化ウレタン防水 共	外壁、玄関	577.0	m ²			
	湿潤処理		577.0	m ²			
	消耗品・雑費・保護具等		577.0	m ²			
	養生・片付け・清掃費		577.0	m ²			
	・石綿含有ボード撤去 (ケイカル板・アスベニア)	給食室・トイレほか	266.0	m ²			
	湿潤処理		266.0	m ²			
	消耗品・雑費・保護具等		266.0	m ²			
	養生・片付け・清掃費		266.0	m ²			
	・クロス+石膏ボード	WC	17.7	m ²			
	湿潤処理		17.7	m ²			
	消耗品・雑費・保護具等		17.7	m ²			
	養生・片付け・清掃費		17.7	m ²			
	・ラスモルタル+VP塗装	給食室前WC・便所ほか	27.7	m ²			
	湿潤処理		27.7	m ²			
	消耗品・雑費・保護具等		27.7	m ²			
	養生・片付け・清掃費		27.7	m ²			

令和7年度 千曲市立旧屋代保育園解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	・クロス	各保育室	87.4	m ²			
	湿潤処理		87.4	m ²			
	消耗品・雑費・保護具等		87.4	m ²			
	養生・片付け・清掃費		87.4	m ²			
	・モルタル刷毛	基礎立上り	98.0	m ²			
	湿潤処理		98.0	m ²			
	消耗品・雑費・保護具等		98.0	m ²			
	養生・片付け・清掃費		98.0	m ²			
	・ソフト巾木	給食室トイレ、便所等	26.8	m			
	湿潤処理		26.8	m			
	消耗品・雑費・保護具等		26.8	m			
	養生・片付け・清掃費		26.8	m			
	躯体解体工事	S造I階建て	1,000.0	m ²			
	土間・基礎解体		1,000.0	m ²			
	・電気設備類						
	電線類撤去	扇風機・火報他器具共	1,000.0	m ²			
	配管類撤去		1,000.0	m ²			
	照明器具撤去		81.0	台			

令和7年度 千曲市立旧屋代保育園解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	・機械設備類						
	給水設備撤去		1,000.0	m ²			
	排水設備撤去	グリストラップ共	1,000.0	m ²			
	都市ガス設備撤去		1.0	式			
	・衛生設備撤去						
	便器		12.0	カ所			
	小便器		8.0	カ所			
	シンク	給食室、洗濯室	5.0	カ所			
	調理器具	食器棚、シンク、作業台、釜等	1.0	式			
	食器消毒保管庫	フロン回収共	1.0	台			
	冷凍冷蔵庫	フロン回収共	1.0	台			
	空調施設撤去						
	エアコン設備	フロン回収共 家電リサイクル共	1.0	式			
	暖房設備	FF暖房設備・ストーブ煙突 オイルサーバー・同収納庫共	1.0	式			
	2- 計						

令和7年度 千曲市立旧屋代保育園解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	外部構築物解体工事						
	・遊具						
	のぼり棒	W2000*D1500	1.0	基			
	鉄製滑り台	W5000*D1000*H3000	1.0	基			
	太鼓梯子	W3000*D1500*H1500	1.0	基			
	鉄棒	W6000	1.0	基			
	砂場	土留め(樹脂製) 6000×3000 上部日除け(単管組) H2300	1.0	基			
	・樹木伐採伐根						
	樹木1	H3000	1.0	本			
	樹木2	H6000	1.0	本			
	樹木3	H3000	1.0	本			
	樹木4	H6000	1.0	本			
	樹木5	H5000	1.0	本			
	樹木6	H5000	1.0	本			
	樹木7	H3000	1.0	本			
	樹木8	H4000	1.0	本			
	樹木9	H5000	1.0	本			
	樹木10	H6000	1.0	本			
	樹木11	H3000	1.0	本			
	樹木12	H3000	1.0	本			

令和7年度 千曲市立旧屋代保育園解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	樹木13	H3000	1.0	本			
	樹木14	H3000	1.0	本			
	樹木15	H1500	1.0	本			
	樹木16	H1500	1.0	本			
	樹木17	H1500	1.0	本			
	樹木18	H1500	1.0	本			
	・その他構築物						
	土留め1	CB土留め	15.0	m			
	土留め2	CB土留め	5.0	m			
	土留め3	コンクリート土留め	50.0	m			
	舗装1	アスファルト舗装 カッター入れ共	1.8	m ²			
	舗装2	コンクリート舗装	70.1	m ²			
	舗装3	コンクリート舗装	17.4	m ²			
	舗装4	ゴムチップタイル コンクリート下地	52.2	m ²			
	倉庫1	W3600*D3000	1.0	基			
	倉庫3	軽量鉄骨造	1.0	式			
	外灯柱1	木製	1.0	式			
	外灯柱2	鋼製	1.0	式			
	アルミ製ゲート		1.0	式			
	避難看板		1.0	式			

令和7年度 千曲市立旧屋代保育園解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	園看板		1.0	式			
	落ち葉入れ	単管ボード 石綿含有建材	1.0	式			
	旗ポール		1.0	基			
	プール		18.7	m ²			
	コンクリート階段		7.5	m ²			
	スチールフェンス	H=1200 基礎共	4.5	m			
	手洗い場1	仕上げ塗材 石綿含有	1.0	式			
	湿潤処理		5.2	m ²			
	消耗品・雑費・保護具等		5.2	m ²			
	養生・片付け・清掃費		5.2	m ²			
	手洗い兼足洗い場2	仕上げ塗材 石綿含有	1.0	式			
	湿潤処理		5.2	m ²			
	消耗品・雑費・保護具等		5.2	m ²			
	養生・片付け・清掃費		5.2	m ²			
	手洗い兼足洗い場3	仕上げ塗材 石綿含有	1.0	式			
	湿潤処理		5.2	m ²			
	消耗品・雑費・保護具等		5.2	m ²			
	養生・片付け・清掃費		5.2	m ²			
	足洗い場4	仕上げ塗材 石綿含有	1.0	式			
	湿潤処理		3.5	m ²			
	消耗品・雑費・保護具等		3.5	m ²			

令和7年度 千曲市立旧屋代保育園解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	養生・片付け・清掃費		3.5	m ²			
	給水配管		1.0	式			
	排水配管		1.0	式			
	雨水配管		1.0	式			
	ガス配管		1.0	式			
	埋戻し整地		2,698.0	m ²			
	埋戻し材	山砂	120.0	m ³			
	埋戻し材	碎石	270.0	m ³			
	囲障	木杭L1600 + トラロープ2段	138.0	m			
	3- 計						

令和7年度 千曲市立旧屋代保育園解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処理						
4-1	建物解体工事分						
	発生材積込	木くず	180.0	m3			
	発生材積込	木・紙・繊維くず	65.2	m3			
	発生材積込	廃プラスチック	21.9	m3			
	発生材積込	石膏ボード類	32.1	m3			
	発生材積込	ガラス・陶磁器くず	34.2	m3			
	発生材積込	混合物・がれき類	25.2	m3			
	発生材積込	コンクリートがら	383.0	m3			
	発生材積込	金属くず	32.5	t			
	発生材積込	石綿含有建材	20.5	m3			
	発生材運搬	木くず	180.0	m3			
	発生材運搬	木・紙・繊維くず	65.2	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック	21.9	m3			
	発生材運搬	石膏ボード類	32.1	m3			
	発生材運搬	ガラス・陶磁器くず	34.2	m3			
	発生材運搬	混合物・がれき類	25.2	m3			
	発生材運搬	コンクリートがら	383.0	m3			
	発生材運搬	金属くず	32.5	t			
	発生材運搬	石綿含有建材	20.5	m3			

令和7年度 千曲市立旧屋代保育園解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	木くず	180.0	m3			
	発生材処分	木・紙・繊維くず	65.2	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	21.9	m3			
	発生材処分	石膏ボード類	32.1	m3			
	発生材処分	ガラス・陶磁器くず	34.2	m3			
	発生材処分	混合物・がれき類	25.2	m3			
	発生材処分	コンクリートがら	383.0	m3			
	発生材処分	金属くず 有価物	32.5	t			
	発生材処分	石綿含有建材	20.5	m3			
	発生材処分	蛍光管	89.0	本			
	発生材処分	PCB含有照明安定器 4台	1.0	式			
	4-1 計						

令和7年度 千曲市立旧屋代保育園解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4-2	外部構築物解体工事						
	発生材積込	生木	42.0	m3			
	発生材積込	木・紙・繊維くず	2.5	m3			
	発生材積込	廃プラスチック	6.5	m3			
	発生材積込	コンクリートがら	53.5	t			
	発生材積込	金属くず	0.3	t			
	発生材積込	石綿含有建材	5.5	m3			
	発生材運搬	生木	42.0	m3			
	発生材運搬	木・紙・繊維くず	2.5	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック	6.5	m3			
	発生材運搬	コンクリートがら	53.5	m3			
	発生材運搬	金属くず	0.3	m3			
	発生材運搬	石綿含有建材	5.5	m3			

令和7年度 千曲市立旧屋代保育園解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	生木	42.0	m3			
	発生材処分	木・紙・繊維くず	2.5	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	6.5	m3			
	発生材処分	コンクリートがら	53.5	m3			
	発生材処分	金属くず 有価物	0.3	m3			
	発生材処分	石綿含有建材	5.5	m3			
	4-2 計						
	4-計						