

市長	※	副市長		教育長		部長		課長		係長		係		照査		設計者	
令和 7 年度 上山田公民館力石支館等解体工事 設計書																	
千曲市 大字力石																	
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
■ 上山田公民館力石支館、消防団詰所、工作物、その他付属物を解体撤去して更地化する工事 金 抜 き									施 工 期 間				150 日間				
									起 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日				
									竣 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日				
									参 考 数 量								

起工理由

請 負 対 象 額
工 事 価 格
消 費 税 相 当 額

円
円
円

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(種 目 別 内 訳)						
I	直接工事費						
A	力石支館解体工事		1.0	式			
B	詰所解体工事		1.0	式			
	直 接 工 事 費 計						
II	共通費						
1	共通仮設費		1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	共 通 費 計						
	工 事 価 格						
III	消費税等相当額		1.0	式			
	工 事 費						
※参考(工事価格のうち事業主が負担する法定福利費: 円)							

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	【率仮設費】						
	準備費		1.0	式			
	仮設建物費	仮設便所等	1.0	式			
	工事施設費		1.0	式			
	環境安全費	安全標識等	1.0	式			
	動力用水光熱費		1.0	式			
	屋外整理清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け等	1.0	式			
	機械器具費	雑機械器具等	1.0	式			
	その他		1.0	式			
			率仮設費 計				
	【積上仮設費】						
	仮囲い	H3,000 成形鋼板 存置3ヶ月 運搬費共、南側石碑回り隣地境界部部 表示一体型	29.7	m			
	騒音振動計	2ヶ月 セーフティーサービス料、取寄費共	1.0	式			
	デジタル粉塵計	2ヶ月 セーフティーサービス料、取寄費共	1.0	式			
	重機回送費	バックホウ	2.0	往復			
	仮設門	キャスターゲート 3ヶ月 6m	1.0	式			
	PCB含有試験	絶縁油中(簡易測定法) 大会議室照明機器、図書室照明機器、外灯(水銀灯)	3.0	検体			
			積上仮設費 計				
	計						

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	解体撤去工事	S造 上山田公民館力石支館					
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	建物ほか解体・撤去工事		1.0	式			
3	整地工事		1.0	式			
A	計						

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	土留め	H2000程度 基礎解体時隣地境界用 存置1ヶ月 運搬費共	42.1	壁m2			
	解体養生	くさび緊結式足場 存置3ヶ月 運搬費共 W600	567.0	掛m2			
	養生パネル	アルミ防音パネル張り(くさび緊結式足場生用) 存置3ヶ月 運搬費共	567.0	掛m2			
	散水養生	高圧ポンプ	351.0	m2			
	脚立足場	H1800 1ヶ月	207.0	m2			
	敷地内清掃		411.0	m2			
1	計						

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	建物ほか解体・撤去工事						
	1) 事前工事						
	(内部)						
	給湯器撤去	調理実習室 瞬間湯沸器 壁掛式(ガス)、5号	1.0	台			
	戸棚撤去	調理実習室 W2,300*D300*H1,100	1.0	台			
	棚撤去	調理実習室 W1,050*D450*H1,800	1.0	台			
	流し台撤去	調理実習室	2.0	台			
	調理実習台	調理実習室 シンク、ガステーブル付属	3.0	台			
	換気設備(天付)	調理実習室 W700*D650*H820	3.0	台			
	ストーブ	調理実習室 W600*D300*H500	1.0	台			
	煙突	調理実習室 φ150	6.0	m			
	黒板	調理実習室 W2,650*H1,200	1.0	台			
	黒板	図書室 W1,700*H900	1.0	台			
	本棚	図書室 W3,600*D300*H1,900	4.0	台			
	本棚	図書室 W1,750*D600*H1,900	2.0	台			
	本棚	図書室 W850*D450*H800	4.0	台			
	本棚	図書室 W1870*D450*H800	1.0	台			
	エアコン	図書室、和室 W800*D300*H300 リサイクル料金込み	2.0	台			
	室外機	図書室、和室 W800*D300*H550 リサイクル料金込み	2.0	台			
	畳撤去	和室	20.0	畳			
	換気扇	和室 W300*H300	2.0	台			

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	換気扇	大会議室 W400*H400	2.0	台			
	オイルタンク	2F オイルタンク室 W400*D500*H650 (床～タンク上部 H1,950)	1.0	台			
	照明器具撤去		52.0	台			
	非常灯・誘導灯撤去		4.0	台			
	大便器撤去		3.0	台			
	小便器撤去		2.0	台			
	手洗器撤去		3.0	台			
	分電盤撤去		1.0	台			
	火災受信機撤去		1.0	台			
	(外部)						
	オイルタンク撤去	外部	1.0	台			
	臭突撤去	外部	8.0	m			
	桝類撤去 (配管共)	給水管・排水管、給水管は止水栓でキャップ止め 雨水桝共、撤去後埋め戻し共 消防ポンプ車庫分含む	1.0	式			
	浄化槽上部コンクリート撤去	既存駐車場部分	3.6	m3			
	アスファルト舗装撤去	カッター入れ、一部コンクリート土間、 花壇周辺コンクリートブロック共	9.6	m3			
	看板撤去	基礎共	1.0	台			
	外灯撤去	基礎共	1.0	台			
	樹木伐採・伐根	低木2本程度	1.0	式			
	2-1) 計						

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2) 解体工事						
	内部造作材事前撤去	建物内部 人力 集積共	363.0	m2			
	躯体上屋解体	S造 2階建て 鉄骨カッター主体 重量級 集積共	363.0	m2			
	基礎・土間コンクリート解体	基礎・土間 大型ブレーカー・ハンドブレーカー併用 集積共	117.0	m3			
	外部石油タンク置き場 躯体上屋解体	軽量鉄骨造 鉄骨カッター主体 軽量級 集積共	2.2	m2			
	外部石油タンク置き場 基礎・土間コンクリート解体	軽量鉄骨造 大型ブレーカー・ハンドブレーカー併用 集積共	2.2	m2			
	2-2) 計						

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)解体材分別 集積 積込						
	解体材積込費	木材くず 人力	14.2	t			
	〃	木・紙・繊維くず 機械	13.1	t			
	〃	タタミくず 人力	0.4	t			
	〃	金属 鉄くず 機械	18.2	t			
	〃	金属千地くず 機械	18.3	t			
	〃	コンクリート塊・モルタル類・石 30cm以下 機械	169.0	t			
	〃	廃プラスチックくず 人力	2.8	t			
	〃	ガラス・陶磁器くず 人力	11.7	t			
	〃	混合建設廃材(安定型) 機械	9.5	t			
	〃	石膏ボード 人力	5.4	t			
	〃	アスファルト 人力	14.2	t			
	2-3) 計						

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4)解体材運搬						
	解体材運搬費	木材くず 2・4t積 30km	14.2	t			
	〃	木・紙・繊維くず 2・4t積 10km	13.1	t			
	〃	タタミくず 2・4t積 10km	0.4	t			
	〃	金属 鉄くず 10t積 30km	18.2	t			
	〃	金属千地くず 10t積 30km	18.3	t			
	〃	コンクリート塊・モルタル類・石 10t積 10km	169.0	t			
	〃	廃プラスチックくず 2・4t積 30km	2.8	t			
	〃	ガラス・陶磁器くず 2・4t積 30km	11.7	t			
	〃	混合建設廃材 2・4t積 30km	9.5	t			
	〃	石膏ボード 2・4t積 30km	5.4	t			
	〃	アスファルト 10t積 10km	14.2	t			
	2-4) 計						

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)解体材処分費						
	解体発生材処分費	木くず 焼却	14.2	t			
	〃	木・紙・繊維くず 焼却	13.1	t			
	〃	タタミくず 焼却	0.4	t			
	〃	金属 鉄くず 有価物処理	18.2	t			
	〃	金属 千地くず 有価物処理	18.3	t			
	〃	コンクリート塊・モルタル類・石	169.0	t			
	〃	廃プラスチックくず	2.8	t			
	〃	ガラス・陶磁器くず	11.7	t			
	〃	混合建設廃材	9.5	t			
	〃	石膏ボード	5.4	t			
	〃	アスファルト	14.2	t			
	2-5) 計						

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6)アスベスト除去工事						
	足場養生	足場床面 石綿含有仕上塗材除去用 二重張り 材工共	680.0	m2			
	〃	足場側面 石綿含有仕上塗材除去用 隔離シート一重張り 材工共	880.0	m2			
	建具養生	石綿含有仕上塗材除去用 隔離シート一重張り 材工共	640.0	m2			
	石綿含有塗装材除去 (剥離剤工法)	環境配慮型剥離剤(キクスイSPリムーバーエコ同等品) 除去作業(ケレン)共	406.0	m2			
	集積・小運搬	塗装材2重袋詰め共	406.0	m2			
	清掃・片付け		406.0	m2			
	湿潤化処理	軒天、便所天井、オイルタンク室天井	41.1	m2			
	既存アスベスト含有建材撤去 ボード面	軒天、便所天井、オイルタンク室天井 集積共	41.1	m2			
	既存アスベスト含有建材撤去 ビニル床シート等	集積共	143.0	m2			
	湿潤化処理	煙突貫通部	25.3	m2			
	既存アスベスト含有建材撤去 モルタル等	煙突貫通部 集積共	0.5	m3			
	副資材・消耗品	マスク・保護着・シューズカバー・各種フィルター その他消耗品	1.0	式			
	廃棄物収集積込	ボード類 袋詰め・ラップ詰め	0.2	t			
	〃	塩ビ系シート等 袋詰め	1.9	t			
	〃	コンクリートがら 袋詰め	0.7	t			
	廃棄物運搬	ボード類等	0.2	t			
	〃	塩ビ系シート等	1.9	t			
	〃	コンクリートがら	0.7	t			
	廃棄物処分	ボード類等	0.2	t			
	〃	塩ビ系シート等 安定型処分	1.9	t			

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	#	コンクリートがら 安定型処分	0.7	t			
	2-6) 計						
	2 計						
3	整地等工事						
	敷均し整地	ポンプ車庫部分共 敷均し整地 機械	411.0	m2			
	砂利地業	整地範囲内 切込砂利 t=1000	219.0	m3			
	解体後仮囲い	鉄ピン+トラロープ2段	82.0	m			
	3 計						

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	解体撤去工事	CB造 消防団詰所					
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	建物ほか解体・撤去工事		1.0	式			
B	計						

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	解体養生	くさび緊結式足場 存置1ヶ月 運搬費共	224.0	m2			
	養生シート	防音シート(解体養生用) 存置1ヶ月 運搬費共	224.0	m2			
	脚立足場	H1800 1ヶ月	33.1	m2			
	散水養生	高圧ポンプ	168.0	m2			
1	計						

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	建物ほか解体・撤去工事						
	1) 事前工事						
	給湯器撤去	給湯室 瞬間湯沸器 壁掛式(ガス)、5号	1.0	台			
	流し台撤去	給湯室	1.0	台			
	ガス台撤去	給湯室	1.0	台			
	戸棚撤去	和室 W2,700*D300*H550	1.0	台			
	畳撤去	和室	12.0	畳			
	換気扇	和室 □350	1.0	台			
	照明器具撤去		8.0	台			
	和式便器撤去		1.0	台			
	2-1) 計						

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2)解体工事						
	内部造作材事前撤去	建物内部 人力 集積共	64.6	m2			
	躯体上屋解体	CB造 2階建て 圧砕機主体 集積共	64.6	m2			
	基礎・土間コンクリート解体	基礎・土間 重機併用 集積共	31.5	m2			
	2-2) 計						

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)解体材分別 集積 積込						
	解体材積込費	木材くず 人力	2.4	t			
	〃	木・紙・繊維くず 機械	1.9	t			
	〃	タタミくず 人力	0.2	t			
	〃	金属千地くず 機械	5.2	t			
	〃	コンクリート塊・モルタル類・石 30cm以下 機械	38.2	t			
	〃	廃プラスチックくず 人力	0.2	t			
	〃	ガラス・陶磁器くず 人力	0.7	t			
	〃	混合建設廃材(安定型) 機械	0.4	t			
	〃	石膏ボード 人力	0.6	t			
	2-3) 計						

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4) 解体材運搬						
	解体材運搬費	木材くず 2・4t積 30km	2.4	t			
	〃	木・紙・繊維くず 2・4t積 10km	1.9	t			
	〃	タタミくず 2・4t積 10km	0.2	t			
	〃	金属千地くず 10t積 30km	5.2	t			
	〃	コンクリート塊・モルタル類・石 10t積 10km	38.2	t			
	〃	廃プラスチックくず 2・4t積 30km	0.2	t			
	〃	ガラス・陶磁器くず 2・4t積 30km	0.7	t			
	〃	混合建設廃材 2・4t積 30km	0.4	t			
	〃	石膏ボード 2・4t積 30km	0.6	t			
	2-4) 計						

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 解体材処分費						
	解体発生材処分費	木くず	2.4	t			
	〃	木・紙・繊維くず	1.9	t			
	〃	タタミくず	0.2	t			
	〃	金属干地くず 有価物処理	5.2	t			
	〃	コンクリート塊・モルタル類・石	38.2	t			
	〃	廃プラスチックくず	0.2	t			
	〃	ガラス・陶磁器くず	0.7	t			
	〃	混合建設廃材	0.4	t			
	〃	石膏ボード	0.6	t			
	2-5) 計						

令和7年度 上山田公民館力石支館等解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	6) アスベスト除去工事						
	湿潤化処理	ボード面	20.2	m2			
	既存アスベスト含有建材撤去 ボード面	集積共	20.2	m2			
	既存アスベスト含有建材撤去 ビニル床シート等	集積共	1.7	m2			
	湿潤化処理	煙突貫通部	0.1	m2			
	既存アスベスト含有建材撤去 モルタル等	煙突貫通部 集積共	0.1	m3			
	廃棄物収集積込	ボード類 袋詰め・ラップ詰め	0.1	t			
	〃	塩ビ系シート等 袋詰め	0.1	t			
	〃	コンクリートがら 袋詰め	0.1	t			
	廃棄物運搬	ボード類等	0.1	t			
	〃	塩ビ系シート等	0.1	t			
	〃	コンクリートがら	0.1	t			
	廃棄物処分	ボード類等	0.1	t			
	〃	塩ビ系シート等 安定型処分	0.1	t			
	〃	コンクリートがら 安定型処分	0.1	t			
	2-6) 計						
	2 計						