

市 長		副 市 長		教 育 長		部 長		課 長		係 長		係		照 査		設 計 者					
令和 7 年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事 設計書																					
千曲市 大字生萱																					
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負								
■ 非構造部材耐震化工事 ■ 屋根外壁及び内装改修工事 金 抜 き									一 式 一 式				施 工 期 間				日 間				
													起 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日				
													竣 工 予 定 年 月 日				令和 8年 2月 28日				
													参 考 数 量								

請	負	対	象	額	円
	工	事	価	格	円
	消	費	税	相 当	額
					円

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(種 目 別 内 訳)						
I	直接工事費		1.0	式			
II	共通費						
1	共通仮設費		1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	共通費計						
	工事価格						
III	消費税等相当額		1.0	式			
	工事費						
※参考(工事価格のうち事業主が負担する法定福利費: 円)							

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	【率仮設費】						
	準備費		1.0	式			
	仮設建物費		1.0	式			
	工事施設費		1.0	式			
	環境安全費		1.0	式			
	動力用水光熱費		1.0	式			
	屋外整理清掃費		1.0	式			
	機械器具費		1.0	式			
	その他		1.0	式			
			率仮設費 計				
	【積上仮設費】						
	ガードフェンス	H1800 5か月	180.0	m			
	キャスターゲート	W6000×H1800 5か月	2.0	ヶ所			
	敷鉄板	t22 5か月	55.7	m ²			
	交通誘導員		30.0	人			
	物置・オイルタンク 仮移設・復旧	物置(2800×1800×H2200) オイルタンク・防油堤	1.0	式			
	アスベスト粉塵濃度測定(8検体)	敷地境界 作業中・作業後 各4方 報告書共	1.0	式			
	室内化学物質濃度測定(6検体)	VOC5項目及びホルムアルデヒド アクティブ法 施工前・竣工時 各3箇所 報告書共	1.0	式			
			積上仮設費 計				
	共通仮設費計						

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	基礎工事		1.0	式			
3	鉄骨工事		1.0	式			
4	防水工事		1.0	式			
5	タイル工事		1.0	式			
6	屋根工事		1.0	式			
7	金属工事		1.0	式			
8	金属製建具工事		1.0	式			
9	塗装工事		1.0	式			
10	外装工事		1.0	式			
11	内装工事		1.0	式			
12	ユニット工事		1.0	式			
13	解体工事		1.0	式			
	A-計						

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し	仕上	1,159.0	m ²			
	外部くさび緊結式足場	W=900 H=20m未満 階段共 4か月（手摺先行式）	3,190.0	m ²			
	シート養生	防災シート 4か月	2,087.0	m ²			
	軒天下棚足場	単管共 4か月	265.0	m ²			
	外部脚立足場	4か月 並列	117.0	m ²			
	アリーナ くさび緊結式足場	W=900 H=20m未満 階段共 4か月（手摺先行式）	3,707.0	m ²			
	最上段棚足場	単管共 4か月	883.0	m ²			
	内部脚立足場	3か月 並列	276.0	m ²			
	アリーナ 床養生	防災シート+t=12合板敷き+床養生シート 材工	883.0	m ²			
	現場溶接箇所 養生	防災シート 材工	138.0	m ²			
	養生	仕上	1,159.0	m ²			
	清掃・片付け		1,159.0	m ²			
	既存各部クリーニング		1,159.0	m ²			
	竣工時清掃		1,159.0	m ²			
	1-計						

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

[illegible]

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	鉄骨工事						
	鋼材費	PL-6 SS400	533.0	kg			
	鋼材費	C-100×50×20×3.2 SSC400	1,078.0	kg			
	副資材費	BOLT-M12×30 F4T	14.0	kg			
	施工図費		1,625.0	kg			
	原寸・加工図費		1,625.0	kg			
	工場一次加工費		1,625.0	kg			
	工場加工費		1,625.0	kg			
	工場塗装費	JIS K5674 赤錆色 1回	1,625.0	kg			
	工場消耗品費		1,625.0	kg			
	現場実測費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	現場墨出し費		140.0	箇所			
	材料小運搬・荷揚げ費		140.0	箇所			
	既存鉄骨溶接部 塗装はがし		140.0	箇所			
	現場仮取付費	GPL取付	140.0	枚			
	現場溶接費	溶接姿勢 上向き	140.0	枚			
	天井下地取付費		140.0	箇所			

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	現場GPLケレン・タッチアップ費		140.0	箇所			
	溶接機・電動工具損料費		1.0	式			
	現場消耗品費		1.0	式			
	3-計						

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

[illegible]

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	タイル工事						
	既存 床・壁 タイル面 洗浄	高圧水洗 30～50MPa	92.5	m ²			
	既存 壁 タイル浮き部調査	目視・打診	73.7	m ²			
	壁 モルタル塗り補修	浮きタイル撤去部補修 30%程度	21.2	m ²			
	壁 下地調整塗材 C-2	t=2.0程度 コテ塗り タイル面	70.8	m ²			
	壁 タイル張り	Ⅲ類 陶器質相当 施釉 100角 接着剤張り	70.8	m ²			
	5-計						

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	屋根工事						
a	大屋根 カバー工法		1.0	式			
b	下屋 塗装改修		1.0	式			
	運搬・荷揚げ費		1.0	式			
	6-計						

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	大屋根 カバー工法						
	上弦 丸馳折版	H160@500 板鳴低減仕様 t=0.8 カラーGL鋼板	1,280.0	m ²			
	中間材 グラスウール	t=100 10kg/m ³ 品 縦方向敷き込み	1,280.0	m ²			
	板鳴低減専用断熱金具	14列	456.0	m			
	妻側断熱金具		72.0	箇所			
	軒先見切り面戸	上弦部 t=0.8 カラーGL鋼板	65.2	m			
	化粧フレーム	t=0.8 カラーGL鋼板	65.2	m			
	止面戸	上弦部 t=0.8 カラーGL鋼板	65.2	m			
	エブロン面戸	t=0.8 カラーGL鋼板	65.2	m			
	軒先包み	上弦部 t=0.8 カラーGL鋼板	65.2	m			
	棟包み	上弦部 下地:ゴムアス+t18硬質木片セメント板共 t=0.8 カラーGL鋼板	32.6	m			
	ケラバ包み	上弦部 下地:ゴムアス+t18硬質木片セメント板共 t=0.8 カラーGL鋼板	78.5	m			
	雪止めアングル	丸馳用 L-50×50×4 亜鉛メッキ製 金具@500 4列	130.0	m			
	折版谷用雪止め金具	亜鉛メッキ製 @500 4列	130.0	m			
	a-小計						

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	b 下屋 塗装改修						
	既存屋根 下地処理	H170馳 素地調整	460.0	m ²			
	既存屋根 下地処理	H170馳 高圧水洗	460.0	m ²			
	既存屋根 下り棟 下地処理	素地調整	5.6	m			
	既存屋根 下り棟 下地処理	高圧水洗	5.6	m			
	既存屋根 遮熱塗装2回塗 刷毛・ローラー塗	上塗:遮熱型弱溶剤シリコン樹脂塗料(30μm) 下塗:微溶剤型変性エポキシ樹脂厚膜防食塗料(150μm)	460.0	m ²			
	軒先見切り面戸	同上					
	遮熱塗装2回塗 刷毛・ローラー塗	下地処理 素地調整共	64.9	m			
	エブロン面戸	同上					
	遮熱塗装2回塗 刷毛・ローラー塗	下地処理 素地調整共	57.7	m			
	水上取合い	同上					
	遮熱塗装2回塗 刷毛・ローラー塗	下地処理 素地調整共	57.7	m			
	ケラバ取合い	同上					
	遮熱塗装2回塗 刷毛・ローラー塗	下地処理 素地調整共	15.1	m			
	下り棟	同上					
	遮熱塗装2回塗 刷毛・ローラー塗	下地処理 素地調整共	5.6	m			
	b-小計						

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	金属工事						
	屋外軽量鉄骨天井下地	吊 1.0m未満 25形 @300 直張り	452.0	m ²			
	屋内軽量鉄骨天井下地	吊 1.5m未満 19形 @225	140.0	m ²			
	屋内天井下地開口補強	ボート切込み共 19形 450×450	9.0	箇所			
	軽量鉄骨間仕切下地	W=50 @450	8.8	m ²			
	SUS軒天見切	L-40×40×5	224.0	m			
	SUSシーリングプレート	φ150	6.0	箇所			
	SUSシーリングプレート	φ125	12.0	箇所			
	SUSシーリングプレート	φ100	21.0	箇所			
	縦樋SUSバンド交換	φ150	42.0	箇所			
	縦樋SUSバンド交換	φ125	84.0	箇所			
	縦樋SUSバンド交換	φ100	15.0	箇所			
	鳥除け剣山新設	D60×H100 妻面サッシ上部	69.6	m			
	SUS巾木	H100 HL	34.1	m			
	SUS壁タイル見切り	15×15 HL	25.7	m			
	床下点検口	アルミ製 600×600	1.0	箇所			
7-計							

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	金属製建具工事						
a	軽量鋼製ドア工事		1.0	式			
b	トイレブース工事		1.0	式			
c	鋼製ドア工事		1.0	式			
d	ステンレスドア修繕工事		1.0	式			
	ガラス飛散防止フィルム張り	透明飛散防止フィルム 基材厚:50 μ m	386.0	m ²			
	サッシクリーニング	内外両面 ガラス共	386.0	m ²			
	網戸張替え	W900×H1600 程度	6.0	本			
	網戸張替え	W900×H1200 程度	10.0	本			
	網戸張替え	W900×H900 程度	3.0	本			
	8-計						

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	軽量鋼製ドア工事						
	SD-A	自動閉鎖装置付引戸 軽量鋼板片引戸(三方枠タイプ) 表示錠・抗菌把手L450・ガラリ付・小窓付	1.0	組			
	取付工事費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	a-小計						
b	トイレブース工事						
	TB-1		1.0	組			
	TB-2		1.0	組			
	TB-3		1.0	組			
	取付工事費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	b-小計						

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	c 鋼製ドア工事						
	SD-1		3.0	組			
	SD-6		1.0	組			
	取付工事費		1.0	式			
	取外工事費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	現場実測費		1.0	式			
	c-小計						
	d ステンレスドア修繕工事						
	フロアヒンジ		2.0	組			
	取付工事費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	d-小計						

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	塗装工事						
	外部塗装						
	外壁 押出成形板面 高圧洗浄	表面チョーキング除去程度(6~13MPa程度)	535.0	m ²			
	外壁 押出成形板面 下塗り塗装 1回	改修用微弾性フィラー	535.0	m ²			
	外壁 押出成形板面 仕上げ塗装 2回	DP フッ素樹脂塗料	535.0	m ²			
	軒天 新設 下地調整	汚れ付着物除去	431.0	m ²			
	軒天 新設 仕上げ塗装	EP 合成樹脂エマルジョン塗料	431.0	m ²			
	堅樋 下地調整	100φ~150φ サンドペーパー掛け	178.0	m			
	堅樋 錆止め塗装 1回	変性エポキシ樹脂錆止め塗料	178.0	m			
	堅樋 仕上げ塗装 2回	DP フッ素樹脂塗料	178.0	m			
	ボンデ鋼板 下地調整	サンドペーパー掛け	175.0	m ²			
	ボンデ鋼板 錆止め塗装 1回	変性エポキシ樹脂錆止め塗料	175.0	m ²			
	ボンデ鋼板 仕上げ塗装 2回	DP フッ素樹脂塗料	175.0	m ²			
	ボンデ鋼板見切り 下地調整	サンドペーパー掛け	292.0	m			
	ボンデ鋼板見切り 錆止め塗装 1回	変性エポキシ樹脂錆止め塗料	292.0	m			
	ボンデ鋼板見切り 仕上げ塗装 2回	DP フッ素樹脂塗料	292.0	m			
	サッシ枠 下地調整	サンドペーパー掛け	513.0	m			
	サッシ枠 錆止め塗装 1回	変性エポキシ樹脂錆止め塗料	513.0	m			
	サッシ枠 仕上げ塗装 2回	DP フッ素樹脂塗料	513.0	m			

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床下換気口 下地調整	SW-1・SG-1 サンドペーパー掛け	16.0	箇所			
	床下換気口 錆止め塗装 1回	変性エポキシ樹脂錆止め塗料	16.0	箇所			
	床下換気口 仕上げ塗装 2回	DP フッ素樹脂塗料	16.0	箇所			
	外壁コーナー鉄部 下地調整	サンドペーパー掛け	18.0	m			
	外壁コーナー鉄部 錆止め塗装 1回	変性エポキシ樹脂錆止め塗料	18.0	m			
	外壁コーナー鉄部 仕上げ塗装 2回	DP フッ素樹脂塗料	18.0	m			
	鋼製建具 下地調整	サンドペーパー掛け	49.6	m ²			
	鋼製建具 錆止め塗装 1回	変性エポキシ樹脂錆止め塗料	49.6	m ²			
	鋼製建具 仕上げ塗装 2回	DP フッ素樹脂塗料	49.6	m ²			
	基礎 高圧洗浄	表面チョーキング除去程度(6~13MPa程度)	139.0	m			
	基礎 基礎用仕上げ塗料	基礎用撥水剤	139.0	m			
	内部塗装						
	既存 鉄部 下地調整	下地調整RB	325.0	m ²			
	既存 鉄部 錆止め塗装	鉛・クロムフリー さび止めペイント	325.0	m ²			
	既存 鉄部 SOP	B種	325.0	m ²			
	既存(ボンデ鋼板) 亜鉛メッキ部 下地調整	下地調整RB	32.3	m ²			
	既存(ボンデ鋼板) 亜鉛メッキ部 錆止め塗装	変性エポキシ樹脂	32.3	m ²			
	既存(ボンデ鋼板) 亜鉛メッキ部 SOP	A種	32.3	m ²			

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既存 アリーナ小屋組 鉄部 下地調整	下地調整RB	891.0	m ²			
	既存 アリーナ小屋組 鉄部 錆止め塗装	鉛・クロムフリー さび止めペイント	891.0	m ²			
	既存 鉄部 SOP	B種	891.0	m ²			
	既存 押出成形板面 下地調整	下地調整RC (一部:モルタル面)	143.0	m ²			
	既存 押出成形板面 EP	B種 (一部:モルタル面)	143.0	m ²			
	既存 (アリーナ上部床) モルタル面 下地調整	下地調整RC	102.0	m ²			
	既存 (アリーナ上部床) モルタル面 EP	B種	102.0	m ²			
	既存 木部 下地調整	下地調整RB	530.0	m ²			
	既存 木部 SOP	B種	530.0	m ²			
	既存鋼製建具 (ボンデ鋼板) 垂鉛メッキ部 下地調整	下地調整RB	65.6	m ²			
	既存鋼製建具 (ボンデ鋼板) 垂鉛メッキ部 錆止め塗装	変性エポキシ樹脂	65.6	m ²			
	既存鋼製建具 (ボンデ鋼板) 垂鉛メッキ部 SOP	A種	65.6	m ²			
	既存木製建具 木部 下地調整	下地調整RB	49.2	m ²			
	既存木製建具 木部 SOP	B種	49.2	m ²			
	既存 家具 木部 下地調整	下地調整RB	98.8	m ²			
	既存 家具 木部 SOP	B種	98.8	m ²			
	新設 天井 ケイカル板面 EP	B種 素地ごしらえB種共	24.4	m ²			
	新設 壁 ラワン合板面 SOP	B種 素地ごしらえA種共	94.1	m ²			
	9-計						

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	外装工事						
	窯業系サイディング	t=16 横張 15mm金具留	416.0	m ²			
	同上 短尺出隅材	80×80×455	20.4	m			
	下端水切	t=0.4カラーGL鋼板 加工品	70.1	m			
	透湿防水シート張り	防水テープ共	416.0	m ²			
	副資材		416.0	m ²			
	シーリング工事	変性シリコン 板間	206.0	m			
	運搬費		416.0	m ²			
	残材処分費		416.0	m ²			
	外壁下地 強化石膏ボード張り	t=12.5 防水・防カビタイプ	416.0	m ²			
	軒天 ケイ酸カルシウム板張り	t=6.0 不燃 目透し	431.0	m ²			
	10-計						

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	内装工事						
	床						
	複層ビニル床シート	t=2.5 FS	132.0	m ²			
	WC床						
	複層ビニル床シート	t=2.0 防滑・抗菌 FS	22.4	m ²			
	WC床下地	t=100 金ゴテ押え					
	モルタル塗り	溶接金網:D6×100×100	18.9	m ²			
	WC床下地						
	下地調整塗材 C-2	t=2.0程度 コテ塗り タイル面	18.9	m ²			
	壁						
	ビニルクロス貼り	中級品 AA	190.0	m ²			
	壁						
	石膏ボード素地ごしらえ	ボード継目処理	190.0	m ²			
	壁補修	補修15%					
	石膏ボード張り	t=12.5 不燃	28.6	m ²			
	ライニング壁						
	化粧ケイ酸カルシウム板張り	t=6.0 不燃 比重0.8程度	8.8	m ²			
	ライニング壁						
	耐水合板張り	t=12.0	8.8	m ²			
	ライニング						
	ポストフォームカウンター	t=19 W=120 材工	12.0	m			
	アリーナ腰壁						
	ニードルパンチカーペット	t=4.0	390.0	m ²			
	アリーナ腰壁下地補修						
	ラワン合板張り	t=15.0	6.7	m ²			
	天井張り替え						
	化粧吸音石膏ボード	t=9.5	16.0	m ²			
	天井張り替え						
	ケイ酸カルシウム板張り	t=6.0 目透し	24.4	m ²			
	天井張り替え						
	化粧石膏ボード張り	t=9.5	99.4	m ²			
	天井張り替え						
	廻り縁 塩ビ製コの字	突付け	152.0	m			
	天井 グラスウール敷き込み	t=100 24kg/m3	138.0	m ²			

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

[illegible]

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	ユニット工事						
a	バスケットゴール耐震補強工事	吊り下げバスケットゴール 2基	1.0	式			
	室名サイン	カッティングシート貼り 80×240 鋼製戸直張り	4.0	箇所			
	室名サイン	t3アクリル板 80×240 平付	7.0	箇所			
	サイン取付費		1.0	式			
	12-計						

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	バスケットゴール耐震補強工事	吊り下げバスケットゴール 2基					
	急降下抑制装置(SLG)		2.0	個			
	本体耐震強化装置		4.0	箇所			
	ズレ防止金具		4.0	箇所			
	直上車 取付金具		2.0	基			
	ワイヤー処理装置・パイプ		2.0	基			
	引寄せ滑車装置		2.0	基			
	起点パイプ・金具		2.0	箇所			
	ワイヤーロープ	φ6 片側ロック加工共 30m	2.0	組			
	バスケットゴール交換	プラスチック板(新規格) リング・ネット付き	2.0	枚			
	取付費		2.0	基			
	搬入費		1.0	式			
	a-小計						

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	解体工事						
a	内装解体工事		1.0	式			
b	環境配慮工事		1.0	式			
	13-計						

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	内装解体工事						
	仮設開口部PEシート養生		7.3	m			
	送風機使用	簡易ダクト共	3.0	日			
	床仕上げ撤去	ホール・通路・事務室・会議室 長尺塩ビシート撤去	132.0	m			
	壁仕上げ撤去	ホール・通路・事務室・会議室 防火クロス	190.0	m			
	壁仕上げ撤去	便所 磁器質100角タイル 浮き部	21.2	m			
	壁仕上げ撤去	アリーナ ニードルパンチカーペット	390.0	m			
	天井仕上げ撤去	アリーナ グラスウールボード+フレーム6ヶ所プレート抑え共	977.0	m			
	天井仕上げ撤去	事務室・会議室 ロックウール化粧吸音板+捨て張り石膏ボード	51.2	m			
	天井仕上げ撤去	更衣室・用具室・器具庫 化粧石膏ボード	76.8	m			
	天井下地撤去	更衣室・用具室・器具庫 軽量鉄骨天井下地	122.0	m			
	木製トイレブース 撤去		13.3	m			
	アコーディオンカーテン 撤去	多機能トイレ	1.0	箇所			
	鋼製建具撤去	SD-1・SD-6	4.0	箇所			
	解体材集積・分別積込み		37.6	m3			
	解体材集積・分別積込み	金属屑	3.7	t			

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分費	木・繊維屑 中間処理	0.5	m3			
	発生材処分費	金属屑 中間処理	▲ 3.7	t			
	発生材処分費	廃プラスチック類 中間処理	2.2	m3			
	発生材処分費	ガラス・陶磁器類 中間処理	33.6	m3			
	発生材処分費	廃石膏ボード類 中間処理	1.3	m3			
	発生材収集運搬費	木・繊維屑	0.5	m3			
	発生材収集運搬費	金属屑	3.7	t			
	発生材収集運搬費	廃プラスチック類	2.2	m3			
	発生材収集運搬費	ガラス・陶磁器類	33.6	m3			
	発生材収集運搬費	廃石膏ボード類	1.3	m3			
	a-小計						

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	環境配慮工事						
	仮設養生	床・壁 PEシート t0.15	1,310.0	m ²			
	仮設開口部	PEシート t0.10	134.0	m ²			
	仮設床養生	PEシート t0.15	116.0	m ²			
	安全施設	表示看板・バリケード等	1.0	式			
	片付け・清掃	養生解体共	1,560.0	m ²			
	真空掃除機	HEPAフィルター付	12.0	日			
	半面防塵マスク	国家検定合格品	4.0	個			
	交換マスクフィルター	使い捨て	48.0	組			
	防護服	靴カバー共 使い捨て	48.0	着			
	ゴム手袋		4.0	組			
	湿潤化処理		441.0	m ²			
	湿潤化処理		70.1	m			
	外壁撤去	既存ノザワサイディングワイド+フェルト共	318.0	m ²			
	外壁撤去	既存ラムダサイディング	98.3	m ²			
	内部天井撤去	ケイ酸カルシウム板+LGS共	24.4	m ²			
	内部巾木撤去	ソフト巾木H100	70.1	m			
	廃棄物 梱包・袋詰め		14.6	m3			

令和7年度 千曲市東部体育館非構造部材耐震化事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	廃棄物処分費	石綿含有安定型埋立	14.6	m3			
	廃棄物収集運搬費		14.6	m3			
	b-小計						