

起工理由

請	負	對	象	額	円
	工	事	価	格	円
	消	費	税	相	当
			額		円

令和7年度 稲荷山児童センター屋根・外壁改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(種 目 別 内 訳)						
I	直接工事費						
A	直接仮設工事		1.0	式			
B	屋根塗装等工事		1.0	式			
C	外壁塗装等工事		1.0	式			
	直接工事費計						
II	共通費						
1	共通仮設費		1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	共 通 費 計						
	工 事 価 格						
III	消費税等相当額		1.0	式			
	工 事 費						

※参考(工事価格のうち事業主が負担する法定福利費: 円)

令和7年度 稲荷山児童センター屋根・外壁改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	【率仮設費】						
	準備費		1.0	式			
	仮設建物費	仮設便所等	1.0	式			
	工事施設費		1.0	式			
	環境安全費	安全標識等	1.0	式			
	動力用水光熱費		1.0	式			
	屋外整理清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け等	1.0	式			
	機械器具費	雑機械器具等	1.0	式			
	その他	提出物(書類、写真)費等	1.0	式			
				率仮設費 計			
	【積上仮設費】						
	資材置場区画	カラーコーン、コーンバー、3ヵ月	12.0	m			
				積上仮設費 計			
	計						

令和7年度 稲荷山児童センター屋根・外壁改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	外壁塗装工事						
-1	外壁塗装等工事						
	外壁塗装面水洗い	タイル面共 高圧ポンプ10～15Mpa程度既存塗装面	337.0	m2			
	// エポキシ樹脂塗料下塗仕上	ローラー工法2液水系エポキシ樹脂系下塗同等品	332.0	m2			
	// 高耐候性アクリルシリコン 樹脂塗料上塗仕上	ローラー工法1液水系ファインコートシリコン同等品	332.0	m2			
	// 下地処理	ALC面 下地調整RB種	332.0	m2			
	合成樹脂調合ペイント	縦樋 鉄鋼面 B種	13.7	m2			
	// 下地調整	縦樋 鉄鋼面 下地調整RB種	13.7	m2			
	ケイ酸カルシウム版	新設 軒天材 t=6	118.0	m2			
	軒裏換気口	取外し取付	1.0	式			
	軒天塗装	合成樹脂エマルジョンペイント(EP)塗装	118.0	m2			
	基礎モルタル補修	西面一部、北面、ほか 既存モルタル撤去共	11.7	m2			
	基礎面塗装	基礎立上部 下地調整共	10.6	m2			
	C-1 計						

