

市 長		副 市 長		教 育 長		部 長		課 長		係 長		係		照 査		設 計 者	
令和 7 年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事 設計書																	
千曲市 大字桜堂																	
設 計 大 要										施 工 方 法				請 負			
■ 千曲市旧歴史文化財センター解体工事 一式 金 抜 き										施 工 期 間				180 日間			
										起 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日			
										竣 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日			
										参 考 数 量							

請	負	対	象	額
	工	事	価	格
	消	費	税	相 当 額

月
月
月

干 曲 市

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(種 目 別 内 訳)						
I	直接工事費		1.0	式			
II	共通費						
1	共通仮設費	積上げ分含む	1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	共通費計						
	工事価格						
III	消費税等相当額		1.0	式			
	工事費						
※参考(工事価格のうち事業主が負担する法定福利費: 円)							

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費(積上げ分)						
	仮囲い	既存フェンス 防音シート張り	172.0	m			
	敷鉄板	t22 存置6か月、掛払、賃料、基本料、運搬費共	55.7	m ²			
	交通誘導員B	20人/月×3か月	60.0	人			
	アスベスト粉塵濃度測定(11検体)	敷地境界 作業前・作業後 各4方 機械室内 作業前・作業中・作業後 各1箇所 報告書共	1.0	式			
	焼却炉撤去 洗浄水ダイオキシン分析	解体作業所	1.0	式			
	焼却炉撤去 ダイオキシン類調査(2検体)	解体前検査 焼却炉内・煙突内 付着物	1.0	式			
	焼却炉撤去 土壌調査(1検体)	焼却炉撤去後 土壌汚染対策法27項目・第2種特定有害物質9項目・ダイオキシン類	1.0	式			
				積上仮設費 計			
	共通仮設費(積上げ分)計						

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	本館 解体工事		1.0	式			
3	本館 環境配慮工事	レベル3	1.0	式			
4	本館 環境配慮工事	レベル2	1.0	式			
5	付属棟 解体工事		1.0	式			
6	付属棟 環境配慮工事	レベル3	1.0	式			
7	外構等解体工事		1.0	式			
I 計							

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	本館 外部足場	枠組本足場(手摺先行方式)W=900 12m未満 存置3か月 最上部安全手すり、登り棧橋、壁繋ぎ、架け払い運搬共	1,404.0	m ²			
	本館 外部足場	ブラケット足場 10m未満 存置3か月	467.0	m ²			
	本館 養生シート	防音シート張り	1,404.0	m ²			
	本館 内部解体足場	脚立足場 並列 H1.8 2か月	945.0	m ²			
	付属棟 外部足場	枠組本足場(手摺先行方式)W=900 12m未満 存置3か月 最上部安全手すり、登り棧橋、壁繋ぎ、架け払い運搬共	193.0	m ²			
	付属棟 養生シート	防音シート張り	193.0	m ²			
	付属棟 内部解体足場	脚立足場 並列 H1.8 1か月	63.0	m ²			
	焼却炉 外部足場	枠組本足場(手摺先行方式)W=900 12m未満 存置1か月 最上部安全手すり、登り棧橋、壁繋ぎ、架け払い運搬共	58.3	m ²			
	焼却炉 養生シート	防炎シート張り(壁・天井)	65.6	m ²			
	焼却炉 内部PEシート	t0.15 目張り共(床・壁・天井)	72.9	m ²			
	仮設資材運搬費		1.0	式			
	散水設備設置		1.0	式			
	重機回送費	0.78BH×2台 先導車共	4.0	回			
	重機回送費	0.45BH	2.0	回			
	1 計						

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	本館 解体工事						
1)	本館解体工事		1.0	式			
2)	杭抜き工事		1.0	式			
3)	機械室・屋上 機械設備機器撤去		1.0	式			
4)	電気設備撤去工事		1.0	式			
2	計						

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	本館解体工事						
	RC造2階建て躯体上屋解体	屋根 アスファルト防水 外壁吹付タイル	945.0	m ²			
	内部造作仕上材事前解体		945.0	m ²			
	土間・基礎解体	玄関・スロープ・階段共	521.4	m ²			
	解体材集積・分別積み込み		841.0	m ³			
	解体材集積・分別積み込み	金属屑	47.3	t			
	発生材処分費	中間処理 木・紙・繊維屑	75.6	m ³			
	発生材処分費	中間処理 金属屑(鉄切) 有価物	▲ 37.8	t			
	発生材処分費	中間処理 金属屑(圧縮) 有価物	▲ 9.5	t			
	発生材処分費	中間処理 コンクリート塊	709.0	m ³			
	発生材処分費	中間処理 廃プラスチック・ガラス・陶磁器屑	23.6	m ³			
	発生材処分費	中間処理 混合建設廃材	18.9	m ³			
	発生材処分費	中間処理 廃石膏ボード類	14.2	m ³			
	発生材収集運搬費	木・紙・繊維屑	75.6	m ³			
	発生材収集運搬費	金属屑	47.3	t			
	発生材収集運搬費	コンクリート塊	709.0	m ³			
	発生材収集運搬費	廃プラスチック・ガラス・陶磁器屑	23.6	m ³			
	発生材収集運搬費	混合建設廃材	18.9	m ³			
	発生材収集運搬費	廃石膏ボード類	14.2	m ³			
	1)計						

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

[illegible]

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	機械室・屋上 機械設備機器撤去						
	1階機械室 空調設備機器撤去						
	吸収式温水発生機	2820×1144×2120H 1500kg 廃液適正処分 共	1.0	台			
	エアハンドリングユニット	1600×900×2300H 700kg	1.0	台			
	冷温水ヘッダー(往)	200Φ×2030L 架台800H 50kg 保温付	1.0	台			
	冷温水ヘッダー(還)	200Φ×2030L 架台800H 50kg 保温付	1.0	台			
	オイルサービスタンク	410Φ×800×900L 架台1000H 100kg	1.0	台			
	オイルギポンプ	20Φ×24L/min×034kw 31kg	1.0	台			
	冷却水循環ポンプ	80Φ×780L/min×14m×3.7kw 80kg	1.0	台			
	エアハン用循環ポンプ	50Φ×270L/min×10m×1.5kw 43kg	1.0	台			
	エアハン用循環ポンプ	40Φ×120L/min×10m×0.75kw 35kg	1.0	台			
	エアハン用循環ポンプ	40Φ×120L/min×8m×0.75kw 35kg	1.0	台			
	エアハン用循環ポンプ	32Φ×40L/min×12m×0.4kw 28kg	1.0	台			
	吸収式冷温水発生機盤	450×250×1000H 25kg	1.0	台			
	ロスナイ換気	1384L×500×500H 62kg	1.0	台			
	動力盤	1800×300×2250 200kg コンデンサー	1.0	台			
	1階機械室 空調配管撤去	口径 100～20 保温共 160m程度 エルボ保温材 アスベスト含有建材(レベル2) 環境配慮工事 フランジパッキン アスベスト含有建材(レベル3) 環境配慮工事	1.0	式			
	吸収式冷温水発生機煙突撤去	口径300φ ラッキング保温付き 7m 機械室内部	1.0	式			
	1階機械室 空調ダクト撤去	45㎡ チャンバー 4個共 保温付き ※ダクトパッキン・継ぎ手 アスベスト含有建材(レベル3) 環境配慮工事	1.0	式			

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2階機械室 空調設備機器撤去						
	ハンドリングユニット	1000×900×1578H 400kg	1.0	台			
	排気ファン	No.2 1/2 25kg	1.0	台			
	ファンコイル	500×800×250H 15kg	2.0	台			
	2階 空調配管撤去	口径 100～20 保温共 50m程度	1.0	式			
		エルボ保温材 アスベスト含有建材(レベル2) 環境配慮工事 フランジパッキン アスベスト含有建材(レベル3) 環境配慮工事					
	2階 空調ダクト撤去	20m ³ チャンバー 3個共 保温付き	1.0	式			
		※ダクトパッキン・継ぎ手 アスベスト含有建材(レベル3) 環境配慮工事					
	屋上 空調設備機器撤去						
	冷却塔	2100Φ×2999H	1.00	台			
	膨張タンク	600×450×470H 架台350H 30kg 保温付	1.0	台			
	屋上 空調配管撤去	口径 100 保温共 22m程度	1.0	式			
		エルボ保温材 アスベスト含有建材(レベル2) 環境配慮工事 フランジパッキン アスベスト含有建材(レベル3) 環境配慮工事					
	1階機械室 衛生設備機器撤去						
	受水槽	FRP 2000×1000×2000H	1.0	台			
	消火ポンプ	65Φ×350L/min×55m×11kw 438kg	1.0	台			
	揚水ポンプ	50Φ×220L/min×18m×2.2kw	1.0	台			
	1階機械室 衛生配管撤去	口径 125～32 保温共 20m程度	1.0	式			
		エルボ保温材 アスベスト含有建材(レベル2) 環境配慮工事 フランジパッキン アスベスト含有建材(レベル3) 環境配慮工事					

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	屋上 衛生設備機器撤去						
	高架水槽(井水)	1380×1380×1760H	1.0	台			
	高架水槽(県水)	1380×1380×1760H	1.0	台			
	屋上 衛生配管撤去	口径 75～25 保温共 16m程度	1.0	式			
		エルボ保温材 アスベスト含有建材(レベル2) 環境配慮工事 フランジパッキン アスベスト含有建材(レベル3) 環境配慮工事					
	壁掛エアコン撤去	室外機共 フロンガス回収共	6.0	台			
	上水プラグ止め	量水器メーター部 申請共	1.0	式			
	下水切り離し	公共樹残し キャップ止め	1.0	式			
	吸収式冷温水機溶液抜き取り費	吸収式冷温水機 SU-Ck20×2基 #002628・003528					
	溶液回収ボトル	20L/本	15.0	本			
	準備作業費		1.0	式			
	抜き取り作業費		1.0	式			
	廃液ボトル搬出費		1.0	式			
	消耗品雑材		1.0	式			
	工具損料		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体材集積・分別積み		8.0	m3			
	解体材集積・分別積み	金属屑	5.4	t			
	発生材処分費	中間処理 金属屑 (配管・ダクト・機器等)	4.2	t			
	発生材処分費	中間処理 金属屑 (タンク・ポンプ・盤等)	1.2	t			
	発生材処分費	中間処理 廃プラスチック	8.0	m3			
	発生材収集運搬費	金属屑	5.4	t			
	発生材収集運搬費	廃プラスチック	8.0	m3			
	受水槽処分費	FRP 2000×1000×2000H 運搬共	1.0	台			
	冷却塔処分費	2100Φ×2999H 運搬共	1.0	台			
	高架水槽処分費	1380×1380×1760H 運搬共	2.0	台			
	3)計						

[illegible]

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	本館 環境配慮工事	石綿含有レベル3					
1)	内部石綿含有建材撤去		1.0	式			
2)	外部石綿含有建材撤去		1.0	式			
3)	石綿含有産業廃棄物処分	石綿含有レベル3	1.0	式			
3	計						

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	内部石綿含有建材撤去						
	仮設工事						
	機材・部材 搬出入費		1.0	式			
	作業用足場	立馬 等	945.0	m ²			
	開口養生	PEシート t0.10(1重)	1.0	式			
	前室・更衣室	洗顔設備・足拭きマット共	1.0	式			
	片付け及び清掃	養生解体袋詰め 事前事後清掃共	1.0	式			
	機械器具 損料費	HEPA真空掃除機・保護マスク・噴霧器等	1.0	式			
	真空掃除機	HEPAフィルター使い捨て	1.0	式			
	呼吸用保護具	除去作業時 電動ファン付呼吸用保護具	1.0	式			
	石綿処理吹付機	エアレススプレーヤー	1.0	式			
	副資材消耗品費	保護衣・交換用フィルター共	1.0	式			
	交換用マスクフィルター	国家検定合格品 使い捨て	1.0	式			
	保護服	靴カバー共 使い捨て	1.0	式			
	各種フィルター	真空掃除機	1.0	式			
	その他	ケレン道具	1.0	式			

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	除去工事費						
	湿潤処理		2,541.0	m ²			
	除却処理 床	塩ビ系タイル・塩ビ系シート	557.0	m ²			
	除却処理 床	エポキシ樹脂塗床材	149.0	m ²			
	除却処理 床	モザイクタイル モルタル下地	56.6	m ²			
	除却処理 床	2階便所床下地 アスファルト防水下地	24.8	m ²			
	除却処理 巾木	H=100 EP モルタル金ゴテ下地	97.0	m			
	除却処理 壁	二丁掛けタイル張り モルタル下地	20.1	m ²			
	除却処理 壁	EP モルタル金ゴテ下地	693.0	m ²			
	除却処理 壁	クロス貼り モルタル金ゴテ下地	45.0	m ²			
	除却処理 壁	モルタル金ゴテ仕上	70.8	m ²			
	除却処理 壁	京壁塗り PB下地(一部モルタル下地)	31.1	m ²			
	除却処理 壁	半磁器タイル モルタル下地	171.0	m ²			
	除却処理 天井	岩綿吸音板t12+PB t9	611.0	m ²			
	除却処理 天井	クロス貼り PB t9	45.6	m ²			
	除却処理 天井	石綿セメント板t6	56.6	m ²			
	空調設備ダクトパッキン撤去		270.0	ヶ所			
	集積・小運搬		2,541.0	m ²			
	除去後の清掃		2,541.0	m ²			
	1) 計						

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	外部石綿含有建材撤去						
	仮設工事費						
	機材・部材 搬出入費		1.0	式			
	隔離養生(負担無し)		1.0	式			
	前室・更衣室	洗顔設備・足拭きマット共	1.0	式			
	片付け及び清掃	養生解体袋詰め 事前事後清掃共	1.0	式			
	機械器具損料費						
	真空掃除機	HEPAフィルター使い捨て	1.0	式			
	呼吸用保護具	外壁除去作業時 電動ファン付呼吸用保護具	1.0	式			
	石綿処理吹付機	エアレススプレーヤー	1.0	式			
	副資材消耗品費						
	交換用マスクフィルター	国家検定合格品 使い捨て	1.0	式			
	保護服	靴カバー共 使い捨て	1.0	式			
	各種フィルター	真空掃除機	1.0	式			
	その他	ケレン道具	1.0	式			

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	除去工事費						
	湿潤処理		886.0	m ²			
	除去処理 壁	タイル 下地モルタル	15.9	m ²			
	建具廻りシール		407.0	m			
	除去処理 屋根	アスファルト防水	562.0	m ²			
	除去処理 屋根	砂付ルーフィング	111.0	m ²			
	除去処理 屋根	シート防水	61.2	m ²			
	除去処理 屋根	モルタル金ゴテ	6.2	m ²			
	除去処理 軒天	石綿セメント板リ アクリル系シン吹付	126.0	m ²			
	集積・小運搬		886.0	m ²			
	除去後の清掃		886.0	m ²			
	2) 計						

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

[illegible]

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	本館 環境配慮工事	石綿含有レベル2					
1)	煙突内部断熱材(カボスタック)	H=10.6m 780×780 φ478	1.0	式			
2)	配管エルボ撤去		1.0	式			
3)	石綿含有産業廃棄物処分	石綿含有レベル2 特別管理産業廃棄物	1.0	式			
4	計						

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	煙突内部断熱材(カボスタック)	H=10.6m 780×780 φ478					
	仮設工事費						
	粉塵除去用前室設置	クリーンルーム	1.0	式			
	上部隔離足場	隔離養生共	1.0	式			
	上部隔離足場	隔離養生共	1.0	式			
	事前事後清掃 片付		1.0	式			
	機械器具損料費	真空掃除機・負圧除塵装置・エアシャワー 等	1.0	式			
	呼吸用保護具	除去作業時 電動ファン付呼吸用保護具	1.0	式			
	保護服	靴カバー共 使い捨て	1.0	式			
	各種フィルター	真空掃除機・負圧除塵装置・エアシャワー	1.0	式			
	特装車損料		1.0	式			
	上記車両回送費		2.0	回			
	除去工事費						
	煙突除去費		10.6	m			
	粉塵固化処理		10.6	m			
	養生解体費		1.0	式			
	1) 計						

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	配管エルボ撤去						
	配管エルボ撤去	保温材 レベル2 養生・直管部切断	40.0	ヶ所			
	安全衛生設備機器等	機材損料、保護具、消耗品	1.0	式			
	撤去材運搬・小運搬		1.0	式			
2)	計						

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

[illegible]

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

[illegible]

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	付属棟解体工事						
	S造平屋建て躯体上屋解体	屋根 ルーフデッキ 外壁ALC版張り	63.0	m ²			
	内部造作仕上材事前解体		63.0	m ²			
	土間・基礎解体		63.0	m ²			
	解体材集積・分別積込み		33.9	m ³			
	解体材集積・分別積込み	金属屑	2.7	t			
	発生材処分費	中間処理 金属屑(鉄切) 有価物	▲ 1.9	t			
	発生材処分費	中間処理 金属屑(圧縮) 有価物	▲ 0.8	t			
	発生材処分費	中間処理 コンクリート塊	21.4	m ³			
	発生材処分費	中間処理 廃プラスチック・ガラス・陶磁器屑	12.2	m ³			
	発生材処分費	中間処理 混合建設廃材	0.3	m ³			
	発生材収集運搬費	金属屑	2.7	t			
	発生材収集運搬費	コンクリート塊	21.4	m ³			
	発生材収集運搬費	廃プラスチック・ガラス・陶磁器屑	12.2	m ³			
	発生材収集運搬費	混合建設廃材	0.3	m ³			
	1) 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	電気設備撤去工事						
	電気設備撤去	幹線・電灯・コンセント・弱電・火報 共	63.0	m²			
	発生材集積・分別積込み		1.0	式			
	発生材集積・分別積込み	蛍光管・他	1.0	式			
	発生材運搬費		1.0	式			
	発生材運搬費	蛍光管・他	1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材処分費	蛍光管・他	1.0	式			
2) 計							

[illegible]

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	内部・外部 石綿含有建材撤去						
	仮設工事						
	機材・部材 搬出入費		1.0	式			
	作業用足場	立馬等	57.4	m ²			
	隔離養生(負圧無し)		1.0	式			
	前室・更衣室	洗顔設備・足拭きマット共	1.0	式			
	片付け及び清掃	養生解体袋詰め 事前事後清掃共	1.0	式			
	機械器具操縦料費						
	真空掃除機	HEPAフィルター使い捨て	1.0	式			
	呼吸用保護具	除去作業時 電動ファン付呼吸用保護具	1.0	式			
	石綿処理吹付機	エアレススプレーヤー	1.0	式			
	副資材消耗品費						
	交換用マスクフィルター	国家検定合格品 使い捨て	1.0	式			
	保護服	靴カバー共 使い捨て	1.0	式			
	各種フィルター	真空掃除機	1.0	式			
	その他	ケレン道具	1.0	式			

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	内部 除去工事費						
	湿潤処理		126.0	m ²			
	除却処理 巾木	モルタル金ゴテ	5.4	m ²			
	除却処理 巾木	シリコン仕上 モルタル下地	4.7	m ²			
	除却処理 壁	セメント系リシン吹付 ALC・CB下地	51.3	m ²			
	除却処理 壁	シリコン仕上 モルタル下地	64.9	m ²			
	外部 除去工事費						
	湿潤処理		15.7	m ²			
	建具廻りシール		45.5	m			
	除去処理 軒天	t20木毛板+t5.0大平板 エポキシ系シン吹付	15.2	m ²			
	集積・小運搬		142.0	m ³			
	除去後の清掃		142.0	m ²			
	1) 計						

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

[illegible]

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	外構等解体工事						
	① 浄化槽撤去	RC造・FRP 基礎共 6400×4700×H2800	30.1	m ²			
	同上 埋戻し	良質場外土	84.2	m ³			
	② 中和槽撤去	RC造 1780×2420×H1830	4.3	m ²			
	同上 埋戻し	良質場外土	7.9	m ³			
	③ オイルタンク撤去	RC躯体部 1650×3860×H2220 t300	6.4	m ²			
	同上 タンク撤去・処分	φ950×L2900	1.0	基			
	同上 タンク内砂締め撤去		2.5	m ³			
	同上 埋戻し	良質場外土	5.5	m ³			
	④ グリーストラップ撤去	RC造 740×1830×H1175	1.0	箇所			
	同上 埋戻し	良質場外土	1.6	m ³			
	同上 洗浄・汚泥処理		1.0	式			
	⑤ 井水受水槽撤去	RC造 3340×4340×H2070+1060×1510×H1140	16.1	m ²			
	同上 埋戻し	良質場外土	31.8	m ³			
	⑥ 焼却炉撤去	740×840×H1030 梱包・運搬共	1.0	基			
	同上 煙突撤去	φ200 梱包・運搬共	4.5	m			
	同上 内部残渣物撤去		1.0	式			
	同上 洗浄		1.0	式			

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	同上 解体・分別	焼却炉・煙突	1.0	式			
	同上 保護具損料	レベル2	1.0	式			
	同上 消耗品費		1.0	式			
⑦	自転車置場撤去	3050×2730(柱間) アルミ製	8.3	m			
	同上 支柱基礎撤去	300×300	4.0	箇所			
⑧	井戸撤去	上部躯体 RC造 1840×2340×H1100	4.3	m			
	同上 ケーシングφ300撤去	モーターポンプ共	20.0	m			
⑨	旗立てポール撤去	アルミ製	3.0	本			
	同上 基礎撤去		1.0	式			
⑩	畜犬碑撤去	215×160×H750	1.0	箇所			
⑪	側溝(W=250)撤去	グレーディングW=350共	31.5	m			
⑫	キュービクル撤去	2050×2500×H2400	1.0	基			
	同上 基礎撤去	2400×2800×H200	6.7	m			
⑬	外灯撤去	基礎共	3.0	箇所			
⑭	電柱撤去		2.0	箇所			
⑮	屋外掲示板撤去	W1500×H900×D100 館名板 SUS 1000×150共	1.0	箇所			

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑯	花壇-1 植栽伐根	ドーダンツツジ (花壇・側溝残し)	9.0	本			
⑰	花壇-2 縁石撤去	150×H200	29.5	m			
	同上 樹木伐採・伐根	シラカシφ400×H15m程度	1.0	本			
	同上 植栽低木撤去	サツキ 伐根共	52.6	m ²			
⑱	花壇-3 縁石撤去	150×H200	17.5	m			
	同上 植栽低木撤去	サツキ 伐根共	41.4	m ²			
⑲	花壇-4 縁石撤去	150×H200	38.5	m			
	同上 樹木伐採・伐根	シラカシφ600×H15m程度	1.0	本			
	同上 植栽低木撤去	サツキ・ドーダンツツジ 伐根共	117.0	m ²			
⑳	花壇撤去	本館・付属棟廻り 雑草共	110.0	m ²			
	同上 ハンドホール撤去	1230×1240	5.0	箇所			
	同上 汚水樹撤去	650×650	1.0	箇所			
	同上 縁石撤去	t100～150	39.9	m			
	雨水排水樹撤去	840×840	1.0	箇所			
	雨水排水樹撤去	700×700	3.0	箇所			
	雨水排水樹撤去	300×300	10.0	箇所			
	アスファルト舗装撤去	t100～150	1,384.0	m ²			
	同上 アスファルト舗装カッター入れ	t100～150	18.0	m			
	整地・転圧	埋設配管撤去共 重機転圧共	2,405.0	m ²			

令和7年度 千曲市旧歴史文化財センター解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体材集積・分別積込み		171.0	m3			
	解体材集積・分別積込み	金属屑	3.9	t			
	発生材処分費	中間処理 木・紙・繊維屑	42.5	m3			
	発生材処分費	中間処理 金属屑(鉄切) 有価物	▲ 3.2	t			
	発生材処分費	中間処理 金属屑(圧縮) 有価物	▲ 1.9	t			
	発生材処分費	中間処理 コンクリート塊	50.3	m3			
	発生材処分費	中間処理 アスファルト塊	69.2	m3			
	発生材処分費	中間処理 がれき類	2.1	m3			
	発生材処分費	中間処理 廃プラスチック・ガラス・陶磁器屑	1.8	m3			
	発生材処分費	中間処理 混合建設廃材	5.5	m3			
	発生材収集運搬費	木・紙・繊維屑	42.5	m3			
	発生材収集運搬費	金属屑	5.1	t			
	発生材収集運搬費	コンクリート塊	50.3	m3			
	発生材収集運搬費	アスファルト塊	69.2	m3			
	発生材収集運搬費	がれき類	2.1	m3			
	発生材収集運搬費	廃プラスチック・ガラス・陶磁器屑	1.8	m3			
	発生材収集運搬費	混合建設廃材	5.5	m3			
	7 計						