

市 長		副 市 長		教 育 長		部 長		課 長		係 長		係		照 査		設 計 者	
令和 7 年度 千曲市原体験の森宿泊研修施設補強工事 設計書																	
千曲市 大字八幡																	
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
■ 管理棟食堂内 小屋梁補強工事 一式 金 抜 き									施 工 期 間				日間				
									起 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日				
									竣 工 予 定 年 月 日				令和7年12月26日				
									参 考 数 量								

請	負	対	象	額
	工	事	価	格
	消	費	税	相 当 額

円
円
円

千 曲 市

令和7年度 千曲市原体験の森宿泊研修施設補強工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(種 目 別 内 訳)						
I	直接工事費						
A	建築工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
	直接工事費計						
II	共通費						
1	共通仮設費		1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	共通費計						
	工事価格						
III	消費税等相当額		1.0	式			
	工事費						
※参考（工事価格のうち事業主が負担する法定福利費： 円）							

令和7年度 千曲市原体験の森宿泊研修施設補強工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	【率仮設費】						
	準備費		1.0	式			
	仮設建物費		1.0	式			
	工事施設費		1.0	式			
	環境安全費		1.0	式			
	動力用水光熱費		1.0	式			
	屋外整理清掃費		1.0	式			
	機械器具費		1.0	式			
	その他		1.0	式			
			率仮設費 計				
	【積上仮設費】						
	VOC測定	吸引法 着手前、完成後各1回 6物質 報告書共	2.0	回			
			積上仮設費計				
	共通仮設費計						

令和7年度 千曲市原体験の森宿泊研修施設補強工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	解体工事		1.0	式			
3	鉄骨工事		1.0	式			
4	木工事		1.0	式			
5	金属工事		1.0	式			
6	内装・塗装工事		1.0	式			
	A 計						

令和7年度 千曲市原体験の森宿泊研修施設補強工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し	木造	111.0	m2			
	内部足場	脚立 2ヵ月	111.0	m2			
	くさび緊結式足場	廊下 w900 2ヵ月	27.0	m2			
	ローリング足場	1ヵ月	2.0	台			
	養生	食堂・廊下	123.0	m2			
	清掃・片付け	食堂・廊下	123.0	m2			
	引渡前清掃	食堂・廊下	123.0	m2			
	1計						

令和7年度 千曲市原体験の森宿泊研修施設補強工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	解体工事						
	既存内壁 石膏ボード撤去	新設補強柱 廊下部分 PB12.5 集積共	4.5	m2			
	同上下地撤去	木下地 集積共	4.5	m2			
	天井 石膏ボード撤去	食堂ハイトライト廻天井 PB9.5 集積共	0.9	m2			
	同上下地解体撤去	軽量鉄骨天井下地 集積共	0.9	m2			
	可動間仕切上部仕切壁下地解体撤去	軽量鉄骨間仕切下地 集積共	3.1	m2			
	可動間仕切り壁解体撤去	可動間仕切り本体金属製 8.0×2.5h 集積共	20.0	m2			
	同上収納庫内レール解体撤去	上部レール、受木共 集積共	5.0	m2			
	同上収納庫扉解体撤去	袖壁残し 集積共 木製1.5×2.5h×2本、上枠共	7.5	m2			
	解体分別積込	木屑類 人力積込	1.3	m3			
	解体分別積込	混合屑類 人力積込	0.1	m3			
	解体分別積込	金属類 人力積込	0.3	m3			
	解体廃材運搬	木屑類 4t積	1.3	m3			
	解体廃材運搬	混合屑類 4t積	0.1	m3			
	解体廃材運搬	金属類 4t積	0.3	m3			
	解体廃材処分	木屑類	1.3	m3			
	解体廃材処分	混合屑類	0.1	m3			
	解体廃材処分	金属類 有価物	0.3	m3			
	2計						

令和7年度 千曲市原体験の森宿泊研修施設補強工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	鉄骨工事						
	鋼材 軽みぞ型鋼	SSC400 C-400x75x75x4.5t	1.0	式			
	鋼板 ・ 上記に含む	SS400 PL-4.5t切り板					
	鋼材加工費		1.0	式			
	鋼材運搬費	10～20km	1.0	式			
	固定金具	ボルト、ナット、ワッシャー、他	1.0	式			
	鋼材引込搬入		1.0	式			
	鋼材設置		1.0	式			
	タイロット加工製作、設置	SS400、JISG3101 他	1.0	式			
	雑材消耗品		1.0	式			
	3計						

令和7年度 千曲市原体験の森宿泊研修施設補強工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	木工事						
	新設補強柱	120×150 L3500 固定金具共 外部防水処理共	3.0	ヶ所			
	新設補強柱	120×150 L5200 固定金具共 外部防水処理共	3.0	ヶ所			
	新設方杖	150×150 集成材 固定金具共	6.0	ヶ所			
	合せ梁内柱	120×120 @1417 固定金具共	15.0	ヶ所			
	母屋用方杖	105×105 固定金具共	30.0	ヶ所			
	床一部撤去復旧	新設補強柱部分	6.0	ヶ所			
	4計						

令和7年度 千曲市原体験の森宿泊研修施設補強工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	金属工事						
	軽量鉄骨天井下地	平面 19型@303	50.9	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	下がり天井 h200 19型	11.3	m			
	軽量鉄骨天井下地	下がり天井 h150 19型	22.6	m			
	軽量鉄骨天井下地	下がり顎付きH150xW300xH100 19型 3面	12.8	m			
	軽量鉄骨天井下地	傾斜天井 19型@303	47.0	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	梁型傾斜平面w500 19型@303	25.5	m			
	軽量鉄骨天井下地	梁型立上り 19型@303	51.0	m			
	5計						

令和7年度 千曲市原体験の森宿泊研修施設補強工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	内装・塗装工事						
	天井裏 グラスウール敷込み	吹抜け立上り含む t 100 24kg	138.0	m ²			
	天井 石膏ボード張り	平面 t 9.5 準不燃	50.9	m ²			
	天井 石膏ボード張り	下がり天井 h 200 t 9.5 準不燃	11.3	m			
	天井 石膏ボード張り	下がり天井 h 150 t 9.5 準不燃	22.6	m			
	天井 石膏ボード張り	下がり顎付き天井 t 9.5 準不燃	12.8	m			
	天井 石膏ボード張り	傾斜天井 t 9.5 準不燃	47.0	m ²			
	天井 石膏ボード張り	梁型傾斜平面w500 t 9.5 準不燃	25.5	m			
	天井 石膏ボード張り	梁型立上り t 9.5 準不燃共	51.0	m			
	廊下面 壁復旧	石膏ボード12.5t	4.5	m ²			
	廊下面 壁復旧	木下地	4.5	m ²			
	石膏ボード 継ぎ目処理		96.1	m ²			
	天井石膏ボード面EP	平面	50.9	m ²			
	天井石膏ボード面EP	下がり天井 h 200	11.3	m			
	天井石膏ボード面EP	下がり天井 h 150	22.6	m			
	天井石膏ボード面EP	下がり顎付き天井	12.8	m			
	天井石膏ボード面EP	傾斜天井	47.0	m ²			
	天井石膏ボード面EP	梁型傾斜平面w500	12.8	m ²			

令和7年度 千曲市原体験の森宿泊研修施設補強工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井石膏ボード面EP	梁型立上り	15.3	m ²			
	廊下面 壁復旧EP	石膏ボード下地	4.5	m ²			
	石膏ボード面素地ごしらえ		98.0	m ²			
	食堂 壁EP補修	幅100mm程度	19.4	m			
	6計						

令和7年度 千曲市原体験の森宿泊研修施設補強工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
1	電灯設備		1.0	式			
2	自動火災報知設備		1.0	式			
	B 計						

令和7年度 千曲市原体験の森宿泊研修施設補強工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備						
	新設照明器具	LED逆富士1灯 コイズミ AH92026L ユニット: AE57486 同等	14.0	台			
	既存配線取り回し	吊下げ配線工事含む	14.0	ヶ所			
	吊下げボルト貫通部補修		1.0	式			
	1計						

令和7年度 千曲市原体験の森宿泊研修施設補強工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	自動火災報知設備						
	感知器	差動式 2種 既存品利用	4.0	個			
	2計						