

市 長		副 市 長		教 育 長		部 長		課 長		係 長		係		照 査		設 計 者	
令和 7 年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託 設計書																	
千曲市 大字新山																	
設 計 大 要									履 行 方 法				委 託				
■ 耐力度調査業務 一式 金 抜 き									履 行 期 間				150日間				
									着 手 予 定 年 月 日				令和 年 月 日				
									完 了 予 定 年 月 日				令和 年 月 日				
									参 考 数 量								

令和7年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託

	名 称	規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	耐力度調査費		1.0	式			
2	経費	直接及び間接経費	1.0	式			
3	技術料等経費		1.0	式			
4	特別経費	アスベスト分析調査(定性) 5検体、結果報告書共	1.0	式			
	業務価格	1～4計					
5	消費税相当額		1.0	式			
	委託対象額						

令和7年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託

	名 称	規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	耐力度調査費						
	1) 001 普通教室棟	旧耐震・耐震診断実施済み	1.0	式			
	2) 002 普通教室棟	旧耐震・耐震診断実施済み	1.0	式			
	3) 003 普通教室棟	旧耐震・耐震診断実施済み	1.0	式			
	4) 004 普通教室棟	旧耐震・耐震診断実施済み	1.0	式			
	5) 005 管理棟	旧耐震・耐震診断実施済み	1.0	式			
	6) 006 屋内運動場	旧耐震・耐震診断実施済み	1.0	式			
	7) 007 廊下	旧耐震・耐震診断実施済み	1.0	式			
	8) 008 廊下	旧耐震・耐震診断実施済み	1.0	式			
	9) 009 ボイラー室	旧耐震・耐震診断実施済み	1.0	式			
	10) 010 昇降口	旧耐震・耐震診断実施済み	1.0	式			
	11) 011 廊下	旧耐震・耐震診断実施済み	1.0	式			
	12) 012 廊下	旧耐震・耐震診断実施済み	1.0	式			
	13) 013 廊下	旧耐震・耐震診断実施済み	1.0	式			
	1 計						

令和7年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託

	名 称	規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1)	001 普通教室棟	RC造1階 643m2					
	① 現地調査費						
	高所作業車	外部調査用	1.0	式			
	ハツリ調査	鉄筋探査 4か所+帯筋1か所 復旧共	1.0	式			
	コア採取	各階3本 圧縮試験、中性化試験共	1.0	式			
	養生	シート養生	1.0	式			
	不同沈下調査	脚立、調査機器共	1.0	式			
	ひび割れ調査		1.0	式			
	データ整理		1.0	式			
	1-1)-① 計						
	② 耐力度測定・報告書作成						
	図面作成		1.0	式			
	報告書作成		1.0	式			
	1-1)-② 計						
	1-1)計						

令和7年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託

	名 称	規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2)	002 普通教室棟	RC造1階 481m2.					
①	現地調査費						
	高所作業車	外部調査用	1.0	式			
	ハツリ調査	鉄筋探査 4か所+帯筋1か所 復旧共	1.0	式			
	コア採取	各階3本 圧縮試験、中性化試験共	1.0	式			
	養生	シート養生	1.0	式			
	不同沈下調査	脚立、調査機器共	1.0	式			
	ひび割れ調査		1.0	式			
	データ整理		1.0	式			
	1-2)-① 計						
②	耐力度測定・報告書作成						
	図面作成		1.0	式			
	報告書作成		1.0	式			
	1-2)-② 計						
	1-2)計						

令和7年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託

	名 称	規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-3)	003 普通教室棟	RC造2階 968m2					
①	現地調査費						
	高所作業車	外部調査用	1.0	式			
	ハツリ調査	鉄筋探査 4か所+帯筋1か所 復旧共	1.0	式			
	コア採取	各階3本 圧縮試験、中性化試験共	1.0	式			
	養生	シート養生	1.0	式			
	不同沈下調査	脚立、調査機器共	1.0	式			
	ひび割れ調査		1.0	式			
	データ整理		1.0	式			
	1-3)-① 計						
②	耐力度測定・報告書作成						
	図面作成		1.0	式			
	報告書作成		1.0	式			
	1-3)-② 計						
	1-3)計						

令和7年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託

	名 称	規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-4)	004 普通教室棟	RC造2階 997m2					
①	現地調査費						
	高所作業車	外部調査用	1.0	式			
	ハツリ調査	鉄筋探査 4か所+帯筋1か所 復旧共	1.0	式			
	コア採取	各階3本 圧縮試験、中性化試験共	1.0	式			
	養生	シート養生	1.0	式			
	不同沈下調査	脚立、調査機器共	1.0	式			
	ひび割れ調査		1.0	式			
	データ整理		1.0	式			
	1-4)-① 計						
②	耐力度測定・報告書作成						
	図面作成		1.0	式			
	報告書作成		1.0	式			
	1-4)-② 計						
	1-4)計						

令和7年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託

	名 称	規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-5) 005	管理棟	RC造3階 1346m2					
①	現地調査費						
	高所作業車	外部調査用	1.0	式			
	ハツリ調査	鉄筋探査 4か所+帯筋1か所 復旧共	1.0	式			
	コア採取	各階3本 圧縮試験、中性化試験共	1.0	式			
	養生	シート養生	1.0	式			
	不同沈下調査	脚立、調査機器共	1.0	式			
	ひび割れ調査		1.0	式			
	データ整理		1.0	式			
	1-5)-① 計						
②	耐力度測定・報告書作成						
	図面作成		1.0	式			
	報告書作成		1.0	式			
	1-5)-② 計						
	1-5)計						

令和7年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託

	名 称	規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-6)	006 屋内運動場	RC造2階 1241m2					
①	現地調査費						
	高所作業車	外部調査用	1.0	式			
	足場	内部 ローリング足場程度	1.0	式			
	養生	シート養生	1.0	式			
	修復費	石膏ボード等の張替え 塗装程度	1.0	式			
	ハツリ調査	鉄筋探査 4か所+帯筋1か所 復旧共	1.0	式			
	コア採取	各階3本 圧縮試験、中性化試験共	1.0	式			
	鉄骨腐食度調査		1.0	式			
	座屈状況調査		1.0	式			
	柱の傾斜状況・不同沈下量調査		1.0	式			
	ひび割れ調査		1.0	式			
	接合方式調査		1.0	式			
	データ整理		1.0	式			
	1-6)-① 計						

令和7年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託

[illegible]

令和7年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託

	名 称	規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-7)	007 廊下	S造1階 60m2					
①	現地調査費						
	高所作業車	外部調査用	1.0	式			
	足場	内部 ローリング足場程度	1.0	式			
	養生	シート養生	1.0	式			
	修復費	石膏ボード等の張替え 塗装程度	1.0	式			
	鉄骨腐食度調査		1.0	式			
	座屈状況調査		1.0	式			
	柱の傾斜状況・不同沈下量調査		1.0	式			
	接合方式調査		1.0	式			
	データ整理		1.0	式			
	1-7)-①計						
②	耐力度測定・報告書作成						
	図面作成		1.0	式			
	報告書作成		1.0	式			
	1-7)-② 計						
	1-7)計						

令和7年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託

	名 称	規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1- 8) 008 廊下		RC造1階 57m2					
① 現地調査費							
高所作業車	外部調査用		1.0	式			
ハツリ調査	4か所+帯筋1か所 復旧共		1.0	式			
コア採取	各階3本 圧縮試験、中性化試験共		1.0	式			
養生	シート養生		1.0	式			
不同沈下調査	脚立、調査機器共		1.0	式			
ひび割れ調査			1.0	式			
データ整理			1.0	式			
1-8)-① 計							
② 耐力度測定・報告書作成							
図面作成			1.0	式			
報告書作成			1.0	式			
1-8)-② 計							
1-8)計							

令和7年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託

	名 称	規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1- 9)	009 ボイラー室	RC造1階 77m2					
	① 現地調査費						
	高所作業車	外部調査用	1.0	式			
	ハツリ調査	4か所+帯筋1か所 復旧共	1.0	式			
	コア採取	各階3本 圧縮試験、中性化試験共	1.0	式			
	養生	シート養生	1.0	式			
	不同沈下調査	脚立、調査機器共	1.0	式			
	ひび割れ調査		1.0	式			
	データ整理		1.0	式			
	1-9)-① 計						
	② 耐力度測定・報告書作成						
	図面作成		1.0	式			
	報告書作成		1.0	式			
	1-9)-② 計						
	1-9)計						

令和7年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託

	名 称	規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-10)	010 昇降口	RC造1階 224m2					
	① 現地調査費						
	高所作業車	外部調査用	1.0	式			
	ハツリ調査	4か所+帯筋1か所 復旧共	1.0	式			
	コア採取	各階3本 圧縮試験、中性化試験共	1.0	式			
	養生	シート養生	1.0	式			
	不同沈下調査	脚立、調査機器共	1.0	式			
	ひび割れ調査		1.0	式			
	データ整理		1.0	式			
	1-10)-① 計						
	② 耐力度測定・報告書作成						
	図面作成		1.0	式			
	報告書作成		1.0	式			
	1-10)-② 計						
	1-10)計						

令和7年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託

	名 称	規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-11)	011 廊下	RC造2階 150m2					
①	現地調査費						
	高所作業車	外部調査用	1.0	式			
	ハツリ調査	4か所+帯筋1か所 復旧共	1.0	式			
	コア採取	各階3本 圧縮試験、中性化試験共	1.0	式			
	養生	シート養生	1.0	式			
	不同沈下調査	脚立、調査機器共	1.0	式			
	ひび割れ調査		1.0	式			
	データ整理		1.0	式			
	1-11)-① 計						
②	耐力度測定・報告書作成						
	図面作成		1.0	式			
	報告書作成		1.0	式			
	1-11)-② 計						
	1-11)計						

令和7年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託

	名 称	規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-12)	012 廊下	RC造2階 152m2					
①	現地調査費						
	高所作業車	外部調査用	1.0	式			
	ハツリ調査	4か所+帯筋1か所 復旧共	1.0	式			
	コア採取	各階3本 圧縮試験、中性化試験共	1.0	式			
	養生	シート養生	1.0	式			
	不同沈下調査	脚立、調査機器共	1.0	式			
	ひび割れ調査		1.0	式			
	データ整理		1.0	式			
	1-12)-① 計						
②	耐力度測定・報告書作成						
	図面作成		1.0	式			
	報告書作成		1.0	式			
	1-12)-② 計						
	1-12)計						

令和7年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託

	名 称	規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-13)	013 廊下	RC造1階 82m2					
①	現地調査費						
	高所作業車	外部調査用	1.0	式			
	ハツリ調査	4か所+帯筋1か所 復旧共	1.0	式			
	コア採取	各階3本 圧縮試験、中性化試験共	1.0	式			
	養生	シート養生	1.0	式			
	不同沈下調査	脚立、調査機器共	1.0	式			
	ひび割れ調査		1.0	式			
	データ整理		1.0	式			
	1-13)-① 計						
②	耐力度測定・報告書作成						
	図面作成		1.0	式			
	報告書作成		1.0	式			
	1-13)-② 計						
	1-13)計						