

市長		副市長		教育長		部長		課長		係長		係		照査		設計者	
令和 7 年度 市営住宅志川団地98・99号外壁塗装改修工事 設計書																	
千曲市大字 八幡																	
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
■ 外壁の塗装改修工事とこれに付帯する工事 一式 金 抜 き									施 工 期 間				105 日間				
									起 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日				
									竣 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日				
									参 考 数 量								

請	負	對	象	額
	工	事	價	格
	消	費	稅	相 當 額

千 曲 市

令和7年度 市営住宅志川団地98・99号外壁塗装改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(種 目 別 内 訳)						
I	直接工事費						
A	直接仮設工事		1.0	式			
B	外壁等塗装等工事		1.0	式			
	直 接 工 事 費 計						
II	共通費						
1	共通仮設費		1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	共 通 費 計						
	工 事 価 格						
III	消費税等相当額		1.0	式			
	工 事 費						

※参考(工事価格のうち事業主が負担する法定福利費:

円)

令和7年度 市営住宅志川団地98・99号外壁塗装改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	【率仮設費】						
	準備費		1.0	式			
	仮設建物費	仮設便所等	1.0	式			
	工事施設費		1.0	式			
	環境安全費	安全標識等	1.0	式			
	動力用水光熱費		1.0	式			
	屋外整理清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け等	1.0	式			
	機械器具費	雑機械器具等	1.0	式			
	その他	提出物（書類、写真）費等	1.0	式			
			率仮設費 計				
	計						

令和7年度 市営住宅志川団地98・99号外壁塗装改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接仮設工事						
	外部足場損料	外部 手すり先行くさび緊結式足場 W600 H=100m未満運搬共、 足場板、階段共、存置2か月	291.0	掛m2			
	ネット状養生シート	メッシュシート 存置2か月	291.0	m2			
	脚立足場	並列 H=1.8m 存置2か月	9.9	m2			
	清掃片付費	外壁改修 外部足場内 地表面	83.5	m2			
A	計						

令和7年度 市営住宅志川団地98・99号外壁塗装改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	外壁等塗装等工事						
	瓦屋根	調査・点検・清掃	200.0	m2			
	洗浄	高圧ポンプによる水洗（外壁・軒天・木部・基礎）	275.0	m2			
	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	外壁（下地調整含む）	88.6	m2			
	木材保護塗料塗り	軒天（下地調整含む）	63.1	m2			
	木材保護塗料塗り	羽目板（下地調整含む）	22.1	m2			
	木材保護塗料塗り	木格子等（下地調整含む）	68.2	m2			
	木材保護塗料塗り	破風板・鼻隠し・壁見切り（下地調整含む）	163.0	m			
	木材保護塗料塗り	建具等（下地調整含む）	3.2	m2			
	合成樹脂調合ペイント塗り	建具等（下地調整含む）	3.2	m2			
	木材保護塗料塗り	建具枠・障子等（下地調整含む）	47.8	m			
	基礎専用塗料塗り	ベースプロテクト（同等品）下地調整含む	27.3	m2			
	◇軒樋・堅樋設置						
	軒樋設置	硬質塩化ビニル製 半円120mm	51.0	m			
	堅樋設置	硬質塩化ビニル製 φ75mm	40.5	m			
	集水器	エルボ含む	9.0	か所			
	◇解体除去工事						
	軒樋撤去		51.0	m			

令和7年度 市営住宅志川団地98・99号外壁塗装改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	縦樋撤去		40.5	m			
	解体材積み込み	塩化ビニル製建設資材（縦樋・軒樋）	0.1	t			
	解体材運搬	塩化ビニル製建設資材（軒樋・縦樋）	0.1	t			
	解体材処分費	塩化ビニル製建設資材・安定型処分（軒樋・縦樋）	0.1	t			
	B 計						