

市 長		副 市 長		教 育 長		部 長		課 長		係 長		係		照 査		設 計 者	
令和 7 年度 市営住宅薬師堂団地耐震診断業務委託 設計書																	
千曲市 大字上山田																	
設 計 大 要									履 行 方 法				委 託				
■ 耐震診断業務 一式 金 抜 き									履 行 期 間				日間				
									着 手 予 定 年 月 日				令和 年 月 日				
									完 了 予 定 年 月 日				令和 8年 3月 23日				
									参 考 数 量								

令和7年度 市営住宅薬師堂団地耐震診断業務委託

	名 称	規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	耐震診断費	市営住宅薬師堂団地 RC地上5F、延べ面積981.8 m ²	1.0	式			
2	諸経費	直接及び間接経費	1.0	式			
3	技術料等経費		1.0	式			
4	判定会申請費	1棟	1.0	式			
	業務価格	1～4計					
4	消費税相当額		1.0	式			
	委託対象額						

令和7年度 市営住宅薬師堂団地耐震診断業務委託

	名 称	規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	耐震診断費	市営住宅薬師堂団地 RC地上5F、延べ面積981.8 m ²					
	1)耐震診断	2次診断法					
	① 現地調査		1.0	式			
	② 図面作成		1.0	式			
	③ 報告書作成		1.0	式			
	2)診断評価・判定	補強・補修方法の提案、概算工事費の 算出を含む	1.0	式			
	i 計						

令和7年度 市営住宅薬師堂団地耐震診断業務委託

	名 称	規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1)-①	現地調査						
	設計図書の現地照合		1.0	式			
	建物外観調査・写真		1.0	式			
	ひび割れ調査	建物外観調査に含む					
	不同沈下測定	建物外観調査に含む					
	傾斜測定	建物外観調査に含む					
	非構造部材調査・写真	建物外観調査に含む					
	コンクリート中性化試験	各フロア3箇所、第三者機関による試験 コア抜き、無収縮モルタル復旧共	1.0	式			
	コンクリート圧縮強度試験	同上	1.0	式			
	調査後補修	モルタル補修・EP塗装程度、ボード類含む	1.0	式			
	外部 高所作業車	外部調査用、ブーム型1日	1.0	式			
	内部足場	脚立程度	1.0	式			
	養生・清掃		1.0	式			
	現地調査諸経費		1.0	式			
	1-1)-① 計						