

市 長		副 市 長		教 育 長		部 長		課 長		係 長		係		照 査		設 計 者	
令和 7 年度 千曲市あんずの里物産館高圧ケーブル改修工事 設計書																	
千曲市 大字屋代																	
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
■ 高圧ケーブル更新工事 一式 金 抜 き									施 工 期 間				150 日間				
									起 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日				
									竣 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日				
									参 考 数 量								

請	負	對	象	額
	工	事	価	格
	消	費	税	相 当 額

丹
丹
丹

千 曲 市

令和7年度 千曲市あんずの里物産館高圧ケーブル改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(種 目 別 内 訳)						
I	直接工事費		1.0	式			
II	共通費	施工期間のうち、資材調達期間（120日想定）は 共通費を計上しない					
1	共通仮設費		1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	共通費計						
	工事価格						
III	消費税等相当額		1.0	式			
	工事費						
※参考（工事価格のうち事業主が負担する法定福利費： 円）							

令和7年度 千曲市あんずの里物産館高圧ケーブル改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	【率仮設費】						
	準備費		1.0	式			
	仮設建物費		1.0	式			
	工事施設費		1.0	式			
	環境安全費		1.0	式			
	動力用水光熱費		1.0	式			
	屋外整理清掃費		1.0	式			
	機械器具費		1.0	式			
	その他		1.0	式			
			率仮設費 計				
	共通仮設費計						

令和7年度 千曲市あんずの里物産館高圧ケーブル改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
1	高圧ケーブル入線替え		1.0	式			
2	既設高圧ケーブル撤去		1.0	式			
	I 計						

令和7年度 千曲市あんずの里物産館高圧ケーブル改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	高圧ケーブル入線替え						
	ケーブル6KV CVT 60sq	6Kv CVT 60sq	142.0	m			
	屋内型 端末処理材6KV CVT 60sq		1.0	組			
	屋外型 端末処理材6KV CVT 60sq		1.0	組			
	高所作業車	トラック架装リフト バケットブーム 12m	1.0	日			
	耐圧試験費	申請費、配電回路開閉費共	1.0	式			
	仮設電源用発電機	3相200V、単相3線100/200V 100KVA相当	1.0	日			
	仮設配線	電工・仮設材共	1.0	式			
	1計						

令和7年度 千曲市あんずの里物産館高圧ケーブル改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	既設高圧ケーブル撤去						
	ケーブル6KV CVT 60sq撤去	6Kv CVT 60sq	142.0	m			
	解体分別積込	金属類 機械積込	3.0	m3			
	解体廃材運搬	金属類 4t積	3.0	m3			
	解体廃材処分	金属類 有価物	3.0	m3			
	2計						