

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|----|--|----|--|----|---------------|---|--|----|----------|-----|--|
| 市長 | | 副市長 | | 部長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 照査 | | 設計者 | |
| 令和 8 年度 市営住宅植生団地2号棟エレベーター更新工事 | | | | | | | | | | | | | 設計書 | | |
| 千曲市 大字小島 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設 計 大 要 | | | | | | | | | 施 工 方 法 | | | | 請 負 | | |
| ■ エレベーター更新工事 一式 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">金 抜 き</div> | | | | | | | | | 施 工 期 間 | | | | 240 日間 | | |
| | | | | | | | | | 起 工 予 定 年 月 日 | | | | 令和 年 月 日 | | |
| | | | | | | | | | 竣 工 予 定 年 月 日 | | | | 令和 年 月 日 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 参 考 数 量 | | | | | | |

起工理由

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 請 | 負 | 対 | 象 | 額 | 円 |
| | 工 | 事 | 価 | 格 | 円 |
| | 消 | 費 | 税 | 相 | 円 |
| | | | 当 | 額 | |

令和8年度 市営住宅増生団地2号棟エレベーター更新工事

| No. | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | (種 目 別 内 訳) | | | | | | |
| A | 直接工事費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 直接工事費計 | | | | | | |
| B | 共通費 | | | | | | |
| I | 共通仮設費 | | 1.0 | 式 | | | |
| II | 現場管理費 | | 1.0 | 式 | | | |
| III | 一般管理費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 共通費計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 工事価格 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| C | 消費税等相当額 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 工事費 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ※参考工事価格のうち事業主が負担する法定福利費 | | | | | | | |

令和8年度 市営住宅増生団地2号棟エレベーター更新工事

| No. | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------|--------------------|------|---------|-----|-----|-----|
| | 【 共 通 仮 設 費 】 | | | | | | |
| | 【率仮設費】 | | | | | | |
| | 準備費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 仮設建物費 | 仮設便所等 | 1.0 | 式 | | | |
| | 工事施設費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 環境安全費 | 安全標識等 | 1.0 | 式 | | | |
| | 動力用水光熱費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 屋外整理清掃費 | 屋外及び敷地周辺の後片付け等 | 1.0 | 式 | | | |
| | 機械器具費 | 雑機械器具等 | 1.0 | 式 | | | |
| | その他 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | 率仮設費 計 | | | |
| | 【積上仮設費】 | | | | | | |
| | 仮囲い(屋外作業スペース) | カラーコーン、コーンパー 存置2か月 | 32.8 | m | | | |
| | 諸官公署手続き費 | 建築確認申請等(審査手数料別途) | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | 積上仮設費 計 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 共通仮設費計 | | | | | | |

令和8年度 市営住宅殖生団地2号棟エレベーター更新工事

| No. | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| A-I | 直接仮設工事 | | | | | | |
| | 養生 | 乗場(1~3階) | 8.0 | m2 | | | |
| | 整理清掃 | | 8.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | A-I計 | | | | | | |

令和8年度 市営住宅植生団地2号棟エレベーター更新工事

| No. | 名 称 | 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------|----------------|---|-----|----|-----|-----|-----|
| A-II-2 | 意匠工事 | | | | | | |
| | 【 乗場 】 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 乗場戸 | 既存 | 3.0 | 箇所 | | | |
| | 乗場戸窓 | 既存 | 3.0 | 箇所 | | | |
| | インジケータ | 一体セグメントLED 樹脂フレーム付ステンレスフェースプレート(2-3階) 一体セグメントLED ステンレスHL(1階) | 3.0 | 箇所 | | | |
| | インジケータ一体型ボタン | ステンレスクリックボタン・黄橙色LED | 4.0 | 個 | | | |
| | 休止灯 | | 1.0 | 台 | | | |
| | 車いす専用乗場ボタンプレート | 車いす専用ボタンプレート分離型 樹脂フレーム付ステンレスフェースプレート(2-3階) 車いす専用ボタンプレート分離型 ステンレスHL(1階) | 3.0 | 箇所 | | | |
| | 車いす専用乗場ボタン | ステンレスクリックボタン・黄橙色LED | 4.0 | 個 | | | |
| | 乗場休止スイッチ | 乗場インジ・ボタン組込 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 窓付戸トーガード延長 | | 3.0 | 箇所 | | | |
| | 乗場三方枠 | 既存枠:現地化粧シート貼付 | 3.0 | 箇所 | | | |
| | 乗場戸 | 既存戸:現地化粧シート貼付 | 3.0 | 箇所 | | | |
| | 乗場敷居 | 既存品:現地品磨き(1~3階) | 3.0 | 箇所 | | | |
| | (カゴ室) | | | | | | |
| | 天井 | 照明 LEDフラット | 1.0 | 台 | | | |
| | かご室壁・戸 | 化粧鋼板 | 1.0 | 台 | | | |
| | 戸窓 | 網入り合わせガラス(200×700mm) 仕上げ面段差なし | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 袖壁・出入口柱 | ステンレスHL | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 巾木 | アルミ製 | 1.0 | 台 | | | |

令和8年度 市営住宅植生団地2号棟エレベーター更新工事

| No. | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------|-----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| A-II-3 | 付加工事 | | | | | | |
| | 【 付加工事 】 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 気配リドア(同等品) | | 1.0 | 箇所 | | | |
| | ホールモーションセンサー | 3D | 1.0 | 箇所 | | | |
| | セーフティシュー | 両側 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 点字名板取付方法 | 接着 | 1.0 | 台 | | | |
| | 乗場使用不能ブザー | | 3.0 | 箇所 | | | |
| | おもり非常止め | | 1.0 | 台 | | | |
| | インターホン型式 | 6V1局 | 3.0 | 台 | | | |
| | 乗場インターホンボックスタイプ | 既存品使用 | 3.0 | 個 | | | |
| | 防犯警報装置方式 | インターホンボタン兼用式 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 警報装置連動各階強制停止 | | 1.0 | 台 | | | |
| | 各階強制停止運転 | タイマー式 | 1.0 | 台 | | | |
| | かご内アナウンス | 4ヶ国語アナウンス | 1.0 | 台 | | | |
| | かご室スピーカー | | 1.0 | 台 | | | |
| | シースルーかご室ガラス窓取付位 | 正面壁のみガラス | 1.0 | 台 | | | |
| | 高調波対策種類 | ACリアクトル | 1.0 | 台 | | | |
| | 昇降路防振対策 | | 1.0 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | A-II-3計 | | | | | | |

令和8年度 市営住宅増生団地2号棟エレベーター更新工事

| No. | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| A-II-4 | 付帯工事 | | | | | | |
| | 【 付帯工事 】 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | (撤去工事) | | | | | |
| | | 準撤去PT2D(45-60m/min) | | | | | |
| | | 昇降機器解体・撤去作業費 | 1.0 | 式 | | | |
| | | 昇降路内足場組立・解体、搬入搬出・運搬 乗場仮囲い設置(1-3階) 共 | 1.0 | 式 | | | |
| | | 昇降路床はつり撤去作業 | 1.0 | 式 | | | |
| | | 既設機器類撤去に伴うはつり及びモルタル補修工事 | 1.0 | 式 | | | |
| | | 仮設養生工事(搬出入経路、ストックヤード等) | 1.0 | 式 | | | |
| | | 既設インターホンボックス流用・現地加工(3個) | 1.0 | 式 | | | |
| | | 既設機械室、昇降路アスベスト含有調査 | 1.0 | 式 | | | |
| | | 電源工事 | 1.0 | 式 | | | |
| | | 発生材集積・積込・運搬・処分費 | 1.0 | 式 | | | |
| | | (制御盤までの配線工事) | | | | | |
| | | 動力、照明、インターホン用 | | | | | |
| | | 電気配管及び配線 | 1.0 | 式 | | | |
| | | 消耗品雑材料 | 1.0 | 式 | | | |
| | | 取替調整費 | 1.0 | 式 | | | |
| | A-II-4計 | | | | | | |
| | A-II計 | | | | | | |