

市長		副市長		部長		課長		係長		係		照査		設計者	
令和 8 年度 埴生公民館空調設備改修工事													設計書		
千曲市 大字桜堂															
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負		
■第1会議室、図書室、調理実習室、児童室の空調設備改修 一式  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 20px auto;">金 抜 き</div>									施 工 期 間				180 日間		
									起 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日		
									竣 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日		
									参 考 数 量						

起工理由

請	負	対	象	額	円
	工	事	価	格	円
	消	費	税	相	当
			額		円

令和8年度 埴生公民館空調設備改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	( 種 目 別 内 訳 )						
I	直接工事費						
A	空調機調和設備		1.0	式			
B	撤去工事		1.0	式			
C	発生材処理		1.0	式			
	直接工事費計						
II	共通費						
1	共通仮設費		1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	共通費計						
	工事価格						
III	消費税等相当額		1.0	式			
	工事費						
※参考(工事価格のうち事業主が負担する法定福利費:							円 )



令和8年度 埴生公民館空調設備改修工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A	空調機調和設備						
-1	機器設備						
	パッケージ形空気調和機 (第1会議室)						
	ACP-1 室外機	シングル 4.0馬力相当 電気工事共	1.0	台			
	ACP-1 室内機	天井吊形 ワイヤードリモコン、センサー、電気工事共	1.0	台			
	パッケージ形空気調和機 (図書室)						
	ACP-4 室外機	シングル 2.5馬力相当 電気工事共	1.0	台			
	ACP-4 室内機	4方向天井カセット形 ワイヤードリモコン、パネル、センサー、電気工事共	1.0	台			
	パッケージ形空気調和機 (調理実習室)						
	ACP-5 室外機	シングル 3.0馬力相当 電気工事共	1.0	台			
	ACP-5 室内機	4方向天井カセット形 ワイヤードリモコン、パネル、センサー、電気工事共	1.0	台			
	パッケージ形空気調和機 (児童室)						
	ACP-6 室外機	シングル 3.0馬力相当 電気工事共	1.0	台			
	ACP-6 室内機	4方向天井カセット形 ワイヤードリモコン、パネル、センサー、電気工事共	1.0	台			
	防振ゴム	室外機4基分	1.0	式			
	機器運搬・搬入費	複数搬入 500kg以下	1.0	式			
	直接仮設費						
	内部養生(搬出入路)		70.0	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	改修範囲・搬出入路	70.0	m <sup>2</sup>			
	移動足場	W=1.5m H=2.0m以下 在置1ヶ月	1.0	台			
	A-1 計						

令和8年度 埴生公民館空調設備改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-2	配管設備						
	冷媒管	ペアコイル φ15.88、φ9.52	20.0	m			
	〃	ペアコイル φ12.7、φ6.35	7.0	m			
	ドレン管	VP20	4.0	m			
	〃	VP25	22.0	m			
	既設ドレン配管接続費	VP20	1.0	ヶ所			
	〃	VP25	4.0	ヶ所			
	エアコン配管化粧カバー		18.0	m			
	上記継手類		1.0	式			
	A-2 計						
	A 計						



