

## 質問に対する回答 2

事業（工事）名：令和 8 年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

| No. | 問い合わせ内容                                                                                                                     | 回 答                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2 階ルーフデッキ裏の発泡ウレタン吹付の厚みが、図面等 1（意匠図） B-11 外部仕上表では「t 30」、B-26 断面詳細図 2 では「t =20」となっており差異がありますが、金抜設計書 B-73 にある「t =20」でよろしいでしょうか。 | 2 階ルーフデッキ裏の発泡ウレタン吹付の厚みは「t =20」として下さい。<br><br>回答にあわせて 7 月 28 日に修正公告を行いましたので、入札にあたっては修正後の金抜設計書を確認してください。 |
| 2   | サイン工事について、図面等 1（意匠図） B-66 サイン図「⑥室名切り絵文字シート」の大きさが明記されていません。寸法のご指示をお願いします。                                                    | ⑥室名切り絵文字シートの大きさは「φ 300」として下さい。                                                                         |