

質問に対する回答 3

事業（工事）名：令和 8 年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	問い合わせ内容	回 答
1	河川区域、河川保全区域の許可申請は、完了していると考えてよろしいでしょうか。	許可申請は完了しています。
2	図面等 1（意匠図）について 建築特記仕様書 1（B-04 図） 3 土工事②建設発生土の処理 構外搬出適切処理（指定処分）とありますが、指定処分地をご指示願います。	建設発生土は自由処分として積算して下さい。
3	建築特記仕様書 4（B-07 図） 23 植栽工事③植込み用土※現場発生土の良質土で客土に丸印があるので、金抜設計書 B-112 客土の畑土が場内にあると解釈して宜しいでしょうか。	客土は受注者による購入品として積算してください。
4	プールの防水工事ですが、金抜設計書 B-32 と B-91 にそれぞれありますが、重複と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 あわせて金抜設計書 B-32 及び B-91 を修正します。
5	水路付替(B-81 図) 既存プレハブ倉庫：仮移設・復旧とありますが、仮移設先をご指示願います。	仮移設先はふれあい福祉センター敷地内として積算してください。
6	水路付替(B-81 図) 埋設管横断面の下流側に逆流防止扉と記述がありますが、仕様が不明です。また、金抜設計書に項目が見当たりませんが、どの項目に含まれるのでしょうか。	逆流防止扉は不要とします。
7	インターロッキング・ブロック・ゴムチップ舗装図（B-70 図）において、園舎西側周囲の白抜き範囲（園舎から農園、隣地境界まで）の仕上げが不明です。ご指示願います。	白抜き範囲は、既存土による整地とします。

No.	問い合わせ内容	回 答
8	図面等 2（構造図）について 基礎リスト(S-11 図) F 基礎の断面で、地盤改良底面砕石 150 の指示がありますが、不要と考えてよろしいでしょうか。	地盤改良底面の砕石は不要とします。
9	図面等 3（解体図）について 解体工事仕様書(K-00) 7 その他 ③騒音、振動調査「調査方法については設計図書による。」とありますが、図面及金抜設計書に記載が見当たりません。方法をご指示願います。	現場に騒音、振動計の設置・管理(4ヶ月)を見込み、積算してください。 あわせて金抜設計書B-3を修正します。 No. 4 及び No. 9 の回答にあわせて、8 月 4 日に修正公告を行いましたので、入札にあたっては修正後の金抜設計書を確認してください。(図面については追加掲載を行いませんが、質問回答が優先となります。)