

質問に対する回答 4

事業（工事）名：令和 8 年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	問い合わせ内容	回 答												
1	金抜設計書(B-13, 14)コンクリート天端仕上 金ゴテ押え仕上 ピット底盤 158.0m ² 土間・ピットスラブ 978.0m ² ですが、A 棟、B 棟共に同じ数量です。また、両棟とも図面からの積算数量と差異がありますが、受注後の協議でよろしいでしょうか。	金ゴテ押え仕上面積は以下のように積算してください。あわせて金抜設計書 B-13 及び B-14 を修正します。 <table> <tr> <td>A 棟</td> <td>ピット底盤</td> <td>249.0 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>土間・ピットスラブ</td> <td>859.0 m²</td> </tr> <tr> <td>B 棟</td> <td>ピット底盤</td> <td>44.6 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>土間・ピットスラブ</td> <td>226.0 m²</td> </tr> </table>	A 棟	ピット底盤	249.0 m ²		土間・ピットスラブ	859.0 m ²	B 棟	ピット底盤	44.6 m ²		土間・ピットスラブ	226.0 m ²
A 棟	ピット底盤	249.0 m ²												
	土間・ピットスラブ	859.0 m ²												
B 棟	ピット底盤	44.6 m ²												
	土間・ピットスラブ	226.0 m ²												
2	プール・更衣室棟のアルミサッシ(店舗用サッシ)ですが、木造用サッシで宜しいでしょうか。	プール・更衣室棟のアルミサッシは木造用サッシで積算してください。 No. 1 の回答にあわせて、8 月 4 日に修正公告を行いましたので、入札にあたっては修正後の金抜設計書を確認してください。(図面については追加掲載を行いませんが、質問回答が優先となります。)												