

起工理由

請	負	対	象	額	
	工	事	価	格	円
	消	費	税	相	円
			当	額	円

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(種 目 別 内 訳)						
I	直接工事費						
A	建築工事費		1.0	式			
B	解体工事費		1.0	式			
	直接工事費計						
II	共通費						
1	共通仮設費		1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	共通費計						
	工事価格						
III	消費税等相当額		1.0	式			
	工事費						
※参考(工事価格のうち事業主が負担する法定福利費: 円)							

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	【率仮設費】						
	準備費		1.0	式			
	仮設建物費	仮設便所等	1.0	式			
	工事施設費		1.0	式			
	環境安全費	安全標識等	1.0	式			
	動力用水光熱費		1.0	式			
	屋外整理清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け等	1.0	式			
	機械器具費	雑機械器具等	1.0	式			
	その他		1.0	式			
				率仮設費計			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【積上仮設費】						
	仮囲い 成形鋼板	H2000 17ヶ月	227.0	m			
	ガードフェンス	H1800 17ヶ月	150.0	m			
	キャスターゲート	H1800×W6000 17ヶ月	1.0	箇所			
	敷き鉄板	t=22 17ヶ月	432.0	m ²			
	交通誘導警備員	B 15人/月×15か月	225.0	人			
	アスベスト粉塵濃度測定(8検体)	敷地境界 作業中・作業後 各4方 アクティブ法(6項目)6か所	1.0	式			
	室内空气中化学物質濃度測定	ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・パラジクロロベンゼン・スチレン	1.0	式			
	地盤改良 事前 試験費	六価クロム溶出試験	1.0	回			
	地盤改良 事後 試験費	コア採取～試験	8.0	回			
	土質粒度試験		1.0	回			
	コーン指教試験		1.0	回			
	重機回送費	残土処分	1.0	式			
	積上仮設費-計						
	共通仮設費計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事費						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	地盤改良工事		1.0	式			
3	土工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	型枠工事		1.0	式			
7	鉄骨工事		1.0	式			
8	防水工事		1.0	式			
9	石工事		1.0	式			
10	タイル工事		1.0	式			
11	木工事		1.0	式			
12	膜庇工事		1.0	式			
13	屋根瓦及び樋工事		1.0	式			
14	屋根板金及び樋工事		1.0	式			
15	金属工事		1.0	式			
16	左官工事		1.0	式			
17	金属製建具工事		1.0	式			
18	木製建具工事		1.0	式			
19	ガラス工事		1.0	式			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20	塗装工事		1.0	式			
21	外装工事		1.0	式			
22	内装工事		1.0	式			
23	家具工事		1.0	式			
24	ユニット及びその他工事		1.0	式			
25	プール・更衣室棟工事		1.0	式			
26	遊具設置工事		1.0	式			
27	外構 フェンス等設置工事		1.0	式			
28	未満児遊び場・緑の広場 砂場		1.0	式			
29	日除けスライドキャンパス工事		1.0	式			
30	舗装工事		1.0	式			
31	排水工事		1.0	式			
32	植栽工事		1.0	式			
33	水路付替え工事		1.0	式			
	A-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	直接仮設工事						
	水盛遣方	S造	1,447.0	m ²			
	墨出し	躯体・仕上	1,512.0	m ²			
	現寸型板	S造	1,512.0	m ²			
	外部くさび繫結式足場	W=900 H=10m未満 階段共 6ヶ月 (手摺先行式)	1,952.0	m ²			
	同 シート養生	防炎シート 6ヶ月	1,952.0	m ²			
	内部棚足場	4.0m以上 5.7m未満 3ヶ月	220.0	m ²			
	内部階段仕上足場	3ヶ月	13.2	m ²			
	仕上用 内部足場	脚立 並列 3ヶ月	1,278.0	m ²			
	地足場	単管布1段	1,447.0	m ²			
	鉄骨足場	吊足場	1,512.0	m ²			
	鉄骨足場水平養生	安全ネット張り	1,512.0	m ²			
	養生	S造 躯体・仕上	1,512.0	m ²			
	清掃・片付け		1,512.0	m ²			
	竣工時清掃		1,512.0	m ²			
	移動足場	庇 3.5m以下	1.0	台			
	1-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	地盤改良工事	ブロック状混合処理工法同等					
	材料費	特殊土用固化材	154.0	t			
	掘削費		364.0	m3			
	造成費		465.0	m3			
	天端処理費		75.0	箇所			
	重機部品運搬		1.0	式			
	機械損料	重機およびプラント	8.0	日			
	技術監理費		1.0	式			
	2-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	土工事						
	A棟						
	掘削	機械作業 基礎・ピット含む	1,310.0	m3			
	鋤土	機械作業 土間下	947.0	m3			
	床付	人力作業 基礎・ピット下	466.0	m ²			
	床付	人力作業 土間下	791.0	m ²			
	埋戻し土仮置き	掘削時に場外へ運搬集積	811.0	m3			
	埋戻し土仮置き	埋戻し時に仮置き土を積込運搬	811.0	m3			
	埋戻し	手間	811.0	m3			
	残土積込運搬	大型車	1,446.0	m3			
	残土処分		1,446.0	m3			
	碎石地業	再生碎石 基礎下 t150	44.0	m3			
	碎石地業	再生碎石 土間下 t150	119.0	m3			
	捨てコンクリート型枠	栈木程度 H50	1,060.0	m			
	防湿土間シート敷き	t=0.15 ポリエチレンフィルム 土間下	947.0	m ²			
	断熱材敷き手間	土間下	736.0	m ²			
	断熱材	t=30押出法ポリスチレンフォーム3種bA	736.0	m ²			
	重機回送費	掘削・埋戻し・仮置き場	1.0	式			
	水替え費		1.0	式			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	B棟						
	掘削	機械作業 基礎・ピット含む	319.0	m3			
	鋤土	機械作業 土間下	210.0	m ²			
	床付	人力作業 基礎・ピット下	113.0	m ²			
	床付	人力作業 土間下	210.0	m ²			
	埋戻し土仮置き	掘削時に場外へ運搬集積	218.0	m3			
	埋戻し土仮置き	埋戻し時に仮置き土を積込運搬	218.0	m3			
	埋戻し	手間	218.0	m3			
	残土積込運搬	大型車	311.0	m3			
	残土処分		311.0	m3			
	砕石地業	再生砕石 基礎下 t150	10.0	m3			
	砕石地業	再生砕石 土間下 t150	29.0	m3			
	捨てコンクリート型枠	栈木程度 H50	292.0	m			
	防湿土間シート敷き	t=0.15 ポリエチレンフィルム 土間下	240.0	m ²			
	断熱材敷き手間	土間下	210.0	m ²			
	断熱材	t=30押出法ポリスチレンフォーム3種bA	210.0	m ²			
	重機回送費	掘削・埋戻し・仮置き場	1.0	式			
	水替え費		1.0	式			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	C棟						
	掘削	機械作業 基礎・ピット含む	300.0	m ³			
	鋤土	機械作業 土間下	242.0	m ³			
	床付	人力作業 基礎・ピット下	108.0	m ²			
	床付	人力作業 土間下	242.0	m ²			
	埋戻し土仮置き	掘削時に場外へ運搬集積	202.0	m ³			
	埋戻し土仮置き	埋戻し時に仮置き土を積込運搬	202.0	m ³			
	埋戻し	手間	202.0	m ³			
	残土積込運搬	大型車	340.0	m ³			
	残土処分		340.0	m ³			
	砕石地業	再生砕石 基礎下 t150	8.6	m ³			
	砕石地業	再生砕石 土間下 t150	33.0	m ³			
	捨てコンクリート型枠	栈木程度 H50	295.0	m			
	防湿土間シート敷き	t=0.15 ポリエチレンフィルム 土間下	242.0	m ²			
	断熱材敷き手間	土間下	242.0	m ²			
	断熱材	t=30押出法ポリスチレンフォーム3種bA	242.0	m ²			
	水替え費		1.0	式			
	3-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	24.2	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	23.4	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	6.7	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	12.3	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	5.7	t			
	異形鉄筋	SD345 D25	1.5	t			
	加工組立費		73.9	t			
	副資材費		73.9	t			
	運搬費		73.9	t			
	圧接費	SD345 D19	775.0	本			
	圧接費	SD345 D22	100.0	本			
	ワイヤーメッシュ敷き	φ6-150×150 2F床スラブ	318.0	m ²			
	ワイヤーメッシュ敷き	φ6-150×150 2F屋根防水保護コンクリート	200.0	m ²			
	運搬費		518.0	m ²			
	4-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	A棟						
	材料費						
	コンクリート	18-15-25N 捨てコンクリート	17.0	m3			
	コンクリート	21-15-25N 基礎 ベース・地中梁	230.0	m3			
	コンクリート	21-15-25N ビット底盤	26.0	m3			
	コンクリート	21-15-25N 土間・ビットスラブ	155.0	m3			
	コンクリート	21-15-25N 立上り	2.0	m3			
	コンクリート	21-15-25N 2F床スラブ・階段	39.0	m3			
	コンクリート	21-15-25N 2F屋根防水保護コンクリート	24.0	m3			
	強度補正	6N	493.0	m3			
	ポンプ車圧送モルタル	1:3モルタル 0.5m3×7回	3.5	m3			
	打設費						
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 捨てコンクリート	17.0	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 基礎 ベース・地中梁	230.0	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 ビット底盤	26.0	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 土間・ビットスラブ	155.0	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 立上り	2.0	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 2F床スラブ・階段	39.0	m3			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 2F屋根防水保護コンクリート	24.0	m3			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ押え仕上 ビット底盤	158.0	m ²			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ押え仕上 土間・ビットスラブ	978.0	m ²			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ押え仕上 2F床スラブ・階段	360.0	m ²			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ押え仕上 2F屋根防水保護コンクリート	113.0	m ²			
	ポンプ車セット料	~18m以下	2.0	台			
		大型車	5.0	台			
		補助作業員	7.0	人			
	圧送量		493.0	m3			
	B棟						
	材料費						
	コンクリート	18-15-25N 捨てコンクリート	4.5	m3			
	コンクリート	21-15-25N 基礎 ベース・地中梁	57.5	m3			
	コンクリート	21-15-25N ビット底盤	4.7	m3			
	コンクリート	21-15-25N 土間・ビットスラブ	33.6	m3			
	コンクリート	21-15-25N 立上り	0.7	m3			
	強度補正	6N	101.0	m3			
	ポンプ車圧送モルタル	1:3モルタル 0.5m3×5回	2.5	m3			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	打設費						
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 捨てコンクリート	4.5	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 基礎 ベース・地中梁	57.5	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 ピット底盤	4.7	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 土間・ピットスラブ	33.6	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 立上り	0.7	m3			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ押え仕上 ピット底盤	158.0	m ²			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ押え仕上 土間・ピットスラブ	978.0	m ²			
	ポンプ車セット料	～18m以下	3.0	台			
		大型車	2.0	台			
		補助作業員	5.0	人			
	圧送量		101.0	m3			
	C棟						
	材料費						
	コンクリート	18-15-25N 捨てコンクリート	5.9	m3			
	コンクリート	21-15-25N 基礎	52.0	m3			
	コンクリート	21-15-25N 土間	36.6	m3			
	コンクリート	21-15-25N 立上り	1.2	m3			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	強度補正	6N	95.7	m3			
	ポンプ車圧送モルタル	1:3モルタル 0.5m3×7回	2.0	m3			
	打設費						
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 捨てコンクリート	5.9	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 基礎	52.0	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 土間	36.6	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 立上り	1.2	m3			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ押え仕上 土間	220.0	m ²			
	ポンプ車セット料	~18m以下	2.0	台			
		大型車	2.0	台			
		補助作業員	4.0	人			
	圧送量		95.7	m3			
	5-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	A棟						
	型枠加工組立脱型	普通合板型枠 基礎	1,036.0	m ²			
	型枠加工組立脱型	普通合板型枠 FG底掛け L500程度	86.0	箇所			
	型枠加工組立脱型	普通合板型枠 ビットスラブ下	204.0	m ²			
	型枠加工組立脱型	打放合板型枠 基礎外部H300	32.0	m ²			
	型枠加工組立脱型	普通合板型枠 立上り	31.0	m ²			
	運搬費		1,273.0	m ²			
	止水板	H100・t4 ビット	152.0	m			
	アンカーセット	RPI D16 材料支給品	20.0	本			
	断熱材打ち込み手間	地中梁外部面内側 t30	178.0	m ²			
	断熱材打ち込み手間	ビット内側	154.0	m ²			
	断熱材打ち込み手間	ビットスラブ下	149.0	m ²			
	断熱材	t=30押出法ポリスチレンフォーム3種bA	481.0	m ²			
	B棟						
	型枠加工組立脱型	普通合板型枠 基礎	268.0	m ²			
	型枠加工組立脱型	普通合板型枠 FG底掛け L500程度	24.0	箇所			
	型枠加工組立脱型	普通合板型枠 ビットスラブ下	37.0	m ²			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	型枠加工組立脱型	打放合板型枠 基礎外部H300	11.0	m ²			
	型枠加工組立脱型	普通合板型枠 立上り	9.6	m ²			
	運搬費		331.0	m ²			
	止水板	H100・t4 ビット	27.0	m			
	断熱材打ち込み手間	地中梁外部面内側 t30	57.0	m ²			
	断熱材打ち込み手間	ビット内側	31.0	m ²			
	断熱材打ち込み手間	ビットスラブ下	38.0	m ²			
	断熱材	t=30押出法ポリスチレンフォーム3種bA	126.0	m ²			
	C棟						
	型枠加工組立脱型	普通合板型枠 基礎	259.0	m ²			
	型枠加工組立脱型	普通合板型枠 FG底掛け L500程度	40.0	箇所			
	型枠加工組立脱型	打放合板型枠 基礎外部H300	18.0	m ²			
	型枠加工組立脱型	普通合板型枠 立上り	8.0	m ²			
	運搬費		295.0	m ²			
	断熱材打ち込み手間	地中梁外部面内側 t30	62.0	m ²			
	断熱材	t=30押出法ポリスチレンフォーム3種bA	62.0	m ²			
	6-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) A棟 鉄骨本体工事						
	鋼材費						
	H-150×75×5×7	SS400	7.4	t			
	H-194×150×6×9	SS400	0.3	t			
	H-200×100×5.5×8	SS400	1.8	t			
	H-250×125×6×9	SS400	4.8	t			
	H-294×200×8×12	SS400	2.3	t			
	H-300×150×6.5×9	SS400	2.3	t			
	H-340×250×9×14	SS400	0.4	t			
	H-350×175×7×11	SS400	3.1	t			
	H-150×75×5×7	SN400B	0.07	t			
	H-194×150×6×9	SN400B	1.1	t			
	H-294×200×8×12	SN400B	12.1	t			
	H-488×300×11×18	SN400B	1.0	t			
	H-450×200×9×14	SN400B	5.5	t			
	H-500×200×10×16	SN400B	11.3	t			
	□-100×100×3.2	STKR400	1.1	t			
	□-200×200×9	STKR400	1.6	t			
	□-300×300×12	BCR295	9.1	t			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	□-350×350×12	BCR295	4.3	t			
	□-350×350×22	BCR295	7.5	t			
	PL-6	SS400	3.6	t			
	PL-9	SS400	1.8	t			
	PL-19	SS400	0.2	t			
	PL-6	SN400B	0.06	t			
	PL-9	SN400B	2.9	t			
	PL-12	SN400B	1.8	t			
	PL-16	SN400B	0.2	t			
	PL-16	SN490B	0.01	t			
	PL-19	SN490B	0.1	t			
	PL-19	SN490C	0.7	t			
	PL-22	SN490C	1.3	t			
	FB-6×65	SS400	0.5	t			
	FB-9×25	SS400	0.05	t			
	FB-9×25	SN490B	0.6	t			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	RB-14	SNR400B	1.0	t			
	RB-16	SNR400B	1.0	t			
	ABT-16	SS400	0.04	t			
	特HTB-M16×40	S10T	0.4	t			
	特HTB-M16×45	S10T	0.02	t			
	特HTB-M16×50	S10T	0.02	t			
	特HTB-M16×55	S10T	0.07	t			
	特HTB-M20×45	S10T	0.06	t			
	特HTB-M20×50	S10T	0.09	t			
	特HTB-M20×60	S10T	1.0	t			
	特HTB-M20×70	S10T	0.6	t			
	TB・割-14×230	SS400	0.1	t			
	TB・割-16×250	SS400	0.1	t			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工場加工		92.9	t			
	工場溶接		92.9	t			
	錆止め塗装	K5674(赤錆色) 工場2回塗り	92.9	t			
	積込運搬		95.4	t			
	建方費	重機共	95.4	t			
	現場鉄工・タッチアップ		95.4	t			
	消耗雑費		95.4	t			
	社内検査・施工図・原寸打合せ		95.4	t			
	既製鋼製柱脚工場溶接	PL-19,36,55,SN490B ジャストベース同等品	31.0	台			
	1)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2) A棟 付帯工事						
	デッキプレート	QL99-50-12Z 同等品	707.0	m ²			
	コンクリート止め		247.0	m			
	デッキ受け	FB	262.0	箇所			
	胴縁	胴縁 C-100×50×20×2.3@606 開口部補強 □-100×100×3.2	702.0	m ²			
	垂木	C-75×45×15×2.3@455	445.0	m ²			
	天井下地	C-100×50×20×2.3@900	585.0	m ²			
	内部階段		2.4	t			
	C3 柱	○-267.4×9.3	0.4	t			
	太陽光パネル下地	□ PR 副 25本	1.1	t			
	柱吊りピース		62.0	個			
	大梁吊りピース		148.0	個			
	水平ネットフック		712.0	個			
	2)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3)	B棟 鉄骨本体工事						
	鋼材費						
	H-150×75×5×7	SS400	3.4	t			
	H-250×125×6×9	SS400	1.5	t			
	H-294×200×8×12	SS400	1.0	t			
	H-150×75×5×7	SN400B	0.01	t			
	H-294×200×8×12	SN400B	7.2	t			
	□-100×100×3.2	STKR400	0.5	t			
	□-300×300×12	BCR295	5.4	t			
	PL-6	SS400	1.3	t			
	PL-9	SS400	0.7	t			
	PL-6	SN400B	0.01	t			
	PL-9	SN400B	1.4	t			
	PL-19	SN490C	0.5	t			
	FB-6×65	SS400	0.2	t			
	FB-9×25	SN490B	0.2	t			
	RB-14	SNR400B	0.5	t			
	RB-16	SNR400B	0.4	t			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特HTB-M16×40	S10T	0.2	t			
	特HTB-M16×45	S10T	0.01	t			
	特HTB-M16×50	S10T	0.01	t			
	特HTB-M16×55	S10T	0.01	t			
	特HTB-M20×45	S10T	0.01	t			
	特HTB-M20×50	S10T	0.02	t			
	特HTB-M20×60	S10T	0.5	t			
	TB・割-14×230	SS400	0.06	t			
	TB・割-16×250	SS400	0.05	t			
	工場加工		24.2	t			
	工場溶接		24.2	t			
	錆止め塗装	K5674(赤錆色) 工場2回塗り	24.2	t			
	積込運搬		25.1	t			
	建方費	重機共	25.1	t			
	現場鉄工・タッチアップ		25.1	t			
	消耗雑費		25.1	t			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	社内検査・施工図・原寸打合せ		25.1	t			
	既製鋼製柱脚工場溶接	PL-36,SN490B ジャストベース同等品	12.0	台			
	3)-小計						
	4) B棟 付帯工事						
	デッキプレート	QL99-50-12Z 同等品	49.0	m ²			
	コンクリート止め		41.0	m			
	デッキ受け	FB	26.0	箇所			
	胴縁	胴縁 C-100×50×20×2.3@606 開口部補強 □-100×100×3.2	203.0	m ²			
	垂木	C-75×45×15×2.3@455	208.0	m ²			
	天井下地	C-100×50×20×2.3@900	175.0	m ²			
	柱吊りピース		24.0	個			
	大梁吊りピース		42.0	個			
	水平ネットフック		186.0	個			
	4)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5)	C棟 鉄骨本体工事						
	鋼材費						
	BH-340×200×9×12	SN400B	0.7	t			
	H-150×75×5×7	SS400	3.8	t			
	H-200×100×5.5×8	SS400	1.0	t			
	H-250×125×6×9	SS400	2.3	t			
	H-150×75×5×7	SN400B	0.07	t			
	H-194×150×6×9	SN400B	0.3	t			
	H-294×200×8×12	SN400B	3.7	t			
	H-340×250×9×14	SN400B	2.7	t			
	□-100×100×3.2	STKR400	0.5	t			
	□-300×300×16	BCR295	9.5	t			
	PL-6	SS400	1.7	t			
	PL-9	SS400	0.04	t			
	PL-9	SN400B	0.5	t			
	PL-12	SN400B	0.8	t			
	PL-16	SN400B	0.1	t			
	PL-19	SN490B	0.2	t			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	PL-19	SN490C	0.2	t			
	PL-22	SN490C	0.3	t			
	FB-6×65	SS400	0.2	t			
	FB-9×25	SN490B	0.2	t			
	RB-14	SNR400B	0.4	t			
	RB-16	SNR400B	0.4	t			
	特HTB-M16×40	S10T	0.2	t			
	特HTB-M16×45	S10T	0.01	t			
	特HTB-M16×50	S10T	0.01	t			
	特HTB-M16×55	S10T	0.01	t			
	特HTB-M20×45	S10T	0.02	t			
	特HTB-M20×60	S10T	0.2	t			
	特HTB-M20×70	S10T	0.3	t			
	TB・割-14×230	SS400	0.1	t			
	TB・割-16×250	SS400	0.03	t			
	工場加工		29.6	t			
	工場溶接		29.6	t			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	錆止め塗装	K5674(赤錆色) 工場2回塗り	29.6	t			
	積込運搬		30.5	t			
	建方費	重機共	25.1	t			
	現場鉄工・タッチアップ		30.5	t			
	消耗雑費		30.5	t			
	社内検査・施工図・原寸打合せ		30.5	t			
	既製鋼製柱脚工場溶接	PL-40,SN490B ジャストベース同等品	12.0	台			
	5)-小計						
6)	C棟 付帯工事						
	胴縁	胴縁 C-100×50×20×2.3@606 開口部補強 □-100×100×3.2	481.0	m ²			
	垂木	C-75×45×15×2.3@455	282.0	m ²			
	天井下地	C-100×50×20×2.3@900	282.0	m ²			
	軒先	□-75×75×3.2 □-50×50×3.2	4.6	t			
	柱吊りピース		24.0	個			
	大梁吊りピース		62.0	個			
	水平ネットフック		140.0	個			
	6)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
7)	露出型固定柱脚工事						
	既製鋼製柱脚	ジャストベース J300-12N同等品 H=1500 杭無	34.0	柱			
	既製鋼製柱脚	ジャストベース J350-22N同等品 H=1500 杭無	9.0	柱			
	既製鋼製柱脚	ジャストベース J300-16N同等品 H=1500 杭無	12.0	柱			
	無収縮グラウト型枠設置		55.0	柱			
	運搬・作図他 経費		1.0	柱			
	7)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	防水工事						
	陸屋根 A 2F-X9~X10						
	平面 改質アスファルト防水 絶縁断熱保護仕様	断熱t40 国交省 AI-1、BI-1仕様対応 田島ルーフィング：ノンケトル冷熱併用工法 JPX-035R仕様同等	115.0	m ²			
	立上り 改質アスファルト防水 密着断熱露出仕様	断熱t40 トップコート仕上 国交省 D-1仕様対応 田島ルーフィング：ノンケトル冷熱併用工法 JSV-020H・SF仕様同等	10.2	m ²			
	笠木下						
	立上り 改質アスファルト防水 密着断熱露出仕様	断熱t40 下地：t18硬質木片セメント板等含む トップコート仕上 田島ルーフィング：エイチディーシステム HT015G・AS・SF仕様同等	12.6	m ²			
	陸屋根 B RF-X10~X12						
	平面 30分耐火認定ルーフィング・ アスファルト防水断熱構法	断熱t40 トップコート仕上 田島ルーフィング：エイチディーシステム HT015G・AS・SF仕様同等	208.0	m ²			
	立上り 改質アスファルト防水 密着断熱露出仕様	断熱t40 下地：t18硬質木片セメント板等含む トップコート仕上 田島ルーフィング：エイチディーシステム HT015G・AS・SF仕様同等	37.7	m ²			
	陸屋根 B RF-X1~X9						
	平面 30分耐火認定ルーフィング・ アスファルト防水断熱構法	断熱t40 トップコート仕上 田島ルーフィング：エイチディーシステム HT015G・AS・SF仕様同等	195.0	m ²			
	立上り 改質アスファルト防水 密着断熱露出仕様	断熱t40 下地：t18硬質木片セメント板等含む トップコート仕上 田島ルーフィング：エイチディーシステム HT015G・AS・SF仕様同等	61.1	m ²			
	ケイ酸質系塗布防水	JASS適合品	276.0	m ²			
	シーリング	MS-2 変性シリコン(2成分形) 15×10	667.0	m			
	耐火シーリング	MS-2 変性シリコン 15×10	28.1	m			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	プール						
	ポリウレア樹脂スプレー防水	田島ルーフィング:オルタックススプレーUA OUA-P-SP仕様同等	63.4	m ²			
	プールサイド t=2.5防滑性複層ビニル床シート	W200×27.8m 田島ルーフィング:ビュージスタAQUA同等	5.6	m ²			
	シャワーコーナー ポリウレア樹脂スプレー防水	未満児遊び場共 田島ルーフィング:オルタックススプレーUA OUA-P-SP仕様同等	4.5	m ²			
	倉庫 ポリウレア樹脂スプレー防水	田島ルーフィング:オルタックススプレーUA OUA-P-SP仕様同等	11.6	m ²			
	更衣室 ポリウレア樹脂スプレー防水	田島ルーフィング:オルタックススプレーUA OUA-P-SP仕様同等	11.7	m ²			
	トイレ ポリウレア樹脂スプレー防水	田島ルーフィング:オルタックススプレーUA OUA-P-SP仕様同等	8.1	m ²			
	8-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
9	石工事						
	框	桜御影(G635程度) 本磨き 60×150	13.2	m			
	框(内R)	桜御影(G635程度) 本磨き 60×150 r=300/4	1.0	箇所			
	框(外R)	桜御影(G635程度) 本磨き 60×150 r=300/4	2.0	箇所			
	框(スロープ)	桜御影(G635程度) 本磨き 60×150×L1000	2.0	箇所			
	定礎石	黒御影(インバラ程度) 本磨き t30×270×360 彫文字 提出原稿・字堀共	1.0	箇所			
	副資材・消耗品費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	9-計						
10	タイル工事						
	クリンカータイル張り	t=9×300×300	16.9	m ²			
	タイル下モルタル		16.9	m ²			
	10-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	木工事						
	材料						
	腰板 あずみの松フローリング	t12 巾90	150.0	m ²			
	リズム室 腰板 あずみの松フローリング	t15 巾151	43.9	m ²			
	小さなお部屋 壁・天井 県産栗フローリング	t15 巾114	23.0	m ²			
	施工費						
	腰板 あずみの松フローリング	t12 巾90	150.0	m ²			
	リズム室 腰板 あずみの松フローリング	t15 巾151	43.9	m ²			
	小さなお部屋 壁・天井 県産栗フローリング	壁R張り R=360/4 4箇所 共 t15 巾114	23.0	m ²			
	材工						
	腰板見切(あずみの松)	35×60	204.0	m			
	木製巾木(あずみの松)	30×104 ビニル床シート部	366.0	m			
	木製巾木(あずみの松)	30×118 フローリング部	28.9	m			
	木製巾木(あずみの松)	30×168 リズム室 ステージ框下	11.2	m			
	木製巾木(県産栗)	30×104 ビニル床シート部	13.9	m			
	調理室ロッカー室 タタミ寄せ(杉)	30×55(杉)	9.5	m			
	調理室ロッカー室 木製 廻り縁	24×30(杉)	13.7	m			
	掲示用クロス見切	30×30 タモ集成材	194.0	m			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステージ框	60×150 タモ集成材	11.2	m			
	ステージ 開口枠	30×170 タモ集成材	12.8	m			
	ステージ 開口枠 R加工 r=240/4	30×170 タモ集成材 t=30タモ集成材	2.0	箇所			
	ステージ階段BOX	W1250×D330×H150	9.0	台			
	ステージ 天井 バトン受け	25×200 タモ集成材	4.8	m			
	小さなお部屋 開口枠	30×135 タモ集成材	3.8	m			
	小さなお部屋 開口枠 R加工 r=800/2	30×135 タモ集成材	1.0	箇所			
	会議室 カウンター	t=25×300×500	2.0	箇所			
	コーナーガード H=1200	φ40 タモ集成材 上部丸加工	41.0	本			
	窓枠	t=25×125 タモ集成材	584.0	m			
	木製建具枠	t=25×135 タモ集成材	102.0	m			
	木製建具枠 敷居・鴨居	t=30×135 タモ集成材	61.0	m			
	中段造作	W2000×D900	2.0	箇所			
	中段造作	W2700×D900	6.0	箇所			
	押入造作 タモ集成材	中段W1800・書類棚 4段 W900 内部 シナ合板張り	1.0	箇所			
	飾り棚 地袋造作	W900×D300×H600	1.0	箇所			
	階段手摺	φ40:塩ビ製	8.0	m			
	階段腰壁笠木	t=30×130 タモ集成材	8.0	m			
	11-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	膜庇工事						
	養生・清掃・後片付け 治工具損料		1.0	式			
	庇フレーム金物製品費	G1材、G2材、G3材 P-89.1φ×3.2t プレート、ボルト等の取付金物含む	3.4	t			
		B1材、V材 P-60.5φ×3.2t プレート、ボルト等の取付金物含む					
		膜用二次部材 面出し材、レーシングバー等 工場塗装:ショット+ジंक+エポ+MIO 工場加工、横持費含む					
	膜製品費	不燃材 酸化チタン光触媒コーティング品 (太陽工業:CMX220同等品) 押え縁:アルミFB-30×3 工場裁断縫製加工含む	163.0	m ²			
	現場塗装費	ウレタン塗装(中塗り、上塗り) 現場溶接部タッチアップ含む	121.0	m ²			
	現場施工費	鉄骨:建方、溶接、重機共、 膜:展張、溶着	1.0	式			
	梱包運搬費	鉄骨、膜 共	1.0	式			
	12-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	屋根瓦及び樋工事						
	粘着層付改質アスファルトルーフィング	t=1.5 溝付瓦棒(防腐蝕)共	676.0	m ²			
	平部 平瓦葺き(2.5寸勾配)	ブラウドブレイン・ノルディックブラウン色	676.0	m ²			
	耐震台風工法	瓦ガイドラインに準ずる	676.0	m ²			
	袖部	一体袖・調整瓦 共	45.0	m			
	雪止め瓦	二段・一段	245.0	m			
	大棟	三角冠使用(耐震施工)	61.3	m			
	軒先水切り	GLカラー鋼板t=0.35	123.0	m			
	破風板金巻き	GLカラー鋼板t=0.35	168.0	m			
	運搬・荷揚げ	25tクレーン使用	1.0	式			
	副資材		676.0	m ²			
	廃材処分費		676.0	m ²			
	屋根下地						
	断熱ボード	t=12 ビルボード同等	676.0	m ²			
	硬質木片セメント板	t=18	676.0	m ²			
	広小舞・登り淀	木 30×120	168.0	m			
	破風板・鼻隠し	木 24×150	168.0	m			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軒樋	GL鋼板製 165×103.8 (タテクハウジング:HACO GH12号同等)	61.3	m			
	縦樋	GL鋼板製 φ75	49.5	m			
	エルボ		44.0	個			
	役物	ドレイン11・軒継手13・水止め2組・縦継手11・デンデン55	1.0	式			
	13-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	屋根板金及び樋工事						
	嵌合式立平葺き W455 H30	t=0.4カラーGL鋼板 屋根一体型通し吊子	258.0	m ²			
	改質アスファルトルーフィング	t=1.0 粘着層付	258.0	m ²			
	断熱ボード	t=12 ビルボード同等	258.0	m ²			
	硬質木片セメント板	t=18	258.0	m ²			
	広小舞・登り淀	木 30×120	67.9	m			
	唐草	屋根同材	67.9	m			
	軒先化粧キャップ	屋根同材	24.6	m			
	破風板	木 24×150	51.6	m			
	破風板巻き	屋根同材	51.6	m			
	換気棟 タニタ 棟まど S形	カラーGL鋼板	12.3	m			
	同上雨押え	屋根同材、木下地共、エプロン共	24.6	m			
	雪止めアングル	溶融亜鉛メッキ L-50×50×4	49.2	m			
	雪止めアングル 支持金物	亜鉛メッキ @910	60.0	箇所			
	内樋 160+234+130	t=0.8 SUS304 2B	24.6	m			
	内樋 下地	t=1.0 改質アスファルトルーフィング t=18 硬質木片セメント板	24.6	m			
	落し口 φ60.5	SUSパイプ ストレーナーキャップ共 防止巻き込みパイプφ76.3共	6.0	箇所			
	縦樋 φ89	アルミバンドレス	28.4	m			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	縦樋 下部曲がり		12.0	箇所			
	縦樋 支持金物		30.0	箇所			
	軒先笠木	カラーGL鋼板 t=1.0 改質アスファルトルーフィング共 t=18 硬質木片セメント板共	24.6	m			
	下がり壁 嵌合式立平張り	t=0.4カラーGL鋼板	51.0	m ²			
	下がり壁 改質アスファルトルーフィング	t=1.0 粘着層付	51.0	m ²			
	下がり壁 硬質木片セメント板	t=18	51.0	m ²			
	下がり壁 下端化粧キャップ	屋根同材	24.6	m			
	下がり壁 オーバーハング水切り	屋根同材	26.1	m			
	下がり壁 ケラバ唐草	屋根同材、t=0.8 補強板共	8.3	m			
	下がり壁 上端水切り	屋根同材、エプロン共	24.6	m			
	荷揚運搬費		1.0	式			
	残材処理費		1.0	式			
	14-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	金属工事						
	ルーフトレン	横引き 呼称75 アスファルト防水用	20.0	箇所			
	タラップ	SUS製 H=3400 W=400 タラップ:SUSパイプ34φ×2.0HL ステップ:SUSパイプ21.7φ×2.0HL@350	1.0	箇所			
	イベント用丸環	SUS製FB丸環 ロープ:80m程度 カラナビ共	1.0	箇所			
	アプローチテラス底屋根						
	軒先 ステンレス軒樋	SUSt1.5HL曲げ加工 D=185 H=160 取付金物@600程度	73.5	m			
	同上 鈍角コーナー		2.0	箇所			
	同上 ジョイント		11.0	箇所			
	横引き排水口	SUSφ60.5 ヨコ抜き	12.0	箇所			
	アルミ水切り	D=300 AL2.0曲げ加工	78.0	m			
	同上 鈍角コーナー		2.0	箇所			
	同上 樋樋部役物		12.0	箇所			
	南側 樋樋	L=3600 アルミ□75 バンドレスタイプ 井上金属:アルトイ角型同等 横引き用角丸T字管・T字管キャップ75角・横引き用角 丸T字管・105°エルボ 各1ヶ所	12.0	箇所			
	南側 呼び樋	L=2230 アルミφ60 バンドタイプ 井上金属:アルトイ丸型同等 φ60ソケット 1ヶ所	12.0	箇所			
	北側 樋樋	L=7200 アルミ□75 バンドレスタイプ 井上金属:アルトイ角型同等 横引き用角丸T字管・T字管キャップ75角	5.0	箇所			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	北側 堅樋	L=7200 アルミ□75 バンドレスタイプ 井上金属:アルトイ角型同等	1.0	箇所			
		横引き用角丸T字管2ヶ所・T字管キャップ75角2ヶ所 横引き呼び樋2ヶ所					
	北側 堅樋	L=3900 アルミ□75 バンドレスタイプ 井上金属:アルトイ角型同等	2.0	箇所			
		横引き用角丸T字管・T字管キャップ75角 横引き呼び樋					
	園舎 アルミ デザイン笠木	規格カラー 併ツツキSX-255同等 内側:カラーGL水切り共 捨て笠木共	135.0	m			
	同上 直角コーナー		5.0	箇所			
	同上 鈍角コーナー		2.0	箇所			
	同上 立面コーナー		4.0	箇所			
	Y3通り EXP.J金物 屋根-屋根	アルミシルバー クリアランス50 W=450	3.0	m			
	Y3通り EXP.J金物 同上 コーナー役物		1.0	箇所			
	Y3通り EXP.J金物 同上 小口役物		1.0	箇所			
	Y3通り EXP.J金物 屋根-外壁	アルミシルバー クリアランス50 D=275	5.3	m			
	Y3通り EXP.J金物 同上 小口役物		1.0	箇所			
	Y3通り EXP.J金物 外壁-外壁	アルミシルバー クリアランス50	4.1	m			
	Y3通り EXP.J金物 下地 曲げ金物	アルミシルバー Alt2.0曲げ加工 25+65	4.1	m			
	Y3通り EXP.J金物 外壁 コーナー	アルミシルバー クリアランス50	4.4	m			
	Y3通り EXP.J金物 床-床	アルミシルバー クリアランス50	2.9	m			
	Y3通り EXP.J金物 内壁-内壁(改)	アルミシルバー クリアランス50	2.5	m			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	Y3通り EXP.J金物 内壁 コーナー	アルミシルバー クリアランス50	2.5	m			
	Y3通り EXP.J金物 天井-天井	アルミシルバー クリアランス50	2.9	m			
	Ya通り EXP.J金物 屋根-外壁	アルミシルバー クリアランス50 D=275	5.5	m			
	Ya通り EXP.J金物 同上 役物		2.0	箇所			
	Ya通り EXP.J金物 外壁 コーナー	アルミシルバー クリアランス50	4.1	m			
	Ya通り EXP.J金物 外壁-外壁	アルミシルバー クリアランス50	4.1	m			
	Ya通り EXP.J金物 床-床	アルミシルバー クリアランス50	2.5	m			
	Ya通り EXP.J金物 内壁-内壁	アルミシルバー クリアランス50	6.0	m			
	Ya通り EXP.J金物 天井-天井	アルミシルバー クリアランス50	2.5	m			
	検収下処理室 アルミ庇	D=900 W=2000 ツツキ:グロンダードGシリーズ同等 堅樋 共	1.0	箇所			
	サッシ上 アルミ小庇	D=150 L=7700 ツツキ:グロンダードLシリーズ同等	1.0	箇所			
	サッシ上 アルミ小庇	D=150 L=3900 ツツキ:グロンダードLシリーズ同等	3.0	箇所			
	サッシ上 アルミ小庇	D=150 L=3200 ツツキ:グロンダードLシリーズ同等	7.0	箇所			
	サッシ上 アルミ小庇	D=150 L=1800 ツツキ:グロンダードLシリーズ同等	1.0	箇所			
	サッシ上 アルミ小庇	D=150 L=2000 ツツキ:グロンダードLシリーズ同等	4.0	箇所			
	サッシ上 アルミ小庇	D=150 L=1200 ツツキ:グロンダードLシリーズ同等	1.0	箇所			
	サッシ上 アルミ小庇	D=150 L=700 ツツキ:グロンダードLシリーズ同等	2.0	箇所			
	サッシ上 アルミ小庇	D=150 L=4200 ツツキ:グロンダードLシリーズ同等	1.0	箇所			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	サッシ上 アルミ小庇	D=150 L=4200 ツツキ:グロンダードLシリーズ同等	3.0	箇所			
	屋上 ガラスストップライ	600×600 三菱ケミカルインフラック GFD-60同等 2段水切り共	1.0	箇所			
	足洗い場 SUSグレーチング	SUS 細目 450×2000(フタ寸法)	3.0	箇所			
	内部						
	アルミカーテンBOX	既製品 規格カラー W120×H85	179.0	m			
	アルミカーテンBOX	既製品 規格カラー W150×H85	8.0	m			
	外構						
	埋込ポスト	W390×D432.5×H390 LIXIL:エクスポスト口金タイプ 2B15同等	1.0	箇所			
	15-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
16	左官工事						
	t=27.5 モルタル金ゴテ押え	シート下地	295.0	m ²			
	t=37.5 モルタル金ゴテ押え	階段 シート下地	16.1	m ²			
	t=10 調整モルタル	アプローチテラス シート下地	16.9	m ²			
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	48.9	m			
	基礎補修 下地調整塗材 C-2	t=1.0~2.0 塗装下地	107.0	m ²			
	16-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	金属製建具工事						
1)	アルミニウム製建具工事		1.0	式			
2)	鋼製建具工事		1.0	式			
3)	トイレブース工事		1.0	式			
4)	鋼製軽量建具(LSD・PT)工事		1.0	式			
5)	鋼製軽量建具(PT)工事		1.0	式			
6)	スライディングウォール		1.0	式			
	17-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) アルミニウム製建具工事						
AW-1		網戸共 6460×2460	6.0	箇所			
AW-2		網戸共 4120×2460	1.0	箇所			
AW-3		網戸共 4120×2460	1.0	箇所			
AW-4		網戸共 2970×1245	3.0	箇所			
AW-5		FIX φ900	2.0	箇所			
AW-6		網戸共 3875×2460	1.0	箇所			
AW-7		網戸共 5420×2460	1.0	箇所			
AW-7Z		防火設備 網戸共 5420×2460	1.0	箇所			
AW-8		網戸共 5420×1245	2.0	箇所			
AW-9		網戸共 1650×460	3.0	箇所			
AW-9Z		防火設備 網戸共 1650×460	1.0	箇所			
AW-10		網戸共 3370×460	1.0	箇所			
AW-11		網戸共 1650×1245	1.0	箇所			
AW-12		網戸共 1650×2460	1.0	箇所			
AW-13		網戸共 1650×460	2.0	箇所			
AW-14		網戸共 2800×1060	2.0	箇所			
AW-14A		網戸共 2800×1060	1.0	箇所			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW-15	網戸共 900×460	3.0	箇所			
	AW-16	網戸共 1650×1260	3.0	箇所			
	AW-17	網戸共 3450×1245	2.0	箇所			
	AW-18	網戸共 6460×1245	4.0	箇所			
	AW-19	網戸共 3010×1245	3.0	箇所			
	AW-20	網戸共 3010×460	6.0	箇所			
	AW-20A	450×1800 ガラスブロック枠	3.0	箇所			
	AW-21	網戸共 1650×460	7.0	箇所			
	AW-22	1800×1000 防火設備	1.0	箇所			
	AW-23	網戸共 7410×1245	1.0	箇所			
	AW-24	網戸共 3600×1245	1.0	箇所			
	AW-25	網戸共 400×1245	2.0	箇所			
	AW-26	網戸共 2840×900	4.0	箇所			
	AW-27	網戸共 1645×1245	1.0	箇所			
	AW-28	180×450 アルミ製ガラリ 防虫網共	12.0	箇所			
	AW-29	網戸共 450×400	2.0	箇所			
	AW-29A	450×1800 ガラスブロック枠	2.0	箇所			
	AD-1	3640×2580	1.0	箇所			
	AD-2	1600×2000	1.0	箇所			
	TP-1	600×600	1.0	箇所			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運搬費		1.0	式			
	取付調整費		1.0	式			
	1)-小計						
2)	鋼製建具工事						
	SD-1	1600×2460 ガラリ共	1.0	箇所			
	SD-2	1140×2000	1.0	箇所			
	SD-3	1680×2485 特定防火設備 耐熱板ガラス共	1.0	箇所			
	SD-4	1600×2000	1.0	箇所			
	運搬費		1.0	式			
	取付調整費	SD-3 ガラス施工費共	1.0	式			
	2)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	トイレブース工事	運搬取付共					
	TB-1	2390×1900	1.0	箇所			
	TB-2	5765×1200	1.0	箇所			
	TB-3	1750×1900	2.0	箇所			
	TB-4	860×1900	1.0	箇所			
	TB-5	860×1900	2.0	箇所			
	TB-6	1400×1900	1.0	箇所			
	TB-7	2390×1900	2.0	箇所			
	TB-8	9655×1200	1.0	箇所			
	TB-9	1750×1800	2.0	箇所			
	TB-10	900×1900	2.0	箇所			
	TB-11	1760×1900	1.0	箇所			
	TB-12	3875×1200	1.0	箇所			
	TB-13	3083×1900	1.0	箇所			
	TB-14	900×1800	1.0	箇所			
	TB-15	4700×1900	1.0	箇所			
	3)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4)	鋼製軽量建具(LSD・PT)工事	運搬取付共					
	LSD-1	1630×2196	9.0	箇所			
	LSD-2	1630×2196	6.0	箇所			
	LSD-3	2030×2196	1.0	箇所			
	LSD-4	1200×2000	2.0	箇所			
	LSD-5	1730×2196	2.0	箇所			
	LSD-6	4620×1200	2.0	箇所			
	LSD-7	1500×1100 FIX	1.0	箇所			
	LSD-8	3670×800	1.0	箇所			
	4)-小計						
5)	鋼製軽量建具(PT)工事	運搬取付共					
	PT-1	4480×2500	3.0	箇所			
	PT-2	44800×2500	3.0	箇所			
	PT-3	2265×2500	2.0	箇所			
	PT-4	1860×2196	1.0	箇所			
	5)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18	木製建具工事						
	WD-1	750×2000	2.0	箇所			
	WD-2	3500×2000	1.0	箇所			
	WD-3	1000×730	1.0	箇所			
	WD-4	1200×2000	2.0	箇所			
	WD-5	1860×2000	2.0	箇所			
	WD-6	2560×2000	6.0	箇所			
	WD-7	700×2000	1.0	箇所			
	WD-8	850×1900	1.0	箇所			
	WD-9	1600×2000	4.0	箇所			
	F-1	2580×1900	1.0	箇所			
	F-2	800×600	1.0	箇所			
	P-1	1680×1260	1.0	箇所			
	18-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 鋼製建具ガラス工事						
	AW-1 複層ガラス 強化5+A12+強化5	550×1245	24.0	枚			
	AW-1 複層ガラス 強化5+A12+強化5	1030×900	24.0	枚			
	AW-1 複層ガラス 強化5+A12+強化5	1030×1100	24.0	枚			
	AW-1 複層ガラス 強化4+A12+強化4	1030×360	24.0	枚			
	AW-2 アルミパネル入込手間	1030×900	2.0	枚			
	AW-2 複層ガラス 強化5+A12+強化5	1030×900	2.0	枚			
	AW-2 複層ガラス 強化5+A12+強化5	1030×1100	4.0	枚			
	AW-2 複層ガラス 強化4+A12+強化4	1030×360	4.0	枚			
	AW-3 複層ガラス 強化5+A12+強化5	1030×900	4.0	枚			
	AW-3 複層ガラス 強化5+A12+強化5	1030×1100	4.0	枚			
	AW-3 複層ガラス 強化4+A12+強化4	1030×360	4.0	枚			
	AW-4 複層ガラス 強化5+A12+強化5	742×1245	12.0	枚			
	AW-5 複層ガラス 強化5+A12+強化5	900φ 900×900	2.0	枚			
	AW-6 複層ガラス 強化5+A12+強化5	968×900	4.0	枚			
	AW-6 複層ガラス 強化5+A12+強化5	968×1100	4.0	枚			
	AW-6 複層ガラス 強化4+A12+強化4	968×360	4.0	枚			
	AW-7 複層ガラス 強化5+A12+強化5	880×1245	4.0	枚			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW-7 複層ガラス 強化5+A12+強化5	880×900	2.0	枚			
	AW-7 複層ガラス 強化5+A12+強化5	880×1100	2.0	枚			
	AW-7 複層ガラス 強化4+A12+強化4	880×360	2.0	枚			
	AW-7Z 複層 LOWE5(室内)+A12+PW	個別認定品 880×1245	4.0	枚			
	AW-7Z 複層 LOWE5(室内)+A12+PW	個別認定品 880×900	2.0	枚			
	AW-7Z 複層 LOWE5(室内)+A12+PW	個別認定品 880×1100	2.0	枚			
	AW-7Z 複層 LOWE5(室内)+A12+PW	個別認定品 880×360	2.0	枚			
	AW-8 複層ガラス 強化5+A12+強化5	880×1245	12.0	枚			
	AW-9 複層ガラス 強化4+A12+強化4	825×460	6.0	枚			
	AW-9Z 複層 LOWE5(室内)+A12+PW	個別認定品 825×460	2.0	枚			
	AW-10 複層ガラス 強化4+A12+強化4	825×460	4.0	枚			
	AW-11 複層ガラス 強化5+A12+強化5	825×1245	2.0	枚			
	AW-12 複層ガラス 強化5+A12+強化5	825×1000	4.0	枚			
	AW-12 複層ガラス 強化4+A12+強化4	825×360	2.0	枚			
	AW-13 複層ガラス 型板強化4+A12+強化4	825×460	4.0	枚			
	AW-14 複層ガラス 型板強化4+A12+強化4	700×1060	8.0	枚			
	AW-14A 複層ガラス 型板強化4+A12+強化4	700×560	4.0	枚			
	AW-15 複層ガラス 型板強化4+A12+強化4	450×460	6.0	枚			
	AW-16 複層ガラス 強化5+A12+強化5	825×1260	6.0	枚			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW-17 複層ガラス 強化5+A12+強化5	845×1245	8.0	枚			
	AW-18 複層ガラス 強化5+A12+強化5	1053×1245	24.0	枚			
	AW-19 複層ガラス 強化5+A12+強化5	735×1245	12.0	枚			
	AW-20 複層ガラス 型板強化4+A12+強化4	735×460	24.0	枚			
	AW-21 複層ガラス 強化4+A12+強化4	825×460	14.0	枚			
	AW-22 複層 LOWE5(室内)+A12+PW	個別認定品 900×1000	2.0	枚			
	AW-23 複層ガラス 強化5+A12+強化5	900×1245	8.0	枚			
	AW-24 複層ガラス 強化5+A12+強化5	882×1245	4.0	枚			
	AW-25 複層ガラス 強化5+A12+強化5	400×1245	2.0	枚			
	AW-26 複層ガラス 強化5+A12+強化5	900×900	12.0	枚			
	AW-27 複層ガラス 強化5+A12+強化5	501×1245	3.0	枚			
	AW-29 複層ガラス 型板強化4+A12+強化4	450×400	2.0	枚			
	TP-1 複層 LOWE5(室内)+A12+PW	個別認定品 650×650	1.0	枚			
	AD-1 複層ガラス 強化5+A12+強化5	960×800	2.0	枚			
	AD-1 複層ガラス 強化5+A12+強化5	960×1200	2.0	枚			
	AD-1 複層ガラス 強化5+A12+強化5	900×378	10.0	枚			
	AD-1 複層ガラス 強化5+A12+強化5	960×460	2.0	枚			
	AD-1 複層ガラス 強化5+A12+強化5	1750×460	1.0	枚			
	AD-2 アルミパネル入込手間	800×1000	2.0	枚			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AD-2 複層ガラス 強化4+A12+強化4	800×980	2.0	枚			
	SD-1 網入型板ガラス 6.8mm	550×825	2.0	枚			
	SD-2 網入磨ガラス 6.8mm	350×2050	1.0	枚			
	小割板施工費		10.0	枚			
	ガラス止め シリコン	6×6	20.6	m			
	ガラス止め シリコン	8×8	2,446.0	m			
	ガラス止め 防火シリコン	個別認定品 8×8	105.0	m			
	運搬費		1.0	式			
	1)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2) ガラスブロック工事						
	AW-20A	ガラスブロック 145×145×95	108.0	個			
	AW-20A	ガラスブロック施工手間	108.0	個			
	AW-20A	周囲コーキング 10×10	27.0	m			
	AW-29	ガラスブロック 145×145×95	72.0	個			
	AW-29	ガラスブロック施工手間	72.0	個			
	AW-29	周囲コーキング 10×10	18.0	m			
	運搬費		1.0	式			
	2)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	軽量鋼製建具ガラス工事						
	LSD-1 強化ガラス(透明) 5mm	450×1400	9.0	枚			
	LSD-2 強化ガラス(透明) 5mm	450×1400	6.0	枚			
	LSD-3 型板ガラス 4mm	180×850	1.0	枚			
	LSD-4 網入磨ガラス 6.8mm	550×850	2.0	枚			
	LSD-5 網入磨ガラス 6.8mm	550×850	2.0	枚			
	LSD-6 網入磨ガラス 6.8mm	924×1200	10.0	枚			
	LSD-7 透明フロート 5mm	1550×1150	1.0	枚			
	LSD-8 透明フロート 3mm	590×800	6.0	枚			
	小割板施工費		1.0	枚			
	ガラス止め シリコン	6×6	267.0	m			
	運搬費		1.0	式			
	3)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4)	パーテーション ガラス工事						
	PT-1 強化ガラス(透明) 5mm	1120×900	12.0	枚			
	PT-1 強化ガラス(透明) 5mm	1120×1100	12.0	枚			
	PT-1 強化ガラス(透明) 5mm	1120×435	12.0	枚			
	PT-2 強化ガラス(透明) 5mm	1120×900	12.0	枚			
	PT-2 強化ガラス(透明) 5mm	1120×1100	12.0	枚			
	PT-2 強化ガラス(透明) 5mm	1120×435	12.0	枚			
	PT-3 強化ガラス(透明) 5mm	1132×900	4.0	枚			
	PT-3 強化ガラス(透明) 5mm	1132×1100	4.0	枚			
	PT-3 強化ガラス(透明) 5mm	1132×435	4.0	枚			
	PT-4 強化ガラス(透明) 5mm	735×576	6.0	枚			
	ガラス止め シリコン	6×6	681.0	m			
	運搬費		1.0	式			
	4)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20	塗装工事						
	内部塗装						
	腰板見切 WP塗装	35×60 F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	204.0	m			
	腰板 あずみの松 WP塗装	t12 巾90 F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	150.0	m ²			
	リズム室 腰板 あずみの松 WP塗装	t15 巾151 F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	43.9	m ²			
	小さなお部屋 壁・天井 県産栗 WP塗装	t15 巾114 F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	23.0	m ²			
	あずみの松 木製巾木 WP塗装	30×104 F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	366.0	m			
	あずみの松 木製巾木 WP塗装	30×118 F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	28.9	m			
	あずみの松 木製巾木 WP塗装	30×168 F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	11.2	m			
	県産栗 木製巾木 WP塗装	30×104 F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	13.9	m			
	掲示用クロス見切 WP塗装	30×30 F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	194.0	m			
	ステージ 開口枠 WP塗装	30×170 F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	12.8	m			
	ステージ階段BOX WP塗装	t=30タモ集成材 W1250×D330×H150 9台 F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	21.6	m ²			
	小さなお部屋 開口枠 WP塗装	30×135 F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	3.8	m			
	有孔シナ合板 WP塗装	F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	110.0	m ²			
	t=5.5シナ合板 WP塗装	F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	73.9	m ²			
	カウンター WP塗装	t=25×300×500 タモ集成材 F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	0.4	m ²			
	コーナーガード H=1200 WP塗装	φ40 H=1200 上部丸加工 F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	49.2	m			
	窓枠 WP塗装	F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	117.0	m ²			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木製建具枠 WP塗装	F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	99.8	m ²			
	木製 タタミ寄せ WP塗装	15×55(杉) F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	9.5	m			
	木製 廻り縁 WP塗装	24×30(杉) F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	13.7	m			
	壁 アクリル樹脂塗材E	ローラー仕上 (ジョリパット) F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	309.0	m ²			
	壁 ケイカル板 EP塗装	F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:B種共	26.0	m ²			
	天井 ケイカル板 EP塗装	F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:B種共	83.0	m ²			
	天井 アクリル樹脂塗材E	ローラー仕上 (ジョリパット) F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	169.0	m ²			
	鉄部塗装 SOP塗装 1種	階段 ササラ・蹴込 廊下1 柱口200 F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:B種・さび止め(1回)共	22.7	m ²			
	外部						
	軒天 有孔ケイカル板 EP塗装	F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:B種共	126.0	m ²			
	アプローチモニュメント 鉄部 DP塗装	F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:B種 錆止め(1回) 共	24.5	m ²			
	打放コンクリート面 防水形復層塗材RE	F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:B種共	24.9	m ²			
	基礎 撥水材塗布	F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:B種共	107.0	m ²			
	20-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
21	外装工事						
	窯業系サイディング	2色張り分け t=16 横張 15mm金具留(ニチハ:ミルシユタイン同等品)	1,060.0	m ²			
	同上短尺出隅材	120×120×455	134.0	m			
	通気土台水切り	カラーGL鋼板 既製品	239.0	m			
	通気見切縁	カラーGL鋼板 既製品	212.0	m			
	副資材		1,060.0	m ²			
	透湿防水シート張り	防水テープ共	1,060.0	m ²			
	シーリング工事	変性シリコン 出入隅・開口廻り	1,073.0	m			
	運搬費		1,060.0	m ²			
	残材処分費		1,060.0	m ²			
	軒天						
	屋外軽量鉄骨天井下地	野縁 25形@300	126.0	m ²			
	有孔ケイカル板 張り	t=6.0	126.0	m ²			
	21-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 床下地						
	一般 H115 フリーフロア	t=20パーティクルボード t=20押出法ポリスチレンフォーム(フクビ:BP-20同等)	825.0	m ²			
	床暖房 H90 フリーフロア	t=20パーティクルボード t=20押出法ポリスチレンフォーム(フクビ:BP-20同等)	169.0	m ²			
	タタミ H150~210 フリーフロア	t=20パーティクルボード t=20押出法ポリスチレンフォーム(フクビ:BP-20同等)	13.4	m ²			
	事務室 H115 OAフロア	t=30パーティクルボード 樹脂製支柱(フクビ:LP3000同等)	40.4	m ²			
	リズム室 H220 鋼製床 一般体育館用	根太鋼・大引鋼(桐井:一般体育館用同等) t=30押出法ポリスチレンフォーム	183.0	m ²			
	リズム室ステージ H520 鋼製床 一般体育館用	根太鋼・大引鋼(桐井:一般体育館用同等) t=30押出法ポリスチレンフォーム	44.3	m ²			
	t=12捨て張り合板		1,011.0	m ²			
	t=15捨て張り合板		228.0	m ²			
	床暖房部 t=12構造用合板		169.0	m ²			
	床暖房部 t=12ダミー合板		67.3	m ²			
	1)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	軽量鉄骨壁下地						
	軽量鉄骨壁下地 LGS50	直張り @300	398.0	m ²			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50 直張り @300	253.0	m			
	軽量鉄骨壁下地 LGS50	下地有 @450	240.0	m ²			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50 下地有 @450	295.0	m			
	軽量鉄骨壁下地 LGS65	直張り @300	816.0	m ²			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65 直張り @300	280.0	m			
	軽量鉄骨壁下地 LGS65	下地有 @450	712.0	m ²			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65 下地有 @450	393.0	m			
	軽量鉄骨壁下地 LGS100	下地有 @450	165.0	m ²			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS100 下地有 @450	79.7	m			
	防火上主要な間仕切 耐火シール		336.0	m			
	防火区画 耐火シール		60.1	m			
	2)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	軽量鉄骨天井下地						
	軽量鉄骨天井下地 19形	直張り @225	1,547.0	m ²			
	軽量鉄骨天井下地補強	ふと高 1.5m~3.0m	40.0	m ²			
	トップライト廻り下地組	開口 600×600	1.0	箇所			
	階段室 天井R加工r=900/4		2.7	m ²			
	天井開口補強	冷暖房設備 900×900	15.0	箇所			
	天井開口補強	冷暖房設備 1600×500	1.0	箇所			
	天井開口補強	冷暖房設備 1200×600	2.0	箇所			
	天井開口補強	冷暖房設備 1000×500	2.0	箇所			
	天井開口補強	冷暖房設備 1300×400	1.0	箇所			
	天井開口補強	冷暖房設備 1000×400	2.0	箇所			
	天井開口補強	換気扇 450×450	68.0	箇所			
	天井開口補強	厨房給気口 2500×300	1.0	箇所			
	天井開口補強	厨房給気口 1200×300	1.0	箇所			
	天井開口補強	厨房給気口 1000×300	1.0	箇所			
	天井開口補強	厨房給気口 800×300	1.0	箇所			
	天井開口補強	厨房給気口 700×300	1.0	箇所			
	天井開口補強	天井点検口 450×450	39.0	箇所			
	天井開口補強	天井点検口 600×600	22.0	箇所			
	3)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4)	床仕上げ・巾木						
	内部床 調理室ほか t=2.5防滑性複層ビニル床シート	FS (TAJIMA:ビュージスタPLUS同等品)	84.2	m ²			
	アプローチテラス床 t=2.5防滑性複層ビニル床シート	FS (TAJIMA:ビュージスタPLUS同等品)	47.1	m ²			
	内部床 保育室、廊下、ほか t=3.5発泡複層ビニル床シート	HS (TAJIMA:ACフロア同等品)	528.0	m ²			
	内部床 貼り分け部 保育室、廊下、ほか t=3.5発泡複層ビニル床シート	HS (TAJIMA:ACフロア同等品)	300.0	m ²			
	内部床 小さなお部屋 木質調 t=3.5発泡複層ビニル床シート	HS (TAJIMA:ACフロア同等品)	7.4	m ²			
	内部床 WCほか t=2.5複層ビニル床シート	FS (TAJIMA:パーマリュウム同等品)	286.0	m ²			
	内部床 貼り分け部 WCほか t=2.5複層ビニル床シート	FS (TAJIMA:パーマリュウム同等品)	10.2	m ²			
	階段 踏面・踊り場 t=2.5複層ビニル床シート	FS (TAJIMA:パーマリュウム同等品)	22.4	m ²			
	職員事務室 t=6.5タイルカーペット	500×500	40.4	m ²			
	リズム室 t=18複合フローリング(t=6カバ単板	塗装品	218.0	m ²			
	調理室ロッカー室 t=55スタイロタミ		6.0	帖			
	押入 t=5.5シナ合板張り		2.5	m ²			
	軟質 長尺ビニル巾木 H100		62.8	m			
	軟質 長尺ビニル巾木 H60		380.0	m			
	リズム室 レストンゴム	W15×18	48.8	m			
	4)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5)	壁仕上						
	t=6.0化粧ケイ酸カルシウム板張	不燃 アルミジョイナー	404.0	m ²			
	t=6.0ケイ酸カルシウム板張り	V目地	31.1	m ²			
	t=1.0SUS張り		5.1	m ²			
	ビニルクロス貼り		1,057.0	m ²			
	掲示用クロス貼り		102.0	m ²			
	リズム室 t=5.5有孔シナ合板	目透かし張り	110.0	m ²			
	倉庫 t=5.5シナ合板	目透かし張り	73.9	m ²			
	押入 t4.0シナ合板		17.3	m ²			
	ライニング ポストフォームカウンター	t=19×W120	31.0	m			
	5)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6)	壁下地						
	壁 石こうボード張り	二重 t=12.5+12.5 不燃	407.0	m ²			
	壁 石こうボード張り	t=12.5 不燃	1,300.0	m ²			
	壁 耐水石こうボード張り	t=12.5 準不燃	422.0	m ²			
	壁 強化石こうボード張り	t=12.5 不燃	473.0	m ²			
	壁 耐水強化石こうボード張り	t=12.5 不燃	111.0	m ²			
	t=12耐水合板下地		5.1	m ²			
	t=12腰板合板下地		209.0	m ²			
	掲示用クロス t=5.5下地合板		102.0	m ²			
	断熱材 壁 t=100 グラスウール	24kg品	1,109.0	m			
	壁 t=25 グラスウール充填	リズム室 壁	110.0	m ²			
	6)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7)	天井仕上・天井下地						
	天井 t6.0ケイカル板張り	V目地	83.0	m ²			
	ビニルクロス貼り		13.5	m ²			
	化粧吸音石膏ボード張り	t=9.5×910×910 吉野石膏:スクエアトーンDプラス同等	1,137.0	m ²			
	t9.5化粧石膏ボード 押入	ジプトーン同等	135.0	m ²			
	t4.0シナ合板		2.5	m ²			
	天井下地						
	天井 石こうボード張り	t=9.5 準不燃	182.0	m ²			
	廻り縁						
	塩ビ コの字		1,111.0	m			
	断熱材 天井 t=100 グラスウール	24kg品	1,540.0	m ²			
	ルーフデッキ裏 硬質ウレタンフォーム吹付	t=20	208.0	m ²			
	7)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8)	金属・金物						
	アプローチテラス SUS床見切	t=2.0×30	53.1	m			
	階段 ノンスリップ金物	SUS W30 ゴムタイ付入	26.3	m			
	SUS 廻り縁		12.5	m			
	ピクチャーレール	後付(TOSO:L-1同等)	21.1	m			
	フック	Lフック	85.0	個			
	天井点検口	アルミ 450×450	39.0	箇所			
	天井点検口	アルミ 600×600	22.0	箇所			
	床下点検口	600×600 SUS製目地枠	15.0	箇所			
	8)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
23	家具工事						
	KA-1 流し台	W1250×D540×H500/650	8.0	箇所			
	KA-2 園児用ロッカー	W3900×D460×H1175	3.0	箇所			
	KA-3 収納棚	W860×D460×H1175	3.0	箇所			
	KA-4 園児用ロッカー	W5840×D460×H1175	3.0	箇所			
	KA-5 収納棚		3.0	箇所			
	KA-6 保育土用机		8.0	箇所			
	KA-7 収納ロッカー		8.0	箇所			
	KA-8 掃除用具入れ		8.0	箇所			
	KA-9 園児用下足入		14.0	箇所			
	KA-10 収納棚		2.0	箇所			
	KA-11 園児用ロッカー		2.0	箇所			
	KA-12 園児用ロッカー		2.0	箇所			
	KA-13 収納棚		1.0	箇所			
	KA-14 園児用ロッカー		1.0	箇所			
	KA-15 収納棚		1.0	箇所			
	KA-16-1 園児用ロッカー		1.0	箇所			
	KA-16-2 園児用ロッカー		1.0	箇所			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	KA-17 本棚		1.0	箇所			
	KA-18 本棚		1.0	箇所			
	KA-19 下足箱		1.0	箇所			
	KA-20 窓下収納棚		1.0	箇所			
	KA-21 可動式収納棚		1.0	箇所			
	KA-22 ソファ		5.0	箇所			
	KA-23 ソファ		2.0	箇所			
	KA-24a ソファ		1.0	箇所			
	KA-24b ソファ		1.0	箇所			
	KA-25-1 回転フック	20人用分	4.0	箇所			
	KA-25-2 回転フック	30人用分	4.0	箇所			
	KA-26a 可動式配膳棚		3.0	箇所			
	KA-26b 姿見鏡	W600×D21×H1900 鏡t5	1.0	箇所			
	KA-27 外部掃除用具入れ		2.0	箇所			
	23-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	ユニット及びその他工事						
	カーテン						
	リズム室 AW 7	防炎・遮光1級カーテン 2倍ヒダ 片開き LP加工 2100×1600	4.0	枚			
	リズム室 AW 7	防炎・遮光1級カーテン 2倍ヒダ 片開き LP加工 2100×2600	2.0	枚			
	リズム室 AW 8	防炎・遮光1級カーテン 2倍ヒダ 片開き LP加工 2100×1600	6.0	枚			
	リズム室 AW 26	防炎・遮光1級カーテン 2倍ヒダ 片開き LP加工 3100×1250	4.0	枚			
	リズム室 PT 4	防炎・遮光1級カーテン 2倍ヒダ 片開き LP加工 2100×2100	1.0	枚			
	リズム室前室 AW 11	防炎・遮光1級カーテン 2倍ヒダ 片開き LP加工 2000×1600	1.0	枚			
	長時間保育室 AW 18	防炎・制電・防汚 2倍ヒダ 両開き LP加工 7000×1500	1.0	組			
	長時間保育室 PT 1	防炎・制電・防汚 2倍ヒダ 両開き LP加工 4900×2600	1.0	組			
	0歳児 保育室 PT 1	防炎・制電・防汚 2倍ヒダ 両開き LP加工 4900×2600	1.0	組			
	1歳児 保育室 AW 19	防炎・制電・防汚 2倍ヒダ 両開き LP加工 3500×1500	1.0	組			
	1歳児 保育室 AW 27	防炎・制電・防汚 2倍ヒダ 片開き LP加工 2000×2100	1.0	枚			
	1歳児 保育室 PT 1	防炎・制電・防汚 2倍ヒダ 両開き LP加工 4900×2600	1.0	組			
	2歳児 保育室 AW 19	防炎・制電・防汚 2倍ヒダ 両開き LP加工 3500×1500	2.0	組			
	2歳児 保育室 PT 3	防炎・制電・防汚 2倍ヒダ 片開き LP加工 2500×2600	2.0	枚			
	3歳児 保育室 AW 18	防炎・制電・防汚 2倍ヒダ 両開き LP加工 7000×1500	1.0	組			
	3歳児 保育室 AW 21	防炎・遮光ロールスクリーン 1900×700	2.0	枚			
	3歳児 保育室 PT 2	防炎・制電・防汚 2倍ヒダ 両開き LP加工 4900×2600	1.0	組			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	プレイルーム AW 6	防炎・制電・防汚 2倍ヒダ 両開き LP加工 4500×2600	1.0	組			
	4、5歳児 保育室 AW 18	防炎・制電・防汚 2倍ヒダ 両開き LP加工 7000×1500	2.0	組			
	4、5歳児 保育室 AW 21	防炎・ロールスクリーン 1900×700	4.0	枚			
	4、5歳児 保育室 PT 2	防炎・制電・防汚 2倍ヒダ 両開き LP加工 4900×2600	2.0	組			
	園児用WC(2・3) 沐浴室	防炎・シャワーカーテン ハトメ仕様 片開き 2000×2600	1.0	枚			
	職員事務室 AW 17	防炎・制電・防汚 2倍ヒダ 両開き LP加工 4000×1660	2.0	組			
	職員事務室 保健室	防炎・メディカルカーテン サンポケットフック フラット片開き 2500×2600	1.0	枚			
	会議室 AW 23	防炎・制電・防汚 2倍ヒダ 片開き LP加工 2000×1550	1.0	枚			
	会議室 AW 23	防炎・制電・防汚 2倍ヒダ 両開き LP加工 6000×1550	1.0	組			
	会議室 AW 24	防炎・制電・防汚 ボストンB 2倍ヒダ 両開き LP加工 4000×1550	1.0	組			
	会議室 AW 25	防炎・ヨコ型フラインド'25 ワンポール式 400×1650	2.0	台			
	ステージ 緞帳幕	防炎・舞台幕 紐引分 2倍ヒダ 両開き 裾加工 8800×3800	1.0	組			
	緞帳幕裾	フレンジ取付 N3寸 Y地色14cm間エンゾ'色1本縫付	1.0	式			
	ステージ サイド幕	防炎・制電・防汚 紐引き 2倍ヒダ 片開き 3300×3800	2.0	枚			
	ステージ バック幕	防炎・制電・防汚 紐引分 2倍ヒダ 両開き 7800×3800	1.0	組			
	控室 AW 9	防炎・遮光ロールスクリーン 1800×700	2.0	枚			
	カーテンレール	紐引き(大型・中型)・他 部品	1.0	式			
	防炎ラベル		1.0	式			
	取付作業費	取付足場共	1.0	式			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運搬搬入費		1.0	式			
	雑材消耗品費		1.0	式			
	サイン						
	① SUS箱文字	シングルタイプ HL H300×W300 8文字	1.0	セット			
	① 取付費		1.0	式			
	② 室名サイン 持ち出し	インクジェット出力(両面) t=18タモ材 H200×W200 持ち出し金物	10.0	セット			
	③ 室名サイン 平付	インクジェット出力(片面) t=18タモ材 H200×W200 平付金物	3.0	セット			
	②、③ 取付費		1.0	式			
	室名サイン デザイン画	②、③ デザイン画	1.0	式			
	④ 室名サイン 持ち出し	インクジェット出力(両面) t=5アクリル板 H200×W180 持ち出し金物	6.0	セット			
	④ 取付費		1.0	式			
	⑤ 室名 切り文字ステッカー	カッティングシート加工	17.0	枚			
	⑤ 貼り込み費		1.0	式			
	⑥ 室名 切絵文字シート	プリント加工	8.0	枚			
	⑥ 貼り込み費		1.0	式			
	⑦ 掲示板	インクジェット出力(両面) t=5アクリル板 H200×W180 持ち出し金物	1.0	セット			
	⑦ 取付費		1.0	式			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	昇降ボタン 手動昇降式	L6000 吊り下げ荷重:70kg以下(300kg用ウインチ式)	1.0	台			
	タペストリー(掛け軸)スクリーン	150インチ(16:9) ブラックマスク付	1.0	台			
	ホワイトボード	W900×H600	4.0	箇所			
	ホワイトボード	W1800×H950	4.0	箇所			
	流し台	W1800 吊戸棚なし	1.0	台			
	流し台	W1500 吊戸棚・水切棚	1.0	台			
	ランドリーパイプ	天井付物干し金物(L=460~640) 2本・物干し竿L=1540 (QSC-15-W同等:川口技研)	1.0	セット			
	物干し金物	天井付物干し金物(L=460~640) (SPC-W同等:川口技研)	2.0	本			
	消火器BOX	W280×D188×H775 アクリルスモーク扉 表示ステッカー共	8.0	箇所			
	避難はしご	ワイヤーロープ式 1号 有効長 3773mm 樹脂製収納BOX共	1.0	台			
	バルコニーフェンス						
	メッシュフェンス	H=1200 A型 50シリーズ 朝日UNフェンス同等 基礎共	22.0	m			
	メッシュフェンス門扉	H1200×W900 片開き	3.0	箇所			
	アプローチテラス土間		1.0	式			
	アプローチモニュメント	根巻きコンクリート・ポスト壁 アプローチテラス	1.0	式			
	雨水枡	300×300×300×420	13.0	箇所			
	排水管	塩化ビニル管 φ100	32.5	m			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	犬走り		1.0	式			
	AC室外機 基礎	W2500×D650	4.0	基			
	AC室外機 基礎	W4000×D650	1.0	基			
	プレイルーム西側 犬走り	W5000×D1000	1.0	基			
	24-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
25	プール・更衣室棟工事						
1)	直接仮設工事		1.0	式			
2)	更衣室基礎工事		1.0	式			
3)	プール躯体工事		1.0	式			
4)	プール周囲土間工事		1.0	式			
5)	更衣室木工事		1.0	式			
6)	防水工事		1.0	式			
7)	屋根板金及び樋工事		1.0	式			
8)	金属工事		1.0	式			
9)	左官工事		1.0	式			
10)	建具工事		1.0	式			
11)	外装・内装工事		1.0	式			
12)	その他工事		1.0	式			
	25-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 直接仮設工事						
	水盛遣方	木造	19.4	m ²			
	墨出し	躯体・仕上	19.4	m ²			
	現寸型板	S造	19.4	m ²			
	外部くさび緊結式足場	W=900 H=10m未満 階段共 3ヶ月 (手摺先行式)	111.0	m ²			
	同 シート養生	防炎シート 6ヶ月	111.0	m ²			
	仕上用 内部足場	脚立 並列 1ヶ月	19.4	m ²			
	養生	木造 躯体・仕上	19.4	m ²			
	清掃・片付け		19.4	m ²			
	竣工時清掃		19.4	m ²			
	1)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	更衣室基礎工事						
	床掘		11.0	m3			
	床付	人力作業	20.0	m ²			
	埋め戻し	床掘時場内仮置き・埋め戻し再利用	2.0	m3			
	発生土積込運搬	小・中型車	9.0	m3			
	発生土処分		9.0	m3			
	砕石地業	再生砕石 t150	4.1	m3			
	防湿シート敷き	t=0.15 ポリエチレンフィルム	21.0	m ²			
	捨てコンクリート枠	栈木程度 H50	21.4	m			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.2	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.4	t			
	鉄筋加工組立		0.6	t			
	副資材費	スペーサー・ブロック	0.6	t			
	鉄筋運搬費		0.6	t			
	型枠加工組立脱型		34.0	m ²			
	型枠運搬費		34.0	m ²			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アンカーセット	M12-L400	20.0	本			
	アンカーセット	M16-L800	4.0	本			
	コンクリート	18-18-25N 捨てコン	0.5	m3			
	コンクリート	21-18-25N 土間・土間ハンチ	6.1	m3			
	コンクリート	21-18-25N 立上り	1.6	m3			
	温度補正	6N	7.7	m3			
	少量割増	0.5~1.0m3未満	1.0	回			
	少量割増	1.0~2.0m3未満	1.0	回			
	コンクリート打設手間	人力カート打設 捨てコン	1.0	式			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 土間・土間ハンチ	1.0	式			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 立上り	1.0	式			
	ポンプ車基本料金	小型車	2.0	台			
	圧送費		7.7	m3			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ仕上 土間	21.0	m ²			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ仕上 立上り W150	20.0	m			
	重機資材等運搬費	プール工事共通 ミニBH・プレート・ランマ 他	1.0	式			
	2)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	プール躯体工事						
	床掘		82.8	m3			
	床付	人力作業	67.5	m ²			
	埋め戻し	床掘時場内仮置き・埋め戻し再利用	9.6	m3			
	発生土仮置き	プール周囲盛土へ転用	15.0	m ³			
	発生土積込運搬	小・中型車	58.2	m3			
	発生土処分		58.2	m3			
	碎石地業	再生碎石 t150	22.3	m3			
	捨てコンクリート枠	栈木程度 H50	31.0	m			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.1	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	1.1	t			
	異形鉄筋	SD345A D22	0.9	t			
	鉄筋加工組立		2.0	t			
	副資材費	スペーサー・ブロック	2.0	t			
	鉄筋運搬費		2.0	t			
	異形鉄筋圧接	D22+D22	1.0	式			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ワイヤーメッシュ敷き	φ6-150×150	17.3	m ²			
	硬質スタイロフォーム敷き	t=100	17.3	m ²			
	型枠加工組立脱型		58.0	m ²			
	型枠加工組立脱型	側溝 H200	66.0	m			
	型枠運搬費		72.0	m ²			
	コンクリート	18-18-25N 捨てコン	3.3	m ³			
	コンクリート	21-18-25N プール	20.4	m ³			
	強度補正	6N	20.4	m ³			
	コンクリート打設手間	人力カート打設 捨てコン	1.0	式			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 プール	20.4	m ³			
	ポンプ車基本料金	小型車	1.0	台			
	圧送費		20.4	m ³			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ仕上 土間	67.5	m ²			
	3)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4)	プール周囲土間工事	日除け柱共					
	盛土	土間下 プール発生土再利用	15.0	m3			
	床掘	日除け柱共	4.0	m3			
	床付	人力作業	115.0	m ²			
	埋め戻し	床掘時場内仮置き・埋め戻し再利用	4.0	m3			
	砕石地業	再生砕石 t150	19.0	m3			
	捨てコンクリート枠	栈木程度 H50	20.0	m			
	異形鉄筋	SD295A D13	5.4	t			
	鉄筋加工組立		5.4	t			
	副資材費	スペーサー・ブロック	5.4	t			
	鉄筋運搬費		5.4	t			
	型枠加工組立脱型		4.8	m ²			
	型枠加工組立脱型	土間止め	14.0	m			
	型枠運搬費		1.0	m ²			
	コンクリート	18-18-25N 捨てコン	0.2	m3			
	コンクリート	21-18-25N 日除け柱	1.6	m3			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート	21-18-25N 土間	17.0	m3			
	強度補正	6N	18.6	m3			
	少量割増	0.5~1.0m3未満	2.0	回			
	コンクリート打設手間	人力カート打設 捨てコン	1.0	式			
	コンクリート打設手間	人力カート打設 目除け	1.0	式			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 土間	17.0	m3			
	ポンプ車基本料金	小型車	1.0	台			
	圧送費		18.6	m3			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ仕上 土間	121.0	m ²			
	4)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5)	更衣室木工事	19.4㎡					
	木材	構造材 杉(KD) 一等材	0.8	m3			
	木材	構造材・羽柄材 米松(KD) 一等材	2.2	m3			
	大工手間	建方共	1.0	式			
	土台パッキン	t=20×102×911	20.0	個			
	筋交い金物	2倍金物	18.0	個			
	釘・金物	ABT共	1.0	式			
	5)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
6)	防水工事						
	プール						
	ポリウレア樹脂スプレー防水 プールサイド	田島ルーフィング:オルタックススプレー-UA OUA-P-SP仕様同等	63.4	m ²			
	t=2.5防滑性複層ビニル床シート	W200×27.8m 田島ルーフィング:ビュージスタAQUA同等	5.6	m ²			
	シャワーコーナー ポリウレア樹脂スプレー防水	未満児遊び場共 田島ルーフィング:オルタックススプレー-UA OUA-P-SP仕様同等	4.5	m ²			
	トイレ ポリウレア樹脂スプレー防水	田島ルーフィング:オルタックススプレー-UA OUA-P-SP仕様同等	11.6	m ²			
	更衣室 ポリウレア樹脂スプレー防水	田島ルーフィング:オルタックススプレー-UA OUA-P-SP仕様同等	11.7	m ²			
	倉庫 ポリウレア樹脂スプレー防水	田島ルーフィング:オルタックススプレー-UA OUA-P-SP仕様同等	8.1	m ²			
	6)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7)	屋根板金及び樋工事						
	立平葺き W455 ハゼ式	t=0.4カラーGL鋼板 ハゼ部防水テープ共	25.7	m ²			
	改質アスファルトルーフィング	t=1.0 粘着層付	25.7	m ²			
	断熱ボード	t=12 ビルボード同等	25.7	m ²			
	硬質木片セメント板	t=18	25.7	m ²			
	唐草	屋根同材	21.9	m			
	破風板巻き	屋根同材	21.9	m			
	水上つかみ込み		7.5	m			
	雪止めアングル	溶融亜鉛メッキ L-50×50×4	7.5	m			
	雪止めアングル 支持金物	亜鉛メッキ @910	9.0	箇所			
	軒樋	カラーGL鋼板 タニタ HACO H6号同等	7.5	m			
	軒樋 支持金物	@455	18.0	箇所			
	落し口 φ60	カラーGL鋼板	2.0	m			
	縦樋 φ60	カラーGL鋼板	5.6	m			
	縦樋 曲がり	カラーGL鋼板	4.0	箇所			
	縦樋 支持金物	カラーGL鋼板	6.0	箇所			
	7)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	9) 左官工事						
	プール内部土間 モルタル金ゴテ押え	t=30	42.0	m ²			
	プール壁立上り モルタル金ゴテ押え	t=25 D-500	11.2	m ²			
	プール壁立上り モルタル金ゴテ押え	t=25 D-300	5.4	m ²			
	プールサイド排水ピット モルタル金ゴテ押え仕上	3面	27.0	m			
	プール縁天端 モルタル金ゴテ押え	t=60	27.0	m			
	シャワー流し場 モルタル金ゴテ押え	t=25 W1880×D990	2.0	箇所			
	9)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
10)	建具工事						
	AD-1		1.0	箇所			
	AD-2		2.0	箇所			
	AW-1		3.0	箇所			
	AD・AW 搬入費		1.0	式			
	TB-1		1.0	箇所			
	TB 運搬費		1.0	式			
	TB 取付工事費		1.0	式			
	10)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11)	外装・内装工事						
	外装						
	金属系サイディング	t=16 働き幅396 縦張 アイジー工業 SP-ガルスパン同等	38.6	m ²			
	同上 出隅役物	GL鋼板 既製品	6.9	m			
	透湿防水シート張り	防水テープ共	38.6	m ²			
	土台水切り	GL鋼板 既製品	17.7	m			
	スターター	アルミ 既製品	17.7	m			
	小口カバー、止縁	GL鋼板 既製品	18.8	m			
	副資材		38.6	m ²			
	シーリング工事	変性シリコン 出入隅・開口廻り	1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	残材処分費		1.0	式			
	軒天						
	有孔ケイカル板 張り	t=6.0	4.3	m ²			
	軒天 有孔ケイカル板 EP塗装	F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:B種共	4.3	m ²			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	内装						
	壁 t=12 ラワン合板張り	F☆☆☆☆ 1類	56.8	m ²			
	天井 t=9.5 化粧吸音石膏ボード張り	t=9.5×910×910 吉野石膏:スクエアトーンDプラス同等	19.4	m ²			
	ビニル巾木	H=60	13.5	m			
	廻り縁	塩ビ ヨの字	30.6	m			
	ライニング ポストフォームカウンター	t=19×W120×2700	2.7	m			
	グラスウール充填	t=100 16kgHG	46.0	m ³			
	壁 合板 WP塗装	F☆☆☆☆ 素地ごしらえ:A種共	57.4	m ²			
	11)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12)	その他工事						
	プール・未満児遊び場 シンク						
	屋外仕様	W840×D442×H540 シンク×1 前だれH240(4方) 背面化粧あり オーバーフローあり フラップsoto同等 専用足金物	2.0	台			
	専用排水栓	ABH-F50 同等	2.0	箇所			
	専用排水栓用 塩ビ管(VP-VU40A)袋ナット	ABH-NAT 同等	2.0	箇所			
	専用排水栓用 塩ビ管(VP-VU41A)パッキン	ABH-PK 同等	2.0	箇所			
	回転規制機能付 立水栓	ABS-FKL01 同等	4.0	箇所			
	日除け鉄骨(プール)	H=2400 9.5m×8.0m HL仕上 骨材:SUS角パイプ75×75×2.0 RPL:6.0 BPL:9.0	1.0	箇所			
	12)-小計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
26	遊具設置工事						
	中型2人乗りブランコ(EPDM)	運搬費・組立据付費・基礎工事費 共 (中村体育:BK-660同等品)	2.0	基			
	中型2人乗利用安全柵(両面)	運搬費・組立据付費・基礎工事費 共 (中村体育:BK-C同等品)	2.0	基			
	4枠×6階ジャングルジム滑り台	運搬費・組立据付費・基礎工事費 共 (中村体育:GM882P同等品)	1.0	基			
	3間低鉄棒(パー:ステンレス)	運搬費・組立据付費・基礎工事費 共 (中村体育:TS650AS同等品)	1.0	基			
	26-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
27	外構 フェンス等設置工事						
	基礎・土留め						
	床掘		64.0	m3			
	床付	人力作業	117.0	m ²			
	埋め戻し	床掘時場内仮置き・埋め戻し再利用	18.5	m3			
	発生土積込運搬	小・中型車	45.5	m3			
	発生土処分		45.5	m3			
	砕石地業	再生砕石 t150	18.4	m3			
	捨てコンクリート枠	栈木程度 H50	258.0	m			
	異形金属拡張アンカー	D13-600	175.0	本			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.2	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	1.5	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	1.0	t			
	鉄筋加工組立		2.9	t			
	副資材費	スペーサー・ブロック	2.9	t			
	鉄筋運搬費		2.9	t			
	型枠加工組立脱型		215.0	m ²			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	型枠運搬費		215.0	m ²			
	フェンス用 ボイド管設置	φ75-400	68.0	箇所			
	コンクリート	18-18-25N 捨てコン	4.5	m ³			
	コンクリート	21-18-25N 土留め	38.0	m ³			
	強度補正	6N	38.0	m ³			
	コンクリート打設手間	人力打設 捨てコン	4.5	m ³			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 土間・土間ハンチ	38.0	m ³			
	ポンプ車基本料金	小型車	2.0	台			
	圧送費		38.0	m ³			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ仕上 土留め天端 W400・300	120.0	m ²			
	フェンス・門扉						
	PW-1 PWフェンス	H1200 基礎共	220.0	m			
	PW-2 PW両開き門扉	H1200×W2000 基礎別	1.0	基			
	PW-2 PW両開き門扉	H1200×W2000 基礎共	3.0	基			
	PW-3 PW片開き門扉	H1200×W1000 基礎共	1.0	基			
	PW-4 PWフェンス	H900 基礎共	30.0	m			
	PW-5 PW両開き門扉	H900×W2000 基礎共	1.0	基			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	MF-1、3 目隠しフェンス	H1800 XAブラインド同等 (MF-3:LAブラインド同等共)基礎別	110.0	m			
	MF-1 目隠しフェンス	H1800 XAブラインド同等基礎共	70.0	m			
	MF-2 目隠しフェンス片開き門扉	H1800×W1000 基礎別	1.0	基			
	MF-4 目隠しフェンス	H1200 LAブラインド同等 基礎別	2.0	m			
	門扉 両開き	H1200×W800+800 基礎共 四国化成 クレディ門扉2型同等	2.0	基			
	門扉 両開き 基礎		2.0	組			
	大型門扉 片開き	基礎別 H1200×W4200 四国化成 大型門扉BGAN1型(片開き)同等	1.0	基			
	大型門扉 基礎		1.0	式			
	駐輪場	基礎別 LIXIL:サイクルポートFG-D型(単体 51型)同等品	1.0	基			
	駐輪場 基礎		1.0	式			
	倉庫1	W2213×D1862.5×H2117 ヨドコウ:LMS-2218同等	1.0	棟			
	倉庫1 基礎工事		1.0	棟			
	倉庫2	W3615×D2563.5×H2355.5 ヨドコウ:LMS-2218同等	2.0	棟			
	倉庫2 基礎工事		2.0	棟			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	旗ポール H8000	φ100×H8000 ロープ型 埋込式 鯉のぼり設置可 サンポール FP-8HU 特別仕様(地上設置)同等	1.0	基			
	旗ポール 基礎		1.0	基			
	ポール建て工事	足場共	1.0	式			
	27-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
28	未満児遊び場・緑の広場 砂場						
	未満児遊び場 土間工事	日除け柱・門扉基礎共					
	床掘		31.4	m3			
	床付	人力作業	81.3	m ²			
	埋め戻し	床掘時場内仮置き・埋め戻し再利用	5.7	m3			
	発生土積込運搬	小・中型車	25.7	m3			
	発生土処分		25.7	m3			
	碎石地業	再生碎石 t150	13.3	m3			
	捨てコンクリート枠	棧木程度 H50	102.0	m			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.1	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	2.3	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	0.2	t			
	鉄筋加工組立		2.5	t			
	副資材費	スペーサー・ブロック	2.5	t			
	鉄筋運搬費		2.5	t			
	型枠加工組立脱型		28.2	m ²			
	型枠加工組立脱型	土間止め H400	8.0	m			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	型枠運搬費		31.4	m ²			
	フェンス用 ボイド管設置	φ75-400	25.0	箇所			
	コンクリート	18-18-25N 捨てコン	0.9	m ³			
	コンクリート	21-18-25N ベース	0.5	m ³			
	コンクリート	21-18-25N 立上り	15.3	m ³			
	温度補正	6N	15.8	m ³			
	少量割増	0.5~1.0m ³ 未満	2.0	回			
	コンクリート打設手間	人力カート打設 捨てコン	1.0	式			
	コンクリート打設手間	人力カート打設 目除け柱・門扉基礎	1.0	式			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 土間・土間ハンチ	15.3	m ³			
	ポンプ車基本料金	小型車	1.0	台			
	圧送費		15.3	m ³			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ仕上 土間	76.0	m ²			
	焼き砂敷手間	t300	1.2	m ³			
	緑の広場砂場 土間工事	目除け柱基礎共					
	床掘		11.3	m ³			
	床付	人力作業	20.0	m ²			
	埋め戻し	床掘時場内仮置き・埋め戻し再利用	0.5	m ³			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生土積込運搬	小・中型車	10.8	m3			
	発生土処分		10.8	m3			
	砕石地業	再生砕石 t150	3.4	m3			
	捨てコンクリート枠	栈木程度 H50	34.0	m			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.8	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	0.1	t			
	鉄筋加工組立		0.8	t			
	副資材費	スペーサー・ブロック	0.8	t			
	鉄筋運搬費		0.8	t			
	型枠加工組立脱型		14.9	m ²			
	型枠運搬費		14.9	m ²			
	コンクリート	18-18-25N 捨てコン	0.5	m3			
	コンクリート	21-18-25N ベース	1.2	m3			
	コンクリート	21-18-25N 立上り	3.2	m3			
	温度補正	6N	4.4	m3			
	少量割増	0.5~1.0m3未満	3.0	回			
	コンクリート打設手間	人力カート打設 捨てコン	1.0	式			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート打設手間	人力カート打設 日除け柱・門扉基礎	1.0	式			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 土間・土間ハンチ	1.0	式			
	ポンプ車基本料金	小型車	1.0	台			
	圧送費		4.4	m3			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ仕上 土間	11.3	m ²			
	焼き砂敷手間	t300	2.8	m3			
	日除け鉄骨(未満児遊び場)	H=2400 9.5m×8.0m HL仕上 骨材:SUS角パイプ75×75×2.0 RPL:6.0 BPL:9.0	1.0	箇所			
	日除け鉄骨(緑の広場・砂場)	H=2400 4.0m×5.0m HL仕上 イベント用丸環含む 骨材:SUS角パイプ75×75×2.0 RPL:6.0 BPL:9.0	1.0	箇所			
	28-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
29	日除けスライドキャンパス工事						
	日除けスライドキャンパス						
	プール上スライドキャンパス	W3960×D5350 生地 テイジン クッキー 同等	2.0	台			
	プール上スライドキャンパス	W3960×D4350 生地 テイジン クッキー 同等	2.0	台			
	未満児遊び場上スライドキャンパス	W3960×D4925 生地 テイジン クッキー 同等	4.0	台			
	緑の広場砂場上スライドキャンパス	W3960×D4925 生地 テイジン クッキー 同等	1.0	台			
	パットアイ衝撃吸収材		9.0	組			
	ばたつき防止ベルト		9.0	本			
	スライドキャンパス 設計費		1.0	式			
	スライドキャンパス 現地調査・採寸費		1.0	式			
	スライドキャンパス 施工費		1.0	式			
	スライドキャンパス 運搬費		1.0	式			
	29-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
30	舗装工事						
	ゴムチップ舗装 アプローチャテラス・プール・緑の広場砂場	ダイセイ インソラパチップス舗装 同等 t=10 EPDMウレタンカラーゴムチップ 1層仕様	257.0	m ²			
	同上 施工費	現場練り施工	257.0	m ²			
	ゴムチップ舗装 未満児遊び場 ベース	ダイセイ インソラパチップス舗装 同等 t=10 EPDMウレタンカラーゴムチップ 1層仕様	68.9	m ²			
	同上 施工費	現場練り施工	68.9	m ²			
	ゴムチップ舗装 未満児遊び場 ポイント	赤円形:11箇所、黄色円形:9箇所 t=10 EPDMウレタンカラーゴムチップ 1層仕様	10.4	m ²			
	同上 施工費	現場練り施工	10.4	m ²			
	透水性インターロッキング						
	インターロッキング t80×300×300	イワタ クランチ 透水性 同等	359.0	m ²			
	透水シート	EN-60	359.0	m ²			
	施工費		359.0	m ²			
	路盤工	浸透層:t=200碎石転圧(RC-40) フィルター層:t=100碎石転圧(RC-40) 透水シート(不織布)共	359.0	m ²			
	敷き砂・目地砂		10.8	m ³			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	透水性アスファルト舗装	t=40	615.0	m ²			
	路盤工	浸透層:t=200碎石転圧(RC-40) フィルター層:t=100碎石転圧(RC-40) 透水シート(不織布)共	615.0	m ²			
	園庭 クレイ舗装		1,220.0	m ²			
	園庭 整地	築山造成共	1,220.0	m ²			
	駐車場ライン	溶融式区画線 W150	1.0	台			
	駐車場ライン	車いすマーク	1.0	箇所			
	車止めブロック		2.0	箇所			
	地先境界ブロック	120×150	200.0	m			
	30-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
31	排水工事						
	浸透側溝	浸透側溝:400×800、浸透基盤、 浸透施設:W1500×H1150 単粒度碎石:30~20	165.0	m			
	浸透柵A	雨水浸透柵:300×300、コンクリート蓋 浸透施設:□1800×H1000 単粒度碎石:30~20	23.0	箇所			
	浸透柵B	雨水浸透柵:600×600、コンクリート蓋 浸透施設:□3000×H1000 単粒度碎石:30~20	12.0	箇所			
	道路用側溝250(3種)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種:呼び名 250 細目グレーチング(道路側溝用:T-25)	6.0	m			
	U型側溝:180	U型側溝:呼び名180 細目グレーチング蓋付	188.0	m			
	排水管	塩化ビニル管φ100	50.0	m			
	31-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
32	植栽工事						
	高麗芝	べた張り	460.0	m ²			
	同上 客土	t=150 畑土 残土処理共	69.0	m ³			
	サツキ H=300		270.0	本			
	ソヨゴ H=1800		5.0	本			
	二脚鳥居	添木付き	5.0	本			
	同上 客土	t=300 畑土 残土処理共	13.5	m ³			
	農園 客土	t=450 畑土 残土処理共	38.0	m ³			
	32-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
33	水路付替え工事						
	U形側溝	240 グレーチング細目	5.0	m			
	雨水枡	300×300×300×420	1.0	箇所			
	排水管	塩化ビニル管 φ100	4.0	m			
	台付土管	φ600	48.0	m			
	現場打コンクリート枡		2.0	箇所			
	既存水路 逆勾配コンクリート	t=100~350 W600	42.0	m			
	プレハブ倉庫移設・復旧	2棟	1.0	式			
	33-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B	解体工事費						
1	直接仮設工事						
	仮設養生	W=600 (手摺先行式) くさび緊結足場組(架・払) 損料・基本料共 H=5400	1,244.0	m ²			
	防音シート張り		1,244.0	m ²			
	内部足場	脚立程度	1,257.0	m ²			
	仮設資材運搬費		6.0	回			
	仮設鉄板敷き	t=22	252.0	m ²			
	重機回送費	0.7BH	2.0	回			
	重機回送費	0.46BH×2台	4.0	回			
	仮設散水設備設置	(高圧洗浄機)	3.0	月			
	1-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	園舎建物解体工事						
	(解体・分別積込み)						
	W+S造平屋建躯体上屋解体 屋根長尺カラー鉄板瓦棒葺	一部折板葺 外壁モルタル刷毛引+リシン吹付 一部セメント板+塗装 人力・重機併用	1,257.0	m ²			
	同上内装造作仕上材事前解体	電線・配管・照明器具類、給水、衛生、空調設備類共 人力	1,257.0	m ²			
	下屋W造事前上屋解体	屋根塩ビタキロン葺 束石基礎共 人力	13.6	m ²			
	下屋S造事前上屋解体	屋根塩ビタキロン葺 人力	9.6	m ²			
	テント底S造事前撤去	W2240×D1450 人力	7.0	ヶ所			
	同上土間・基礎解体	園舎下側溝、埋設配管類共 犬走りCON 人力・重機併用	1,397.0	m ²			
	同上側溝W=400撤去	グレーチング共	47.0	m			
	同上便槽コンクリート撤去	1500×9900	14.9	m ²			
	解体材集積・分別積込み	人力・重機併用積込み	1,112.0	m ²			
	解体材集積・分別積込み	(金属屑)	45.9	t			
	(発生材処分費)						
	木屑	中間処理	195.0	m ³			
	木・紙・繊維屑	中間処理	312.0	m ³			
	金属屑	中間処理 有価物	28.1	t			
	金属屑(圧縮)	中間処理 有価物	17.8	t			
	コンクリート塊	中間処理	403.0	m ³			
	廃プラ・ガラス・陶磁器屑	中間処理	62.9	m ³			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	混合建設廃材	中間処理	101.0	m ³			
	廃石膏ボード	中間処理	37.7	m ³			
	(発生材収集運搬費)						
	木・紙・繊維屑	4t・大型車使用	508.0	m ³			
	金属屑	4t・大型車使用	45.9	t			
	コンクリート塊	4t・大型車使用	403.0	m ³			
	廃プラ・ガラス・陶磁器屑	4t・大型車使用	62.9	m ³			
	混合建設廃材	4t・大型車使用	101.0	m ³			
	廃石膏ボード類	4t・大型車使用	37.7	m ³			
	2-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	倉庫建物解体工事						
	(解体・分別積込み)						
	軽量鉄骨(プレハブ造) 平屋建躯体上屋解体	屋根パネル+カラー鉄板葺 外壁パネル+カラー鉄板張り	19.9	m ²			
	同上内装造作仕上材事前解体		19.9	m ²			
	同上CB造基礎解体		19.9	m ²			
	解体材集積・分別積込み		10.6	m ³			
	解体材集積・分別積込み	(金属屑)	1.1	t			
	(発生材処分費)						
	木・紙・繊維屑	中間処理	5.4	m ³			
	金属屑	中間処理 有価物	0.8	t			
	金属屑(圧縮)	中間処理 有価物	0.3	t			
	コンクリート塊	中間処理	4.4	m ³			
	廃プラ・ガラス・陶磁器屑	中間処理	0.6	m ³			
	混合建設廃材	中間処理	0.2	m ³			
	(発生材収集運搬費)						
	木・紙・繊維屑		5.4	m ³			
	金属屑		1.1	t			
	コンクリート塊		4.4	m ³			
	廃プラ・ガラス・陶磁器屑		0.6	m ³			
	混合建設廃材		0.2	m ³			
	3-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	プール解体工事						
	(解体・分別積込み)						
	①プールRC造解体	3400×5400 人力・重機併用	18.4	m ³			
	①プールRC造解体	4300×6200 人力・重機併用	26.6	m ³			
	②目洗い場RC造解体	1700×1000 人力・重機併用	1.7	m ³			
	③シャワー場RC造解体	1700×1000 人力・重機併用	1.7	m ³			
	④プールサイド撤去	谿床共 人力・重機併用	77.6	m ³			
	⑤スチールメッシュフェンス撤去	基礎上切断 H=1000 人力	40.0	m			
	⑥アプローチ土間W=800撤去	人力・重機併用	9.0	m ³			
	解体材集積・分別積込み	人力・重機併用積込	34.5	m ³			
	解体材集積・分別積込み	(金属層) 人力	1.0	t			
	(発生材処分費)						
	金属層(圧縮)	中間処理 有価物	1.0	t			
	コンクリート塊	中間処理	33.2	m ³			
	混合建設廃材	中間処理	1.3	m ³			
	(発生材収集運搬費)						
	金属層		1.0	t			
	コンクリート塊		33.2	m ³			
	混合建設廃材		1.3	m ³			
	4-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5	その他外構工作物解体工事 (解体・分別積込み)						
	①少量危険物貯蔵庫撤去	スチール製(既製品) 1585×1010×H1800	1.0	基			
	同上灯油タンク撤去	500L	1.0	基			
	同上防油RC造解体	2340×2340×H450	5.5	m ²			
	②雑排水槽撤去	FRP製 寸800×4200×錆鉄蓋650φ共	1.0	ヶ所			
	同上埋戻し	場内土使用	3.5	m ³			
	③北側U字溝撤去	W=150	65.0	m			
	④少量危険物貯蔵庫撤去	スチール製(既製品)1020×1590×H1820 CB基礎共	1.0	基			
	同上灯油タンク撤去	500L	1.0	基			
	⑤倉庫撤去	スチール製(既製品)3600×D2570×H2350 CB基礎共	1.0	基			
	⑥置場W造平家建躯体上屋解体	屋根塩ビ波板葺 外壁鉄板張り W2400×D1500×H1500	3.6	m ²			
	⑥置場W造平家建躯体上屋解体	3300×1220×H1800	4.0	m ²			
	⑦遊具撤去	鉄棒 W2200 基礎共	1.0	基			
	⑦遊具撤去	鉄棒 W3800 基礎共	2.0	基			
	⑦遊具撤去	昇り棒 W2500 基礎共	1.0	基			
	⑦遊具撤去	ブランコ W6300 基礎共	1.0	基			
	⑦遊具撤去	ブランコ W4400 基礎共	1.0	基			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	⑦遊具撤去	アーチ型登り付滑り台 W9500 基礎共	1.0	基			
	⑦遊具撤去	ジャングルジム付滑り台 W8100 基礎共	1.0	基			
	⑦遊具撤去	吊り輪 W4500 基礎共	1.0	基			
	⑦遊具撤去	屋根付三角型W造小屋 1900×1230×H1500 基礎共	1.0	ヶ所			
	⑦遊具撤去	屋根付四角型W造小屋 1520×1480×H1750 基礎共	1.0	ヶ所			
	⑦遊具撤去	跳び埋込みタイヤ(普通車用)	41.0	本			
	⑦遊具撤去	跳び埋込みタイヤ(大型車用) (普通車用約176本大型車用約10本)程度 ≒6500φ×H3000	40.0	本			
	⑦遊具撤去 タイヤ積み築山撤去	敷地内タイヤ撤去共	1.0	式			
	同上土管撤去	800φ×L2500	1.0	ヶ所			
	遊具撤去	滑り台・他撤去(FRP製)	3.0	台			
	⑧キウイ棚撤去	単管組 2000×5000程度	1.0	台			
	⑨物置撤去	スチール製(既製品) ≒W2200×D1800×H2200 CB基礎共	1.0	基			
	⑩砂場撤去	FRP製 ≒250φ×H200 囲い58個共	26.5	m ²			
	⑪人口芝撤去		44.6	m ²			
	同上囲いフェンスH=1200撤去		28.2	m			
	⑫花壇撤去	コン柱・植込み・客土共 ≒2500~4000φ	8.0	ヶ所			
	⑫花壇撤去	コン柱・植込み・客土共 ≒D2000(3箇所)	45.0	m			
	⑬旗ポール撤去	≒80φ×H8000 旗受け・基礎共	1.0	ヶ所			
	⑭看板撤去	1400×800×H1800 支柱60角×2本 基礎共	1.0	ヶ所			
	⑭看板撤去	1210×950×H2000 支柱80角×2本 基礎共	1.0	ヶ所			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	⑮内扉撤去	W6000×H960 支柱・基礎共	1.0	ヶ所			
	⑮内扉撤去	W2500×H960 支柱・基礎共	1.0	ヶ所			
	⑯スチールフェンスH=1000撤去	沓石基礎共	118.0	m			
	スチールフェンスH=1800撤去	沓石基礎共	108.0	m			
	⑰格子フェンスH=1150撤去	沓石基礎共	102.0	m			
	⑱U字溝撤去	U150	13.0	m			
	市道上 コンクリート塊 撤去	W6000×D1500×H280(スロープ) ハンドブレーカー	9.0	m ²			
	解体材集積・分別積込み	敷地内落ち葉・枝等共	79.0	m ³			
	解体材集積・分別積込み	(金属屑)	6.1	t			
	(発生材処分費)						
	木・紙・繊維屑	中間処理	43.9	m ³			
	金属屑	中間処理 有価物	0.6	t			
	金属屑(圧縮)	中間処理 有価物	5.5	t			
	コンクリート塊	中間処理	25.9	m ³			
	廃プラ・ガラス・陶磁器屑	中間処理	8.7	m ³			
	混合建設廃材	中間処理	0.5	m ³			
	廃タイヤ(普通車)	中間処理	217.0	本			
	廃タイヤ(大型車)	中間処理	50.0	本			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(発生材収集運搬費)						
	木・紙・繊維屑		43.9	m ³			
	金属屑		6.1	t			
	コンクリート塊		25.9	m ³			
	廃プラ・ガラス・陶磁器屑		8.7	m ³			
	混合建設廃材		0.5	m ³			
	廃タイヤ(普通車)		217.0	本			
	廃タイヤ(大型車)		50.0	本			
	5-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	環境配慮工事						
	①(仮設工事)						
	仮設養生	外部開口部 PEシート 厚さ0.10mm 目張り共	138.0	m ²			
	仮設養生	(倉庫)開口部 PEシート 厚さ0.10mm 目張り共	17.2	m ²			
	仮設養生	(職員WC)開口部 PEシート 厚さ0.10mm 目張り共	2.0	m ²			
	仮設養生	(食品・廊下)開口部 PEシート 厚さ0.10mm 目張り共	5.6	m ²			
	同上床養生	厚さ0.15mm	18.0	m ²			
	仮設養生	(暖房)床 厚さ0.15mm	53.0	m ²			
	同上開口部	PEシート 厚さ0.10mm 目張り共	20.0	m ²			
	仮設養生	(乳児・調乳室・浴室)開口部 PEシート 厚さ0.10mm 目張り共	20.3	m ²			
	仮設養生	(保育室WC)開口部 PEシート 厚さ0.10mm 目張り共	15.8	m ²			
	安全施設	表示看板・バリケード等	1.0	式			
	片付・清掃	養生解体共	290.0	m ²			
	②(機械器具損料)						
	真空掃除機	HEPAフィルター付	11.0	台			
	③(副資材消耗品)						
	半面防塵マスク	国家検定合格品(レベル3想定)	4.0	個			
	交換マスクフィルター	使い捨て	44.0	組			
	防護服	靴カバー共 使い捨て	132.0	着			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ゴム手袋		8.0	組			
	②(除去工事)						
	潤滑化处理	粉塵抑制剤吹付	832.0	m ²			
	床撤去	CFシート貼り	17.6	m ²			
	床撤去	ビニルシート貼り	29.7	m ²			
	フロアカーペット		62.5	m ²			
	腰壁撤去	モルタル下地	63.6	m ²			
	ソフト巾木 H=100撤去		70.1	m			
	天井撤去	スレートボード(大平板) t=6+VP塗装仕上 厨房・食品庫・廊下	21.8	m ²			
	天井撤去	バスリブ 浴室	3.2	m ²			
	外壁撤去	スレートボード下地 園舎棟	15.6	m ²			
	屋根撤去	アスファルト フェルト下地 事務・リズム・倉庫棟	611.0	m ²			
	廃棄物袋詰め・梱包		9.5	m ³			
	⑤(廃棄物処理)						
	廃棄物収集運搬費		9.5	m ³			
	廃棄物処分	安定型埋立処分	9.5	m ³			
	⑥報告書作成費		1.0	式			
	6-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	既存樹木 伐採・移植・剪定						
	1、サクラ	φ450 φ400 2本立ち 伐採・伐根処分	1.0	本			
	2、コナラ	φ450 伐採・伐根処分	1.0	本			
	3、サクラ	φ500 3本立ち 伐採・伐根処分	1.0	本			
	4、サクラ	φ400 3本立ち 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
	5、サクラ	φ300 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
	6、サクラ	φ300 3本立ち 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
	7、サクラ	φ200 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
	8、サクラ	φ250 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
	9、サクラ	φ250 3本立ち 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
	10、サクラ	φ200 2本立ち 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
	11、コナラ	φ300 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
	12、カツラ	φ200 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
	13、コナラ	φ350 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
	14、イチヨウ	φ300 伐採・伐根処分	1.0	本			
	15、イチヨウ	φ280 伐採・伐根処分	1.0	本			
	16、イチヨウ	φ300 伐採・伐根処分	1.0	本			
	17、キウイ	4株 伐採・伐根処分	1.0	本			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18、	コナラ	φ200 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
19、	コナラ	φ250 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
20、	サクラ	φ350 2本立ち 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
21、	サカキ	φ40 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
22、	サクラ	φ100 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
23、	コナラ	φ400 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
24、	サクラ	φ800 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
25、	ツバキ	φ70 φ40 2本立て 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
26、	サクラ	φ250 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
27、	ツバキ	φ150 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
28、	マサキ	φ250 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
29、	サクラ	φ250 株立ち 剪定・剪定枝処分	1.0	本			
30、	ナンテン	伐採・伐根処分	1.0	本			
31、	カエデ	φ200 伐採・伐根処分	1.0	本			
32、	アンズ	φ250 伐採・伐根処分	1.0	本			
33、	コナラ	φ200 伐採・伐根処分	1.0	本			
34、	ヤマボウシ	φ50 伐採・伐根処分	1.0	本			
35、	ツツジ株	φ1800 敷地内移植	1.0	本			
		φ1800 剪定・剪定枝処分	1.0	本			

