

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【積上仮設費】						
	仮囲い 成形鋼板	H2000 17ヶ月	227.0	m			
	ガードフェンス	H1800 17ヶ月	150.0	m			
	キャストゲート	H1800×W6000 17ヶ月	1.0	箇所			
	敷き鉄板	t=22 17ヶ月	432.0	m ²			
	交通誘導警備員	B 15人/月×15か月	225.0	人			
	騒音振動計	表示一体型 4ヶ月 セーフティーサービス料、取寄費共	1.0	式			
	アスベスト粉塵濃度測定(8検体)	敷地境界 作業中・作業後 各4方	1.0	式			
	室内空気中化学物質濃度測定	アクティブ法(6項目)6か所 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・パラジクロロベンゼン・スチレン	1.0	式			
	地盤改良 事前 試験費	六価クロム溶出試験	1.0	回			
	地盤改良 事後 試験費	コア採取～試験	8.0	回			
	土質粒度試験		1.0	回			
	コーン指数試験		1.0	回			
	重機回送費	残土処分	1.0	式			
	積上仮設費-計						
	共通仮設費計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 2F屋根防水保護コンクリート	24.0	m3			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ押え仕上 ピット底盤	249.0	m ²			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ押え仕上 土間・ピットスラブ	859.0	m ²			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ押え仕上 2F床スラブ・階段	360.0	m ²			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ押え仕上 2F屋根防水保護コンクリート	113.0	m ²			
	ポンプ車セット料	～18m以下	2.0	台			
		大型車	5.0	台			
		補助作業員	7.0	人			
	圧送量		493.0	m3			
	B棟						
	材料費						
	コンクリート	18-15-25N 捨てコンクリート	4.5	m3			
	コンクリート	21-15-25N 基礎 ベース・地中梁	57.5	m3			
	コンクリート	21-15-25N ピット底盤	4.7	m3			
	コンクリート	21-15-25N 土間・ピットスラブ	33.6	m3			
	コンクリート	21-15-25N 立上り	0.7	m3			
	強度補正	6N	101.0	m3			
	ポンプ車圧送モルタル	1:3モルタル 0.5m3×5回	2.5	m3			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	打設費						
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 捨てコンクリート	4.5	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 基礎 ベース・地中梁	57.5	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 ピット底盤	4.7	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 土間・ピットスラブ	33.6	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ車打設 立上り	0.7	m3			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ押え仕上 ピット底盤	44.6	m ²			
	コンクリート天端仕上	金ゴテ押え仕上 土間・ピットスラブ	226.0	m ²			
	ポンプ車セット料	～18m以下	3.0	台			
		大型車	2.0	台			
		補助作業員	5.0	人			
	圧送量		101.0	m3			
	C棟						
	材料費						
	コンクリート	18-15-25N 捨てコンクリート	5.9	m3			
	コンクリート	21-15-25N 基礎	52.0	m3			
	コンクリート	21-15-25N 土間	36.6	m3			
	コンクリート	21-15-25N 立上り	1.2	m3			

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	プール						
	ポリウレタ樹脂スプレー防水 プールサイド	田島ルーフイング：オルタックススプレーUA-OUA-P-SP仕様同等	63.4	m²			
	t=2.5防滑性複層ビニル床シート	W200×27.8m 田島ルーフイング：ビュージスタAQUA同等	5.6	m²			
	シャワーコーナー ポリウレタ樹脂スプレー防水	未満児遊び場共 田島ルーフイング：オルタックススプレーUA-OUA-P-SP仕様同等	4.5	m²			
	倉庫 ポリウレタ樹脂スプレー防水	田島ルーフイング：オルタックススプレーUA-OUA-P-SP仕様同等	11.6	m²			
	更衣室 ポリウレタ樹脂スプレー防水	田島ルーフイング：オルタックススプレーUA-OUA-P-SP仕様同等	11.7	m²			
	トイレ ポリウレタ樹脂スプレー防水	田島ルーフイング：オルタックススプレーUA-OUA-P-SP仕様同等	8.1	m²			
	8-計						

令和8年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6)	防水工事						
	プール						
	ポリウレタ樹脂スプレー防水	田島ルーフィング':オルタックススプレーUA OUA-P-SP仕様同等	63.4	m ²			
	プールサイド						
	t=2.5防滑性複層ビニル床シート	W200×27.8m 田島ルーフィング':ビュージスタAQUA同等	5.6	m ²			
	シャワーコーナー	未満児遊び場共					
	ポリウレタ樹脂スプレー防水	田島ルーフィング':オルタックススプレーUA OUA-P-SP仕様同等	4.5	m ²			
	倉庫						
	ポリウレタ樹脂スプレー防水	田島ルーフィング':オルタックススプレーUA OUA-P-SP仕様同等	11.6	m ²			
	更衣室						
	ポリウレタ樹脂スプレー防水	田島ルーフィング':オルタックススプレーUA OUA-P-SP仕様同等	11.7	m ²			
	トイレ						
	ポリウレタ樹脂スプレー防水	田島ルーフィング':オルタックススプレーUA OUA-P-SP仕様同等	8.1	m ²			
	6)-小計						