

市 長		副 市 長		教 育 長		部 長		課 長		係 長		係		照 査		設 計 者	
令和 8 年度 姨捨の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事 設計書																	
千曲市 大字八幡																	
設 計 大 要										施 工 方 法				請 負			
■ 公衆トイレ等新築工事 一式 金 抜 き										施 工 期 間				240 日間			
										起 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日			
										竣 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日			
										参							

請	負	対	象	額	円
	工	事	価	格	円
	消	費	税	相 当 額	円

令和8年度娯捨の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(種 目 別 内 訳)						
I	直接工事費		1.0	式			
	直接工事費計						
II	共通費						
1	共通仮設費		1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	共通費計						
	工 事 価 格						
III	消費税等相当額		1.0	式			
	工 事 費						
※参考(工事価格のうち事業主が負担する法定福利費: 円)							

令和8年度娯捨の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	【率仮設費】						
	準備費		1.0	式			
	仮設建物費		1.0	式			
	工事施設費		1.0	式			
	環境安全費		1.0	式			
	動力用水光熱費		1.0	式			
	屋外整理清掃費		1.0	式			
	機械器具費		1.0	式			
	その他		1.0	式			
			率仮設費 計				
	【積上仮設費】						
	ガードフェンスH1800	目隠しシート共 存置6か月	201.0	m			
	パネルキャスターゲート	H1800 W7000 存置6か月	2.0	箇所			
	資材運搬費	4tトラック	4.0	台			
	交通誘導員	道路解体復旧時	4.0	人			
	山留工事	パイプロ工法 H1.8～H2.5 親杭H-250 木矢板t30 存置1か月、掛仏、賃料、打込み、引抜き、運搬費一式 共	72.0	壁m2			
			積上仮設費 計				
	共通仮設費計						

令和8年度姨捨の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
1	建築工事		1.0	式			
2	電気設備工事		1.0	式			
3	機械設備工事		1.0	式			
	I計						

令和8年度娯捨の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
1	建築工事						
1)	直接仮設工事		1.0	式			
2)	基礎犬走工事		1.0	式			
3)	和風パークトイレ工事	(鉄筋コンクリート壁構造ユニットイレ)設備一体式	1.0	式			
4)	外構工事		1.0	式			
	1 計						
2	電気設備工事						
1)	電力引込設備		1.0	式			
2)	電灯設備		1.0	式			
3)	外灯設備		1.0	式			
	2 計						
3	機械設備工事						
1)	給水設備工事		1.0	式			
2)	排水工事		1.0	式			
3)	浄化槽工事		1.0	式			
4)	道路解体復旧工事		1.0	式			
	3計						
	I 計						

令和8年度焼捨の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
1	建築工事						
1)	直接仮設工事						
	遣り方・墨出し		30.5	m2			
	清掃片付け費		653.0	m2			
	小計 1)						

令和8年度娯楽の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	基礎犬走工事						
	掘削	機械堀 深さ0.5m未満	16.6	m3			
	床付け		36.6	m2			
	碎石敷	RC-40	6.8	m3			
	埋戻し	掘削土使用 GL-470まで	5.8	m3			
	下屋犬走碎石敷	RC-40	0.9	m3			
	機械運搬費		1.0	往復			
	残土場外適正処分		10.8	m3			
	同上 取集運搬費	10tダンプ	1.0	式			
	捨てコンクリート Fc-18-18-25N	t50	1.8	m3			
	基礎コンクリート Fc-21-18-25N		10.8	m3			
	基礎コンクリート強度補正值		10.8	m3			
	捨てコンクリート打設手間	人力シュート打設・均し 共	1.8	m3			
	基礎コンクリート打設手間	人力シュート打設	10.8	m3			
	基礎普通型枠	運搬費共	41.5	m2			
	ピット水抜き型枠	200×200×H150	3.0	箇所			
	下屋柱埋込みボイドスリーブ	250Φ H350	4.0	箇所			
	型枠天端面木		33.9	m			
	下屋犬走普通型枠	H100	1.1	m2			

令和8年度焼捨の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	異形鉄筋	SD295A D13	455.0	kg			
	異形鉄筋	SD295A D10	74.4	kg			
	鉄筋加工組立運搬		530.0	kg			
	鉄筋スクラップ控除	有価物処分	14.0	kg			
	溶接金網	6Φ 200×200	12.9	m2			
	鉄筋運搬費	4t車	1.0	式			
	コンクリート金鍍仕上げ	ピット底盤・犬走	49.8	m2			
	コンクリート均し	下屋基礎	4.0	m2			
	鋼管引込柱 基礎	600×600×H1300 現場打ち RC-40 t100 捨てコンFc-18-18-25N t50、基礎コンクリート Fc-21-18-25N 運搬費 共	1.0	箇所			
	外灯A 基礎	400□-1100H 現場打ち RC-40 t=100 捨てコンFc-18-18-25N t50、基礎コンクリート Fc-21-18-25N 運搬費 共	3.0	箇所			
	外灯B 基礎	400□-300H 現場打ち RC-40 t=100 捨てコンFc-18-18-25N t50、基礎コンクリート Fc-21-18-25N 運搬費 共	4.0	箇所			
	小計 2)						

令和8年度娯楽の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	和風パークトイレ工事	(鉄筋コンクリート壁構造ユニットトイレ)設備一体式					
	トイレ本体和風パークトイレ	和風パークトイレSLX-C416同等品 L7,070×W3,075×H2,350(躯体天端まで) 屋根、内装、外装、衛生設備、アクセサリ類等 メーカー仕様一式 共	1.0	基			
	木工事	瓦葺き共	1.0	基			
	外壁サイディング工事	現場施工	1.0	基			
	運搬費		1.0	式			
	現場据付工事費	50tラフタークレーン共	1.0	式			
	小計 3)						

令和8年度娯捨の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4)	外構工事						
	掘削工事	雨水浸透枳、U字溝工事	7.1	m3			
	砕石RC-40	U字溝工事	5.7	m3			
	単粒度砕石S-30	雨水浸透枳	2.0	m3			
	雨水枳布設	コンクリート二次製品 450×450×H600	4.0	箇所			
	雨水枳グレーチング蓋	細目T-2 500×500	4.0	枚			
	U字溝布設	U-240 L1000 調整モルタル共	14.5	m			
	U字溝グレーチング蓋	横断用細目T-2	16.5	m			
	縁石布設	片面R 150×170×H180 L600 砕石、敷モルタル共	34.8	m			
	縁石布設 多角形処理	片面R 150×170×H180 L600 砕石、敷モルタル共	6.6	m			
	オーバーフロー管布設	VP150Φ エルボ-2箇所共	2.0	m			
	擬木手摺	前田工繊PF型 エコマーク認定品同等品 2段柵 柱120Φ 横木2段100Φ 鋼管芯材入り 基礎コンクリート共	94.5	m			
	擬木手摺 傾斜・水平	前田工繊PF型 エコマーク認定品同等品 1段柵 柱120Φ 横木1段80Φ 鋼管芯材入り 基礎コンクリート共	24.0	m			
	擬木駐車場サイン・歌碑解説サイン	擬木150Φ 案内板W2250×H2105 基礎コンクリート共 サイン文字板W1740×H1000(駐車場両面×2、歌碑解説片面×1)	3.0	箇所			
	擬石階段・縁石	東洋工業SKF-300A/B/D/E稲田、SSK-30稲田ショット仕上同等品 土工事、土間コンクリート 共	35.0	m2			
	車止めブロック	100×160×L600 アンカーピン11Φ×L180 2か所 キャップ付	4.0	箇所			
	建物外周砕石敷均し	H470	3.4	m3			
	整地	現場発生良質土t370	6.8	m3			

令和8年度焼捨の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	残土場外適正処分		0.3	m3			
	同上 収集運搬費	2t、3tダンプ	1.0	式			
	舗装凍上抑制層碎石	RC-40 t150	350.0	m2			
	舗装下層碎石	RC-40 t160	350.0	m2			
	舗装上層碎石	M-40 t120	350.0	m2			
	再生密粒度アスファルト舗装(20)	t40	350.0	m2			
	駐車場区画白線引き	W150 セブライン共	113.0	m			
	駐車場身障者マーク	外周囲い枠線共	2.0	箇所			
	とまれ文字		1.0	箇所			
	溶融式 基本料		1.0	式			
	小計 4)						
	1 計						

令和8年度姨捨の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	電気設備工事						
1)	電力引込設備						
	引込開閉器盤	屋外型 1Φ3W・3Φ3W	1.0	面			
	鋼管引込柱	H=6.5m Φ139.8	1.0	本			
	接地工事	ED 10φ-1500	2.0	箇所			
	小計 1)						

令和8年度姨捨の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	電灯設備						
	電線	EM-IEE 5.5°	18.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5°-3C (FEP管内)	10.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5°-3C (隠蔽)	6.0	m			
	ケーブル	EM-CE 8°-3C (FEP管内)	15.0	m			
	ケーブル	EM-CE 8°-3C (隠蔽)	4.0	m			
	電線管	FEP (30)	9.0	m			
	電線管	FEP (40)	6.0	m			
	プルボックス	300×300×300 SUS-WP	3.0	個			
	土工費	埋設管路掘削、埋戻し バックホウ0.13m3	3.0	m3			
	小計 2)						

令和8年度姨捨の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3)	外灯設備						
	ケーブル	EM-CE3.5°-3C (FEP管内)	73.0	m			
	電線管	FEP (30)	73.0	m			
	土工費	埋設管路掘削、埋戻し バックホウ0.13m3	17.0	m3			
	外灯 A	LED街灯 H=3.5m鋼管柱共	3.0	基			
	外灯 B	LEDアプローチ灯 H=0.5m	4.0	個			
	ケーブル埋設シート	低圧 (W)150	73.0	m			
	小計 3)						
	2 計						

令和8年度姨捨の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	機械設備工事						
1)	ブースターポンプ	ステンレスパッケージ小型直圧給水ブースターポンプ 25×65L/min×38m×1φ200V 0.75kW (関川本製作所NDP2-25AO、75S2AG 同等品)	1.0	台			
	ポリエチレン二層管	PP25	30.0	m			
	埋設表示シート	給水用 W150	37.0	m			
	不凍栓	20A×600	1.0	個			
	不凍栓	25A×600	2.0	個			
	ゲートバルブ	25 10K	1.0	個			
	サンドクッション	30×0.6×0.3	6.0	m3			
	各種申請手続き		1.0	式			
	根伐埋戻	30m×0.6mw×1.0mD	18.0	m3			
	重機運搬		1.0	式			
	小計 1)						

令和8年度焼捨の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	排水工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100	52.0	m			
	小口径インバート枡	A、C H=501～800 蓋径200φワンタッチ蓋	3.0	個			
	小口径インバート枡	B H=501～800 蓋径200φワンタッチ蓋	1.0	個			
	小口径インバート枡	D H=501～800 蓋径200φ T-14	1.0	個			
	小口径インバート枡	E H=801～1200 蓋径200φ T-14	1.0	個			
	小口径インバート枡	F、I H=1201～1500 蓋径200φ T-14	2.0	個			
	小口径インバート枡	G、H H=2100～3000 蓋径200φ T-14	2.0	個			
	小口径ドロップ枡	J H=2500 蓋径300φ T-14	1.0	個			
	側溝穴あけ	100φ	1.0	箇所			
	埋設表示シート	排水用	52.0	m			
	サンドクッション	52m×0.6×0.3	10.0	m3			
	根伐埋戻	38m×0.6mw×1.0mH+14×1.0×2.5mH	58.0	m3			
	重機運搬		1.0	式			
	小計 2)						

令和8年度娯捨の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	浄化槽工事						
	浄化槽本体	7ムス' CXP-10 認定番号4-22K-1E-001-2 プ'ロワ同等品 10人槽 13A×110L/分×15.6kpa×70W 嵩上げ300H付	1.0	式			
	同上 土木・コンクリート工事	浄化槽下 オープンカット工法	1.0	式			
	同上 本体据付・ブローワー工事		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	小計 3)						

令和8年度娯捨の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4)	道路解体復旧工事						
	コンクリートカッター入れ		23.0	m			
	コンクリート撤去	集積・収集・運搬 共	2.1	m3			
	根伐	機械 バックホウ0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラー型	35.1	m3			
	埋戻し	人力	5.9	m3			
	砂		4.0	m3			
	コンクリート Fc-21-12-25N	t=150	2.4	m3			
	コンクリート打設手間		2.4	m3			
	砕石	RC-40 t=150	2.4	m3			
	溶接金網	6Φ 200×200	16.0	m2			
	コンクリート刷毛引き		16.0	m2			
	ポンプ車		1.0	回			
	重機運搬		1.0	日			
	小計 4)						
	3 計						