

質問に対する回答 1

事業（工事）名：令和 8 年度 姨捨の棚田ビューポイント公衆トイレ等新築工事

No.	問い合わせ内容	回 答
1	浄化槽処理対象人員ですが、公衆便所の浄化槽の処理対象人員は、JIS 規格の算定式により $n = 16 \times C$ C は総便器数として算定するものと認識しております。便器数が 6 基の場合、$16 \times 6 = 96$ となるため、原則として 96 人槽の想定になるかと考えております。 そのため、今回の設計が 10 人槽となっている点について、市役所様および設計事務所様との協議により、使用状況や想定水量を踏まえて規模を見直したものと考えて宜しいでしょうか。	浄化槽は、図面に記載の 10 人槽で積算してください。
2	浄化槽メーカーですが、設計図面には、アムズ株式会社の CXP-10 との記載がありましたが、2026 年 3 月生産及び販売が終了しています。 10 人槽で放流ポンプ槽なしの条件を満たしたものであればメーカー指定無しとしてよろしいでしょうか。	同等品で積算してください。
3	現地周辺の地盤データがありましたら頂けませんでしょうか。	現時点でお渡し可能な地盤データはありません。
4	施工期間が 240 日となっていますが、乗り込み時期はいつ頃となり、完成はいつ頃を予定していますでしょうか。	現地乗り込みは 11 月中旬以降とし、竣工は令和 9 年 5 月末頃を見込んでいますが、具体的な工程は長野県発注工事を交えた協議とします。
5	仮設建物設置期間は何か月を予定したら宜しいでしょうか。	6 か月として積算してください。
6	金抜き内訳書 3 機械設備工事 4) 道路解体復旧工事内に根伐、埋戻し、砂の項目がありますが、排水工事の為の掘削と考えると宜しいでしょうか。2) 排水設備工事の根伐埋戻数量は場内のみの数量と考えると宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

No.	問い合わせ内容	回 答
7	現場事務所用地・工事車両駐車場として下段駐車場（別途工事）の利用を見込んでよろしいでしょうか。	下段駐車場の利用を想定していますが、具体的な工事内容・工程等に関しては、契約後の長野県発注工事を交えた協議とします。
8	下段駐車場は別途工事となっておりますが、本工事着工時には舗装まで完了しているとの認識でよろしいでしょうか。	現時点では、路床までの完了を想定しています。具体的な工事内容・工程等に関しては、契約後の長野県発注工事を交えた協議とします。
9	本工事該当箇所（上段駐車場部）の着工時の路盤状況は路床まで完了しているとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
10	可能であれば別途工事の各箇所（上段駐車場・中間法面・下段駐車場）の完了予定をご教授願います。	長野県発注工事である為、詳細は不明ですが 12 月中旬頃と考えております。