

質問に対する回答 2

事業（工事）名：令和 8 年度 森將軍塚古墳館空調設備改修工事

No.	問い合わせ内容	回 答
1	改修範囲の建材アスベスト含有調査費、アスベスト含有建材の除去費及び処分費が見込まれておりません。千曲市にて調査済みでしょうか。	アスベスト調査済みです。 なお、工事該当箇所において含有はありません。
2	電気工事幹線は外部回しとなっておりますが、外部足場は不要と考えてよろしいでしょうか。	金抜設計書 3 ページ目に記載の移動足場による作業を想定しています。
3	動力分電盤から各室外機までの配管・配線について、数量表への記載がありません。 見積計上にあたり、対象数量をご教示ください。	金抜設計書 5 ページ目に記載の電源ケーブル EM-CET22 及び電線管 VE36 の各数量に含んでいます。
4	リモコン 2 個取付に伴うモールボックスについて、数量表への記載がありません。計上の有無をご教示ください。	壁面に直接据付けるため、モールボックスは必要ありません。