

市長		副市長		教育長		部長		課長		係長		係		照査		設計者	
<div>令和 8 年度</div> <div>志川集会所解体工事</div> <div>設計書</div>																	
千曲市 大字八幡																	
設 計 大 要									施 工 方 法					請 負			
<div>■ 集会所1棟の解体撤去工事</div> <div>金 抜 き</div>									施 工 期 間					120 日間			
									起 工 予 定 年 月 日					令和 年 月 日			
									竣 工 予 定 年 月 日					令和 年 月 日			
									参 考 数 量								

令和8年度 志川集会所解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	(種 目 別 内 訳) 直接工事費						
A	志川集会所解体工事		1.0	式			
	直 接 工 事 費 計						
II	共通費						
1	共通仮設費		1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	共 通 費 計						
	工 事 価 格						
III	消費税等相当額		1.0	式			
	工 事 費						
※参考(工事価格のうち事業主が負担する法定福利費:					円)		

令和8年度 志川集会所解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	【率仮設費】						
	準備費		1.0	式			
	仮設建物費	仮設便所等	1.0	式			
	工事施設費		1.0	式			
	環境安全費	安全標識等	1.0	式			
	動力用水光熱費		1.0	式			
	屋外整理清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け等	1.0	式			
	機械器具費	雑機械器具等	1.0	式			
	情報システム費		1.0	式			
	その他		1.0	式			
			率仮設費 計				
	【積上仮設費】						
	仮囲い	H3,000 成形鋼板 存置3ヶ月 運搬費共	80.1	m			
	キャスターゲート	W=6.0	1.0	か所			
	重機回送費	バックホウ	1.0	式			
			積上仮設費 計				
	計						

令和8年度 志川集会所解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A							
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	建物ほか解体・撤去工事		1.0	式			
3	整地工事		1.0	式			
A	計						

令和8年度 志川集会所解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) 存置2ヶ月 運搬費共 W600	240.0	掛m2			
	シート養生	防炎シート 存置50日 運搬費共	240.0	掛m2			
	散水養生		240.0	m2			
	敷地内清掃		294.0	m2			
	重機仮設進入路	軽量覆工板(MD33型)300*3000*100賃貸料金	4.0	日			
	〃	軽量覆工板(MD33型)300*3000*100整備費	1.8	m2			
	敷地内草刈り		196.0	m2			
	倉庫移設・再設置		2.0	か所			
	土嚢移設・再設置	1tフレコン・パレット積土嚢	1.0	式			
	草刈り・砂利敷	倉庫移設箇所、敷地内砂利使用	1.0	式			
1	計						

令和8年度 志川集会所解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	建物ほか解体・撤去工事						
	1)建物解体工事						
	屋根撤去	屋根葺き鉄板材・アスファルトフェルト・野地板 樋・役物・金属トラス含む・集積共	131.0	m2			
	躯体上屋解体	手こわし併用機械解体 集積共	98.4	m2			
	基礎・土間コンクリート解体	土間コン・犬走り 機械併用・集積共	115.0	m2			
	内部造作解体	建物内部 人力 集積共	98.4	m2			
	金属製建具撤去	ガラス・建具枠撤去共:人力 集積共	43.7	m2			
	畳撤去	集積共	39.7	m2			
	大便器撤去		1.0	か所			
	手洗器撤去		1.0	か所			
	ガス台・流し台撤去		1.0	か所			
	食器台撤去		2.0	か所			
	電気温水器撤去		1.0	か所			
	2)アスベスト含有建材解体撤去						
	外壁モルタル撤去	アスベスト含有モルタル共外壁・軒天(めがね石含む) 重機解体	250.0	m2			
	モルタル塗り基礎撤去	基礎部・玄関巾木 アスベスト含有 手ばらし	12.7	m2			
	アスファルトルーフィング撤去	アスベスト含有	131.0	m2			
	電動ファン付半面マスク損料	4セット×5日程度	1.0	式			
	保護衣・シューズカバー	4セット×5日程度 処分費含む	1.0	式			

令和8年度 志川集会所解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	その他消耗品	5日程度 処分費含む	1.0	式			
	アスベスト含有建材分別・ 収集・積込	コンクリートがら 袋詰め、二重梱包共	3.9	t			
	解体廃材積込み	アスファルトルーフィング層 人力	1.8	t			
	アスベスト含有建材 運搬	コンクリートがら	3.9	t			
	解体廃材運搬	アスファルトルーフィング 層 DT2・4t 30k 中間処理経由最終処分	1.8	t			
	アスベスト含有建材 処分費等	コンクリートがら 安定型処分	3.9	t			
	解体廃材処分	t2.0 アスベスト含有物質(非飛散物質)	1.8	t			
	3)工作物・雑解体工						
	地中埋設配管撤去		56.0	m			
	量水器移設		1.0	か所			
	樹木 伐採・伐根		1.0	か所			
	門扉撤去		1.0	組			
	解体廃材積込	鉄部	0.1	t			
	解体廃材運搬		0.1	t			
	解体廃材処分費	有価物処理	0.1	t			
	コンクリート蓋積込		1.3	t			
	コンクリート蓋運搬		1.3	t			
	コンクリート蓋処分費		1.3	t			
	コンクリートカッター入れ		12.0	m			
	コンクリート舗装復旧		6.0	m2			
	コンクリート廃材積込		1.1	t			

令和8年度 志川集会所解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート廃材運搬		1.1	t			
	コンクリート廃材処分費		1.1	t			
	プラグ止め 掘削		6.0	m3			
	〃 埋戻し		6.0	m3			
	〃 給水管撤去		13.0	m			
	〃 コンクリートカッター入れ		9.0	m			
	〃 コンクリート舗装復旧		4.5	m2			
	プラグ設置	20A	1.0	個			
	コンクリート廃材積込		0.8	t			
	コンクリート廃材運搬		0.8	t			
	コンクリート廃材処分費		0.8	t			
	4)解体材分別 集積 積込						
	解体材積込費	木材くず 人力	16.2	t			
	〃	木・紙・繊維くず 機械	5.9	t			
	〃	タタミくず 人力	0.3	t			
	〃	金属千地くず 機械	1.0	t			
	〃	コンクリート塊・モルタル類・石 30cm以下 機械	12.0	t			
	〃	廃プラスチックくず 人力	0.5	t			
	〃	ガラス・陶磁器くず 人力	1.0	t			
	〃	混合建設廃材(安定型) 機械	1.5	t			

令和8年度 志川集会所解体工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体材積込費	石膏ボード 人力	1.5	t			
	解体材運搬費	木材くず 2・4t積	16.2	t			
	〃	木・紙・繊維くず 2・4t積	5.9	t			
	〃	タタミくず 2・4t積	0.3	t			
	〃	金属千地くず 10t積	1.0	t			
	〃	コンクリート塊・モルタル類・石 10t積	12.0	t			
	〃	廃プラスチックくず 2・4t積	0.5	t			
	〃	ガラス・陶磁器くず 2・4t積	1.0	t			
	〃	混合建設廃材 2・4t積	1.5	t			
	〃	石膏ボード 2・4t積	1.5	t			
	解体発生材処分費	木くず 焼却	16.2	t			
	〃	木・紙・繊維くず 焼却	5.9	t			
	〃	タタミくず 焼却	0.3	t			
	〃	金属千地くず 有価物処理	1.0	t			
	〃	コンクリート塊・モルタル類・石	12.0	t			
	〃	廃プラスチックくず	0.5	t			
	〃	ガラス・陶磁器くず	1.0	t			
	〃	混合建設廃材	1.5	t			
	〃	石膏ボード	1.5	t			
2	計						

令和8年度 志川集会所解体工事

[illegible]