市長		副市長		教育長		部長		課長		係長		係		照査		設計者	

令和 8 年度　　千曲市弓道場屋根・外壁塗装改修工事　　設計書

千曲市 大字稲荷山

設　計　大　要	施　工　方　法	請 負
■ 屋根及び外壁等の塗装改修　一式	施　工　期　間	日間
	起 工 予 定 年 月 日	令和　年　月　日
	竣 工 予 定 年 月 日	令和 9 年 5 月 30 日
金抜き		
	参　考　数　量	

千　曲　市

起工理由

請負対象額	円
工事価格	円
消費税相当額	円

千　曲　市

令和8年度 千曲市弓道場屋根・外壁塗装改修工事

No.	名　　称	規　　格	数量	単位	単 価	金　額	備　　考
	（種目別内訳）						
Ⅰ	直接工事費						
A	直接仮設工事		1.0	式			
B	屋根改修工事		1.0	式			
C	外壁改修工事		1.0	式			
	直接工事費計						
Ⅱ	共通費						
1	共通仮設費		1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	共通費計						
	工事価格						
Ⅲ	消費税等相当額		1.0	式			
	工　事　費						
※参考（工事価格のうち事業主が負担する法定福利費：　　円）							

令和8年度 千曲市弓道場屋根・外壁塗装改修工事

No.	名　　称	規　　格	数量	単位	単価	金　額	備　　考
	共 通 仮 設 費						
	【率仮設費】						
	準備費		1.0	式			
	仮設建物費	仮設便所等	1.0	式			
	工事施設費		1.0	式			
	環境安全費	安全標識等	1.0	式			
	動力用水光熱費		1.0	式			
	屋外整理清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け等	1.0	式			
	機械器具費	雑機械器具等	1.0	式			
	その他		1.0	式			
			率仮設費 計				
	計						

令和8年度 千曲市弓道場屋根・外壁塗装改修工事

No.	名　　称	規　　格	数 量	単位	単 価	金　額	備　　考
A	直接仮設工事						
	外部足場	存置2か月 手すり先行くさび緊結式足場 W600	717.0	m2			
	ネット養生シート	存置2か月 メッシュシート	717.0	m2			
	屋根足場	存置1か月 勾配足場(的場棟南側)	36.9	架㎡			
	清掃片付費		197.0	m2			
	移動足場	存置1か月	1.0	台			
	A　　計						
B	屋根改修工事						
	高圧洗浄	水洗い・清掃	721.0	m2			
	屋根塗装	屋根用2液弱溶剤形シリコン樹脂塗料 下地調整共	721.0	m2			
	雪止め塗装	屋根用2液弱溶剤形シリコン樹脂塗料 下地調整共	128.0	m			
	木部保護塗装塗り(細幅)	破風板・鼻隠し	175.0	m			
	〃 下地調整(細幅)	下地調整RB種	175.0	m			
	B　　計						
C	外壁改修工事						
	高圧洗浄	水洗い・清掃	387.0	m2			
	アクリルシリコン樹脂塗装	本体 下地処理含む	172.0	m2			
	アクリルシリコン樹脂塗装	的場棟 下地処理含む	88.3	m2			

令和8年度 千曲市弓道場屋根・外壁塗装改修工事

No.	名　　称	規　　格	数量	単位	単価	金　額	備　　考
	外壁 鋼板部・シャッター部等	屋根用2液弱溶剤形シリコン樹脂塗料 下地調整共	76.6	m2			
	基礎巾木専用塗料	本体 下地調整共 ベースプロテクト(同等品)	23.4	m2			
	基礎巾木専用塗料	的場棟 下地調整共 ベースプロテクト(同等品)	26.8	m2			
	木部保護塗装塗り	ガラリ・木格子部 下地調整共	93.3	m2			
	木格子取付・取外し		15.0	か所			
	シーリング撤去新設	サッシ廻り及び基礎界 変成シリコン系 撤去後の下地清掃含	136.0	m			
	軒樋設置	鋼板製 半円形径120mm t＝0.35 接手・止まり共	142.0	m			
	竪樋設置	鋼板製 丸形径75mm t＝0.35 接手共	55.4	m			
	集水器設置	鋼板製 径120mm用 エルボ2個・呼びとい共	6.0	か所			
	(解体撤去)						
	軒樋撤去	半円形径120mm	142.0	m			
	竪樋撤去	φ75	55.4	m			
	解体材積込み	鋼板類	0.1	t			
	解体材積込み	シーリング材	0.1	t			
	解体材運搬	鋼板類	0.1	t			
	解体材運搬	シーリング材	0.1	t			
	解体材処分費	(鉄くず) 有価物処理	0.1	t			
	解体材処分費	(シーリング材)	0.1	t			
	C　　計						