

## 仕 様 書

1. 業 務 名      令和 7 年度   千曲市立保育園 電気設備調査業務委託
2. 委託場所      稲荷山保育園（千曲市大字稲荷山 2131-1）      キュービクル無し  
                    桑原保育園      （千曲市大字桑原 1340-2）                      “  
                    八幡保育園      （千曲市大字八幡 3125-2）                      “  
                    更級保育園      （千曲市大字羽尾 1809）                      “  
                    上山田保育園（千曲市大字上山田 830）                      キュービクル有り
3. 委託期間      委託契約日から令和 8 年 3 月 23 日（月）まで
4. 業務目的      千曲市立保育園（稲荷山、桑原、八幡、更級、上山田の 5 園）の遊戯室に  
                    エアコンを設置するにあたり、仕様書の作成に必要なデータを取得する  
                    ため。
5. 業務内容  
    (1) エアコン設置に必要な電力容量調査  
        ・ パッケージエアコン 2 台（壁掛型、三相 200V、冷房 10.0kw、暖房 11.2kw）  
            （参考）三菱電機(株) PKZ-ERMP112k4  
        ・ 何がどれだけ不足しているか（動力系、電灯系、全体容量など）調査すること。  
        ・ エアコン設置箇所については、担当課立会いのもと、決定すること。  
        ・ エアコン 2 台で対応できない箇所があれば、代案を担当課と協議すること。  
        ・ 電力容量調査結果の速報（概要等）を担当課に報告すること。  
  
    (2) 本工事によりアスベスト調査が必要になる箇所の調査  
        ・ 室外機、ケーブル等の設置箇所でアスベスト調査が必要か調査すること。  
        ・ 担当課で別途アスベスト調査を進めるため、調査結果の速報（位置・工事内容  
            等）を担当課に報告すること。  
  
    (3) 電力容量調査の結果によりエアコン設置に必要な工事一式の仕様書作成  
        下記事項をまとめた仕様書一式を作成すること。  
        ・ 仕様書の内訳書は金額が有るもの、無いものの 2 種類を作成すること。  
        ・ 電源工事から新規エアコンへの受電配線までとすること。  
        ・ 園ごとの明細と全体の金額を積算すること。  
        ・ 園ごとの積算が可能な図面一式を作成すること。  
        ・ (1) のエアコン本体費用も含むこと。  
        ・ 新設、交換物品（プルボックス、開閉盤、分電盤、動力盤、ケーブル等）、  
            各種申請手続き等の必要なものを見積ること。
6. 調査結果の報告  
    (1) 各調査の調査結果報告書  
    (2) 仕様書一式（金額有り・無し）  
    (3) 成果品と電子データ

（裏に続く）

7. その他

- (1) 事前に現場確認を行う場合は令和 8 年 1 月 14 日 (水) 17 : 00 までにこども・教育部 保育課 保育施設係 (内線 1235) まで連絡すること。
- (2) ここに定める以外のことは、協議の上決定すること。