

物品購入等に関する質問及び回答

事業名： 令和８年度 八幡浄水場緩速ろ過池ろ過砂補砂業務委託

No.	質 問 事 項	回 答
1	仕様書2業務内容について 2-1対象施設 ろ過池構造図に赤い線があるが、ここまで水位を下げて作業を行うということで良いか。	お見込みの通りです。
2	仕様書2業務内容について 2-2作業内容 ①「簡易水道維持管理マニュアル」(全国簡易水道協議会)に補砂作業の標準的な手順が示されており、 ア 砂層の削り取り イ 浄砂の補充並びに砂層の切り返し ウ 砂面ならし エ ろ過水の逆送 オ 原水の流入 カ ろ過排水 キ 使用開始 となっています。 ①-1 ア削り取り、イ切り返しの作業の記載がないが、必要ではないか。 ①-2 削り取りが必要な場合、削り取りの数量を示してほしい。 また、砂の処理 と池の周壁等の清掃は必要ではないか。 ①-3 作業前(水の流入流出の停止、砂面下20cm位までの排水)、作業後(ろ過水の逆送、原水の流入、ろ過排水、使用開始) のろ過池操作は発注者が行うこととしてよいか。 ②ろ過砂の補充量について 補充量(補充高さ)の算出方法を示してほしい。(ろ過池 A は、4cm分の補充・補充量は 12.2cm、ろ過池 Bは、7cm分の補充・補充量は 2.2 cm、ろ過池 Cは、5 cm分の補充・補充量は13.5cm となっている。)	①-1 ア削り取り、イ切り返しについては別委託で定期的に行っているため、不要です。 ①-2 不要です。 ①-3 発注者が行います。 ② ・土留めから120cmの高さまで砂を補充することとし補充量を算出しています。 ・仕様書の補充の高さに誤りがございましたので下記の通り修正し、修正後の仕様書を掲載致します。 仕様書2、3ページ 2-2作業内容 1. 緩速ろ過池A 正 ①ろ過砂0.12m分を補充後、敷き均しをすること。 誤 ①ろ過砂0.04m分を補充後、敷き均しをすること。 2. 緩速ろ過池B 正 ①ろ過砂0.02m分を補充後、敷き均しをすること。 誤 ①ろ過砂0.07m分を補充後、敷き均しをすること。 3. 緩速ろ過池C 正 ①ろ過砂0.13m分を補充後、敷き均しをすること。 誤 ①ろ過砂0.05m分を補充後、敷き均しをすること。
3	仕様書2業務内容について (8)2-3 ろ過砂の搬入、敷き均し ろ過砂の搬入について、搬入経路が狭いため、トンパック積み替え搬入として積算 してよいか。	積算可とする。

物品購入等に関する質問及び回答

4	3仕様書3の2について 「ろ過池はそれぞれ吊った状態での作業は可能」とは具体的に どのような作業か。	クレーン車を用いてフレコンバックを吊り上げた状態で、ろ 過砂補充の作業を行うこと。
5	積算にあたり不明な数量等があるため、金抜き設計書を示してほ しい。	「金抜き設計書」につきましては、お示しできる設計書がご ざいませぬ。