１１月２８日（土）９：００～
埴生遊水地の工事現場見学会を開催します！

- 今年６月に台風接近に伴い中止となりました埴生遊水地の工事現場見学会を下記により改めて開催いたします。
- 埴生遊水地周辺の地元区（新田区、中区、杭瀬下区）の皆様を対象に、遊水地の工事現場を間近でご覧いただけるよう「工事現場見学会」を千曲川河川事務所と千曲市との共催で実施いたします。
- 見学会では、普段は安全確保のため立ち入りができないエリアで、
  - **遊水地を囲む堤防（周囲堤）**
  - **付け替えを行った東林坊川**
  - **遊水地で貯留した洪水を千曲川に放流する排水樋門**

  などを間近でご覧いただけます。
- 皆様のお越しをお待ちしております。

※工事現場見学会当日は、皆様の安全確保、及び土曜日のため（週休二日制）、休工日となっております。予めご了承ください。

■日　　時　令和８年１１月２８日（土）（小雨決行）
現地集合　　８：５０
工事現場見学会　９：００～１０：００予定（終了後現地解散）
（工事概要説明→排水樋門→東林坊川→周囲堤工事現場）
■集合場所　埴生遊水地工事現場内（下の案内図をご参照ください）
■参加申込　不要です。**８：５０までに直接現地にご集合**ください

（注意事項等）
①工事現場のため、足元が非常に悪いため、汚れてもよい服装･靴でお越しください。

②自家用車でお越しの方は、現地の係員の指示に従って、工事現場内の駐車場までお越しください。工事現場の特性上、車の汚れや飛び石等の恐れがあります（車両トラブル等につきましては、当方で責任を負いかねますので予めご了承ください）。
※上記の汚れや飛び石等が気になる方につきましては臨時駐車場として平和橋緑地をご利用いただけます。

③やむを得ない事情（千曲川の水位上昇、災害の発生等）により急遽中止となる場合があります。その場合は、前日１１月２７日（金）１７時までに、下記の千曲川河川事務所と千曲市役所ホームページに見学会中止の旨を掲載します。





回　覧

令和８年11月号（No. ４）
国土交通省北陸地方整備局
千曲川河川事務所
千曲市


新たに着手する工事についてお知らせします！

埴生遊水地の整備は、令和５年５月に工事に着手して以降、令和６年１０月に排水樋門、令和８年３月に東林坊川付替え、令和８年７月に背割堤の盛土がそれぞれ完了しました。

令和７年度より周囲堤及び囲繞堤の工事を実施中ですが、今年１１月より新たに「周囲堤その３工事」と「周囲堤その４及び越流堤工事」「千曲川管内上流遊水地等周辺整備工事」に着手しますのでお知らせします。

これらの工事では、周囲堤および囲繞堤（いぎょうてい）の整備、遊水地内の掘削、越流堤の整備を行います。

一日も早い完成を目指して取り組んでまいりますので、地元周辺地域の皆様には引き続き、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



お問い合わせ

千曲川河川事務所
●事業計画に関すること
流域治水課　電話　026-227-9434
●工事、事業用地の管理に関すること
戸倉出張所　電話　026-275-0133
●用地に関すること
用地第一課　電話　026-227-7613

←千曲川河川事務所ＨＰ
千曲市役所ＨＰ→


令和８年１０月時点

埴生遊水地　工事の実施状況

※工事予定は現時点の想定であり、今後の現地状況等により変更となる場合があります。

①

埴生遊水地囲繞堤及び周囲堤工事
川中島建設(株)



背割堤の盛土及び囲繞堤の護岸の施工が完了しました。
現在、周囲堤の盛土を行っています。

②

埴生遊水地周囲堤護岸その１工事
(株)宮下組



その１工事で実施する周囲堤の盛土が完了しました。
引き続き、周囲堤への光管路設置を行います。


③

埴生遊水地周囲堤護岸その２工事
川中島建設(株)　→令和８年９月工事完了



その２工事で実施する周囲堤の盛土が完了しました。

令和８年度の工事箇所



埴生遊水地整備パンフレット
（令和5年5月版）の掲載図をもとに作成

新たに着手する工事の概要


●工　事　名　埴生遊水地周囲堤その３他工事
工　事　期　間　令和８年１１月下旬頃～令和９年３月３１日（予定）
主な工事内容　周囲堤　L=約200m、囲繞堤　L=約280m、地内掘削　29,800㎥
受注者連絡先　川中島建設（株）026-292-1341　監理技術者 兼 現場代理人　片桐

●工　事　名　埴生遊水地周囲堤その４及び越流堤工事
工　事　期　間　令和８年１１月下旬頃～令和９年３月３１日（予定）
主な工事内容　越流堤　L=約50m、周囲堤　L=約290m、囲繞堤　L=約210m、地内掘削　17,300㎥
受注者連絡先　川中島建設（株）026-292-1341　監理技術者　渋谷　現場代理人　村上

●工　事　名　千曲川管内上流遊水地等周辺整備工事
工　事　期　間　令和８年１１月上旬～令和９年３月３１日（予定）
主な工事内容　囲繞堤　L=約210m
受注者連絡先　(株)フクザワコーポレーション 0269-65-3113　監理技術者 柳沢　現場代理人 松本

越流堤とは

千曲川から遊水地に洪水を取り込むための施設で、現在の堤防より約2m低い堤防になります。洪水を取り込む際に、堤防が削られないよう、コンクリートで覆われた構造になります。



越流堤　イメージ図